

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 340 /QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
Khu đô thị du lịch lấn biển Cầu Giờ, huyện Cầu Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
04 Phân khu A, B, C và D_E**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;

Căn cứ Luật Kiến trúc năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060;

Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Văn bản số 551/TTg-CN ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung quy hoạch khu vực ven biển thuộc xã Long Hòa và Thị trấn Cần Thạnh thuộc khu vực phía Nam huyện Cần Giờ;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị; và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Xây dựng ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD;

Căn cứ Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2023/BXD về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Văn bản số 6999/BTNMT-TCMT ngày 30 tháng 12 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường về làm rõ một số vấn đề về chủ trương điều chỉnh mở rộng dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.;

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha, tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ);

Căn cứ Quyết định số 5040/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (bổ sung hạng mục sân golf);

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch (điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ;

Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại mục d, Khoản 2 Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 02 tháng 08 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị du lịch biển Cần Giờ;

Căn cứ Kết luận số 916-KL/TU ngày 21 tháng 3 năm 2024 ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung điều chỉnh cục bộ (lần 2) Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (quy mô 2.870ha) tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ;

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (quy mô 2.870ha) tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ;

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (04 Phân khu A, B, C và D_E);

Theo đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 6119/TTr-SQHKT ngày 24 tháng 12 năm 2024 về trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (04 Phân khu A, B, C và D - E).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (04 Phân khu A, B, C và D_E) với các nội dung chính như sau:

I. Tổng quan:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

Vị trí, phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch: xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; Giới hạn khu vực lập Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (04 Phân khu A, B, C và D_E) thuộc phạm vi Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ 2.870 ha đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 tại Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 5 tháng 9 năm 2018, có tính chất là khu đô thị du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, M.I.C.E (hội thảo hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng), đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở, dịch vụ, khách sạn,...

Trong đó vị trí, phạm vi ranh giới, tính chất khu vực quy hoạch từng phân khu như sau:

Phân khu A: khoảng 953,23ha

- + Phía Bắc: Giáp thị trấn Cần Thạnh;
- + Phía Nam: Giáp biển Đông và Phân khu E;
- + Phía Đông: Giáp Phân khu B và Phân khu E;
- + Phía Tây: Giáp biển Đông (cửa sông Đồng Tranh).

Tính chất khu vực quy hoạch Phân khu A là khu ở sinh thái gắn với dịch vụ du lịch khu vực cửa ngõ khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Phân khu B: khoảng 659,87ha

- + Phía Đông: giáp Biển Đông;
- + Phía Tây: giáp Phân khu A;
- + Phía Nam: giáp Phân khu E;
- + Phía Bắc: giáp hành lang cây xanh cảnh quan đường dọc Biển Đông và đường nội bộ ven biển Khu du lịch 30/4.

Tính chất khu vực quy hoạch Phân khu B là khu ở, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công trình dịch vụ - công cộng đô thị (y tế, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính, thương mại dịch vụ, văn phòng,...), khu cây xanh đô thị và khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo định hướng đô thị hiện đại và thông minh.

Phân khu C: khoảng 318,32ha

- + Phía Bắc: Giáp Phân khu E, B;
- + Phía Nam: Giáp biển Đông;
- + Phía Đông: Giáp biển Đông;
- + Phía Tây: Giáp Phân khu E, D.

Tính chất khu vực quy hoạch Phân khu C: là khu trung tâm tài chính, kinh tế, thương mại dịch vụ, văn phòng và bến cảng, khu đô thị hiện đại gồm các khu nhà ở (nhà ở liên kế (hạng chế), biệt thự, nhà ở cao tầng) hiện đại, văn minh. Bố trí đồng bộ và đầy đủ các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo đồ án và điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Phân khu D khoảng 480,46ha và Phân khu E khoảng 458,12ha (cây xanh và mặt nước).

- + Phía Bắc: Giáp Phân khu A, Phân khu B;
- + Phía Nam: Giáp biển Đông;
- + Phía Đông: Giáp Phân khu B, Phân khu C;
- + Phía Tây: Giáp Phân khu A.

Tính chất khu vực quy hoạch Phân khu D Là khu trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng cao cấp, đô thị hiện đại gồm các khu ở (nhà ở liên kế, biệt thự) đảm bảo tiêu chí hiện đại và thông minh. Phân khu E là mặt nước, kênh dẫn và cây xanh sử dụng cấp đô thị.

2. Đơn vị đề xuất lập đồ án quy hoạch:

Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ.

3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch:

- Công ty Cổ phần Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam (Phân khu A và phân khu D&E).
- Công ty cổ phần Kiến Trúc Việt (Phân khu B).
- Công ty Cổ phần tư vấn Phát triển Đô thị Việt Nam (Phân khu C).

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

- Thuyết minh đồ án quy hoạch;
- Thành phần bản vẽ bao gồm:
 - + Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2000;
 - + Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;
 - + Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/500;
 - + Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;
 - + Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, tỷ lệ 1/500;
 - + Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông, tỷ lệ 1/500;
 - + Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;
 - + Các bản vẽ thiết kế đô thị bao gồm nội dung:
 - Xác định công trình điểm nhấn;
 - Xác định chiều cao xây dựng công trình;
 - Xác định khoảng lùi công trình trên từng đường phố, nút giao thông;
 - Xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc.
 - Hệ thống cây xanh, mặt nước và quảng trường.
 - + Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500, bao gồm:
 - Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật;
 - Bản đồ quy hoạch hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng;
 - Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước;
 - Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn;
 - Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động;
 - Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật;
 - + Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược;
 - + Bản đồ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm.

5. Quy mô dân số, các chỉ tiêu dự kiến về sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị:

5.1. Quy mô dân số và khách du lịch:

Quy mô dân số Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch đã đề xuất và điều chỉnh quy hoạch phân khu đã được phê duyệt: tối đa 228.506 người. Trong đó:

- + Phân khu A: tối đa 59.027 người.
- + Phân khu B: tối đa 75.000 người.
- + Phân khu C: tối đa 41.364 người.
- + Phân khu D: tối đa 53.115 người.

Quy mô khách du lịch trên toàn dự án (2.870 ha): khoảng 8,887 triệu lượt/năm (theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt). Trong đó đề án đề xuất:

- + Phân khu A: tối đa 5.688.400 lượt khách/năm;
- + Phân khu B: tối đa 1.538.900 lượt khách/năm;
- + Phân khu C: tối đa 1.054.900 lượt khách/năm;
- + Phân khu D: tối đa 605.000 lượt khách/năm.

5.2. Các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ:

a. Cơ cấu sử dụng đất:

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất toàn đồ án quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	NVQH tỷ lệ 1/500	Đề án QHCT 1/500
A	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu quy hoạch, trong đó:	m²/người	≤125,6	125,60
I	Các chỉ tiêu sử dụng đất trong cấp đơn vị ở	m²/người	≤36,7	36,7
1	Đất các nhóm nhà ở và Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	m²/người	≤25,5	25,46
	Đất nhà ở thấp tầng	m ² /người		17,63
	Đất nhà ở xã hội	m ² /người		4,50
	Đất nhóm nhà ở cao tầng	m ² /người		0,21
	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	m ² /người		0,17
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa,...)	m ² /người		0,14
	Đất giao thông nhóm nhà ở	m ² /người		2,81
2	Đất công cộng dịch vụ đơn vị ở	m²/người	≥5	5,02
	+ Giáo dục:	m ² /người	≥3,0	3,06
	++ Trường mầm non	m ² /1 cháu	≥19,9	19,9
	++ Trường tiểu học	m ² /học sinh	≥16,6	16,6
	++ Trường trung học cơ sở	m ² /học sinh	≥17,8	17,8
	+ Đất công cộng (thương mại, dịch vụ, văn hóa thể thao, y tế)	m ² /người	≥2,0	1,96
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi, sân bãi thể dục thể thao,...)	m²/người	≥2,5	2,52
4	Đất đường giao thông	m²/người	≥3,7	3,71
	Mật độ đường giao thông cấp khu vực	km/km ²	6,51	6,51
	Mật độ đường giao thông cấp nội bộ			10,11
II	Đất ngoài đơn vị ở (gồm: đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị; đất khu dịch vụ du lịch; đất cây xanh sử dụng công cộng; mặt nước và bãi cát; đất cây xanh chuyên dụng; đất cây xanh sử	m²/người		88,9

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	NVQH tỷ lệ 1/500	Đồ án QHCT 1/500
	dụng hạn chế; đất quốc phòng; đất hạ tầng kỹ thuật khác; đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe)			
1	Công trình dịch vụ cấp công cộng đô thị:			
	+ Trường trung học phổ thông	m ² /học sinh	≥17,8	17,8
		m ² /người	≥0,7	0,7
	+ Bệnh viện đa khoa	m ² /người	≥0,4	0,4
	+ Sân thể thao cơ bản	m ² /người	≥0,6	0,6
	+ Sân vận động	m ² /người	≥0,8	0,8
	+ Trung tâm văn hóa thể thao	m ² /người	≥0,8	0,8
	+ Nhà thiếu nhi, nhà văn hóa	ha/công trình	≥0,1	0,1
	+ Thương mại dịch vụ - Chợ	ha/công trình	≥1	1
2	Đất cây xanh đô thị	m ² /người	≥7,1	7,1
B	Hạ tầng kỹ thuật, trong đó:			
1	Đất giao thông			
	- Đất đường giao thông tính tới cấp đường phân khu vực (không bao gồm đất giao thông tính trên diện tích toàn khu chưa bao gồm đất mặt nước cấp đô thị, sân golf, bãi cát)	%	≥25,87	25,87
	- Đất đường giao thông tính tới cấp đường nội bộ (không bao gồm đất giao thông tính trên diện tích toàn khu chưa bao gồm đất mặt nước cấp đô thị, sân golf, bãi cát)	%		29,91
2	Cấp nước	lít/người/ ngày đêm	≥180	180
3	Thoát nước thải	lít/người/ ngày đêm	≥180	180
4	Cấp điện	kwh/người/ năm	≥2.400	2.400
5	Rác thải	kg/người/ ngày	1,3	1,3
C	Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu			
1	Mật độ xây dựng toàn khu	%	18	17,4
2	Hệ số sử dụng đất toàn khu	Lần	1	0,8
3	Tầng cao tối đa	Tầng	108	108

b. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật:
 Bảng cơ cấu sử dụng đất toàn đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (2.870 ha)

Tt	Chức năng sử dụng đất	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu		Dân số (người)
				m ² /người	m ² /học sinh	
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở	8.385.658,1	29,22	36,70		228.506
1	Đất nhóm nhà ở	5.779.341,6	20,14	25,29		220.191
1.1	Đất nhà ở thấp tầng	4.029.074,9	14,04	17,63		
-	Đất nhà ở biệt thự	2.919.638,0				

Tt	Chức năng sử dụng đất	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu		Dân số (người)
				m ² /người	m ² /học sinh	
-	Đất nhà ở liền kề	1.109.436,9				
1.2	Đất nhà ở xã hội	1.027.426,7	3,58	4,50		
-	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư	871.893,9				
-	Đất nhà ở xã hội dạng nhà ở liền kề thấp tầng	155.532,8				
1.3	Đất nhóm nhà ở cao tầng	48.491,3	0,17	0,21		
1.4	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa,...)	31.647,5	0,11	0,14		
1.5	Đất giao thông nhóm nhà ở	642.701,2	2,24	2,81		
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở	1.143.306,7	3,98	5,00		
2.1	Đất giáo dục	696.569,5	2,43	3,06		
+	Trường mầm non	227.432,5		1,00	19,9	
+	Trường tiểu học	245.954,5		1,08	16,6	
+	Trường trung học cơ sở	223.182,5		0,98	17,8	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ	446.737,2	1,56	1,96		
-	Đất văn hóa	91.300,4	0,32	0,40		
+	Trung tâm văn hóa thể thao	91.300,4				
-	Đất y tế	19.648,6	0,07	0,09		
+	Trạm y tế	19.648,6				
-	Đất khu dịch vụ	96.604,5	0,34	0,42		
+	Thương mại dịch vụ	55.461,6				
+	Chợ	41.142,9				
-	Đất thể dục thể thao	239.183,7	0,83	1,05		
+	Sân chơi, sân tập luyện	239.183,7				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	576.213,9	2,01	2,52		
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng	475.458,1				
3.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng (mặt nước cấp đơn vị ở)	100.755,8				
4	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	37.962,9	0,13	0,17		8.315
4.1	Đất hỗn hợp dịch vụ (thương mại dịch vụ, khách sạn, văn phòng, ở ...)	37.962,9				
5	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	848.833,0	2,96	3,71		
5.1	Đất đường giao thông	567.022,1	1,98	2,48		
5.2	Đất bãi đỗ xe	281.810,9	0,98	1,23		
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở	20.314.375,4	70,78	88,90		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu		Dân số (người)
				m ² /người	m ² /học sinh	
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị	1.747.517,2	6,09			
1.1	Đất khu dịch vụ	878.884,0	3,06			
+	Thương mại dịch vụ, Văn phòng, khách sạn ...	868.207,0				
+	Chợ	10.677,0				
1.2	Đất giáo dục	162.933,6	0,57			
+	Trường Trung học phổ thông	162.933,6		0,71	17,8	
1.3	Đất y tế	101.764,0	0,35			
+	Bệnh viện đa khoa	101.764,0		0,45		
1.4	Đất thể dục thể thao	327.169,6	1,14			
+	Sân vận động	186.298,6		0,82		
+	Sân thể thao cơ bản	140.871,0		0,62		
1.5	Đất văn hóa	229.020,9	0,80			
+	Trung tâm văn hoá thể thao, trung tâm hội nghị, nhà hát	182.921,5		0,80		
+	Nhà văn hoá, nhà thiếu nhi	46.099,4				
1.6	Đất cơ quan, trụ sở	47.745,0	0,17			
2	Đất khu dịch vụ du lịch	1.836.697,7	6,40			
2.1	Đất công trình dịch vụ du lịch	1.368.604,8				
-	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	822.620,2				
-	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	526.139,4				
-	Đất khu thương mại dịch vụ	19.845,2				
2.2.	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	66.494,3				
2.3	Đất bãi đỗ xe khu dịch vụ du lịch	5.326,7				
2.5	Đất giao thông khu dịch vụ du lịch	396.271,9				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	1.621.960,1	5,65	7,10		
4	Mặt nước và bãi cát	7.560.968,6	26,34			
4.1	Mặt nước	7.463.022,4				
4.2	Bãi cát	97.946,2				
5	Đất cây xanh chuyên dụng	10.088,1	0,04			
6	Đất cây xanh sử dụng hạn chế	2.781.836,6	9,69			
-	Sân golf	1.552.114,2	5,41			
-	Công viên chuyên đề (vui chơi giải trí)	1.229.722,4	4,28			
7	Đất quốc phòng	44.043,1	0,15			
8	Đất hạ tầng kỹ thuật khác	155.012,2	0,54			

Tt	Chức năng sử dụng đất	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu		Dân số (người)
				m ² /người	m ² /học sinh	
9	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	4.556.251,8	15,88			
9.1	Đất đường giao thông	4.499.333,3	15,68			
9.2	Đất bãi đỗ xe	56.918,5	0,20			
I+II	Tổng toàn khu quy hoạch	28.700.033,5	100,0	125,60		228.506

5.3. Các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị từng phân khu A, B, C, D và E:

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, được phân thành 04 phân khu A, B, C, và D_E. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất với các chỉ tiêu dự kiến về sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị từng phân khu như sau:

a. Phân khu A

Theo quy hoạch phân khu, Phân khu A được phân thành 8 khu, bao gồm 4 đơn vị ở (A1, A3, A4, A6) và 4 khu chức năng (A2, A5, A7, A8). Ranh giới các khu được xác định theo giao thông, tính chất chức năng của mỗi khu vực. Các khu chức năng ở được phân bổ theo cấu trúc, tính chất, quy mô của một đơn vị ở.

Tt	Phân khu chức năng	Theo QHPK tỷ lệ 1/5.000 được duyệt		Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500	
		Diện tích đất	Dân số tối đa	Diện tích đất	Dân số tối đa
		ha	người	m ²	người
1	Đơn vị ở A1	76,83	9.890	768.288,7	9.890
2	Khu chức năng A2	217,24	-	2.172.446,9	-
3	Đơn vị ở A3	185,91	19.048	1.859.085,6	19.048
4	Đơn vị ở A4	71,84	13.893	718.385,8	13.893
5	Khu chức năng A5	54,42	-	544.234,9	-
6	Đơn vị ở A6	122,33	16.196	1.223.262,0	16.196
7	Khu chức năng A7	84,97		849.708,9	-
8	Khu chức năng A8	139,69		1.396.909,5	-
Tổng cộng		953,23	59.027	9.532.322,3	59.027

Bảng cơ cấu sử dụng đất Phân khu A:

STT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Tỷ lệ	Dân số
		(m ²)	(%)	(người)
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở	1.732.078,1	18,17	
1	Đất nhóm nhà ở	1.128.178,6	11,84	59.027
1.1	Đất nhà ở thấp tầng	908.202,8	9,53	47.592
-	Đất nhà ở liền kề	278.001,9	2,92	

STT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Tỷ lệ	Dân số
		(m ²)	(%)	(người)
-	Đất nhà ở biệt thự	630.200,9	6,61	
1.2	Đất nhà ở cao tầng	37.488,9	0,39	11.435
1.3	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	4.597,4	0,05	
1.4	Đất giao thông nhóm nhà ở	177.889,5	1,87	
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở	285.053,6	2,99	
2.1	Đất giáo dục	178.646,3	1,87	
+	Trường mầm non	58.587,7	0,61	
+	Trường tiểu học	64.167,9	0,67	
+	Trường trung học cơ sở	55.890,7	0,59	
2.2	Đất công cộng dịch vụ	106.407,3	1,12	
-	Đất văn hóa	20.227,2	0,21	
+	Trung tâm văn hóa thể thao	20.227,2	0,21	
-	Đất y tế	4.422,2	0,05	
+	Trạm y tế	4.422,2	0,05	
-	Đất khu dịch vụ	20.655,8	0,22	
+	Thương mại dịch vụ	12.282,3	0,13	
+	Chợ	8.373,5	0,09	
-	Đất thể dục thể thao	61.102,1	0,64	
+	Sân chơi, sân tập luyện	61.102,1	0,64	
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	140.701,3	1,48	
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng	117.210,9	1,23	
3.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng (mặt nước cấp đơn vị ở)	23.490,4	0,25	
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	178.144,6	1,87	
4.1	Đất đường giao thông	107.192,1	1,12	
4.2	Đất bãi đỗ xe	70.952,5	0,74	
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở	7.800.244,2	81,83	
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị	655.597,7	6,88	
1.1	Đất khu dịch vụ	398.694,1	4,18	
+	Thương mại dịch vụ, Văn phòng, Khách sạn ...	398.694,1	4,18	
+	Chợ	0,0	0,00	
1.2	Đất giáo dục	38.787,5	0,41	
	Trường Trung học phổ thông	38.787,5	0,41	
1.3	Đất thể dục thể thao	37.779,7	0,40	
+	Sân thể thao cơ bản	37.779,7	0,40	
1.4	Đất văn hóa	179.283,1	1,88	

STT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Tỷ lệ	Dân số
		(m ²)	(%)	(người)
+	Trung tâm văn hoá thể thao, trung tâm hội nghị, nhà hát	133.183,7	1,40	
+	Nhà văn hoá, nhà thiếu nhi	46.099,4	0,48	
1.5	Đất cơ quan, trụ sở	1.053,3	0,01	
2	Đất khu dịch vụ du lịch	951.805,1	9,99	
-	Đất công trình dịch vụ du lịch	659.994,4	6,92	
+	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	225.823,3	2,37	
+	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	434.171,1	4,55	
-	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	43.647,0	0,46	
-	Đất bãi đỗ xe khu dịch vụ du lịch	2.180,2	0,02	
-	Đất giao thông khu dịch vụ du lịch	245.983,5	2,58	
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	1.074.104,2	11,27	
4	Mặt nước và bãi cát	756.862,6	7,94	
4.1	Mặt nước	658.916,4	6,91	
4.2	Bãi cát	97.946,2	1,03	
5	Đất cây xanh sử dụng hạn chế	2.781.836,6	29,18	
5.1	Sân golf	1.552.114,2	16,28	
5.2	Công viên chuyên đề (vui chơi giải trí)	1.229.722,4	12,90	
6	Đất quốc phòng	29.195,8	0,31	
7	Đất hạ tầng kỹ thuật khác	41.551,1	0,44	
8	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	1.509.291,1	15,83	
8.1	Đất đường giao thông	1.509.291,1	15,83	
I+II	TỔNG	9.532.322,3	100,00	59.027

- Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phân khu A:

T T	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu A)	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu A)
A	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu quy hoạch	m ² /người	≤161,5	161,49
I	Các chỉ tiêu sử dụng đất trong cấp đơn vị ở:	m ² /người	≤29,3	29,3
1	Đất các nhóm nhà ở	m ² /người	≤19,1	19,1
	- Đất nhà ở (gồm nhà ở thấp tầng)	m ² /người		15,39
	- Đất nhà ở (gồm nhà ở cao tầng)	m ² /người		0,64
	- Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (sân chơi, vườn hoa, ...)	m ² /người		0,08
	- Đất giao thông nhóm nhà ở	m ² /người		3,01

T T	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu A)	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu A)
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở. Trong đó:	m ² /người	≥4,8	4,83
	- Giáo dục (<i>Trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở</i>)	m ² /người	≥3,0	3,03
	++ Trường mầm non	m ² /người		0,99
		m ² /cháu		19,9
	++ Trường tiểu học	m ² /người		1,09
		m ² /học sinh		16,7
	++ Trường trung học cơ sở	m ² /người		0,95
		m ² /học sinh		17,2
	- Đất công cộng (thương mại, dịch vụ, văn hóa, y tế)	m ² /người	≥1,8	1,80
	++ Đất văn hoá	m ² /người		0,34
	++ Đất y tế	m ² /người		0,07
	++ Đất khu dịch vụ	m ² /người		0,35
	++ Đất thể dục thể thao	m ² /người		1,04
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi, sân bãi thể dục thể thao, ...)	m ² /người	≥2,4	2,4
4	Đất đường giao thông	m ² /người	≥3,0	3,02
	Đất đường giao thông	m ² /người		1,82
	Đất bãi đỗ xe	m ² /người		1,20
II	Các chỉ tiêu sử dụng đất ngoài đơn vị ở (gồm: đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị; đất khu dịch vụ du lịch; đất cây xanh sử dụng công cộng; mặt nước và bãi cát; đất cây xanh chuyên dụng; đất quốc phòng; đất hạ tầng kỹ thuật khác; đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe)	m ² /người		132,16
B	Hạ tầng kỹ thuật, trong đó:			
I	Giao thông			
	- Đất đường giao thông tính tới cấp đường phân khu vực (không bao gồm đất giao thông tính trên diện tích toàn khu chưa bao gồm đất sân gôn, bãi cát, mặt nước cấp đô thị)	%	≥ 22,38	22,38
	- Đất đường giao thông tính tới cấp đường nội bộ (không bao gồm đất giao thông tính trên diện tích toàn khu)	%		24,84

T T	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu A)	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu A)
	chưa bao gồm đất sân gôn, bãi cát, mặt nước cấp đô thị)			
2	Cấp nước			
	Cấp nước sinh hoạt	Lít/người/ ngày đêm	≥ 180	180
	Cấp nước du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn	Lít/khách/ ngày đêm	≥ 300	300
	Cấp nước công cộng - dịch vụ - thương mại ...	lít/m ² sàn/ngày đêm	≥ 2	2
	Cấp nước công viên chuyên đề, sân golf	m ³ /ha/ngày đêm	≥ 30	2 (lít/m ² sàn/ngày đêm)
	Cấp nước trường mầm non	Lít/cháu	≥ 75	75
	Cấp nước trường học	Lít/học sinh	≥ 15	15
	Cấp nước chữa cháy	Lít/s cho 2 đám cháy xảy ra	QCVN 06:2022/BXD	35
3	Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn			
	Thoát nước thải sinh hoạt	Lít/người/ Ngày đêm	≥ 180	180
	Thoát nước du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn	Lít/khách/ ngày đêm	≥ 300	300
	Thoát nước công cộng - dịch vụ - thương mại ...	lít/m ² sàn/ngày đêm	≥ 2	2
	Thoát nước trường mầm non	Lít/cháu	≥ 75	75
	Thoát nước trường học (<i>tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông</i>)	Lít/học sinh	≥ 15	15
	Thoát nước công viên chuyên đề, sân golf	m ³ /ha/ngày đêm	≥ 30	2 (lít/m ² sàn/ngày đêm)
	Rác thải			
	Chất thải rắn sinh hoạt	kg/người/ ngày	1,3	1,3
4	Hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng			
	Sinh hoạt	W/người	≥ 800	800
	Công trình công cộng, dịch vụ thương mại ...	w/m ² sàn	≥ 30	30
	Du lịch	kw/khách	$\geq 1 \div 1,5$	1
		W/m ² sàn	≥ 30	30

T T	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu A)	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu A)
	Trường học	Kw/học sinh	$\geq 0,15 \div 0,2$	
	+ Trường mầm non	Kw/chaú		0,2
	+ Trường tiểu học và trung học cơ sở	Kw/học sinh		0,15
	Chiếu sáng giao thông, công cộng	Kw/ha	≥ 10	10
	Chiếu sáng cây xanh	Kw/ha	≥ 5	5
	Cây xanh đô thị (sân golf, cây xanh chuyên đề)		$\geq 30\text{kW/ha}$ (dịch vụ: $\geq 30\text{w/m}^2$ sân)	$\geq 30\text{kW/ha}$ (dịch vụ: $\geq 30\text{w/m}^2$ sân)
5	Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động			
	Đất ở	line/người	$\geq 0,3 \div 0,5$	0,3
	Công cộng, dịch vụ, thương mại, văn phòng, khách sạn ...	máy/m ² sân	0,01	0,01
	Du lịch	line/khách	$\geq 0,3$	0,3
C	Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu			
1	Mật độ xây dựng toàn khu	%	$\leq 18,02$	17,6
2	Hệ số sử dụng đất toàn khu	Lần	$\leq 1,04$	0,85
3	Tầng cao	Tầng	39	39

- Xác định các nhóm nhà ở: Phân khu A được quy hoạch 25 nhóm nhà ở tại 04 đơn vị ở A1, A3, A4 và A6, cụ thể như sau:

+ Đơn vị ở A1 phân thành 4 nhóm nhà ở như sau:

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	A1.NNO1	19.639,0	1.365
2	A1.NNO2	79.154,8	3.695
3	A1.NNO3	43.199,7	1.523
4	A1.NNO4	80.235,8	3.307

+ Đơn vị ở A3 phân thành 6 nhóm nhà ở như sau:

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	A3.NNO1	30.743,2	2.920
2	A3.NNO2	27.242,4	2.758
3	A3.NNO3	7.946,3	513
4	A3.NNO4	24.136,4	7.362
5	A3.NNO5	13.352,5	4.073

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
6	A3.NNO6	14.771,3	1.422

+ Đơn vị ở A4 phân thành 5 nhóm nhà ở như sau:

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	A4.NNO1	62.827,6	2.866
2	A4.NNO2	25.226,9	1.730
3	A4.NNO3	62.499,2	3.801
4	A4.NNO4	17.598,2	1.481
5	A4.NNO5	39.604,7	4.015

+ Đơn vị ở A6 phân thành 10 nhóm nhà ở như sau:

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	A6.NNO1	31.664,3	1.359
2	A6.NNO2	57.135,4	1.802
3	A6.NNO3	75.530,9	2.557
4	A6.NNO4	36.101,4	1.333
5	A6.NNO5	34.967,1	1.408
6	A6.NNO6	25.716,1	842
7	A6.NNO7	35.922,5	1.196
8	A6.NNO8	54.544,2	3.911
9	A6.NNO9	11.877,7	333
10	A6.NNO10	34.054,1	1.455

- Chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với từng lô đất trong phân khu A được thể hiện cụ thể theo Phụ lục 1A đính kèm.

- Cụ thể hóa quy mô diện tích (đất đai, xây dựng, sản xây dựng,... liên quan tính toán mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất) dân số và khách du lịch theo loại hình chức năng sử dụng đất trong phân khu A:

Bảng thống kê chỉ tiêu chi tiết sử dụng đất toàn Phân khu A

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Dân số	Lượng khách khu lịch
		(m ²)	(m ²)	(m ²)	(người)	(lượt khách / năm)
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở	1.732.078,1	695.711,6	2.830.101,6		
1	Đất nhóm nhà ở	1.128.178,6	575.156,8	2.342.965,4	59.027	
1.1	Đất nhà ở thấp tầng	908.202,8	542.470,0	1.855.609,6	47.592	
-	Đất nhà ở liền kề	278.001,9	216.285,3	877.055,6		
-	Đất nhà ở biệt thự	630.200,9	326.184,7	978.554,0		
1.2	Đất nhà ở cao tầng	37.488,9	32.686,8	487.355,8	11.435	
1.3	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa..)	4.597,4				
1.4	Đất giao thông nhóm nhà ở	177.889,5				
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở	285.053,6	93.863,8	332.995,2		
2.1	Đất giáo dục	178.646,3	71.458,5	262.398,7		
+	Trường mầm non	58.587,7	23.435,1	70.305,2		
+	Trường tiểu học	64.167,9	25.667,2	102.668,6		
+	Trường trung học cơ sở	55.890,7	22.356,2	89.424,9		
2.2	Đất công cộng dịch vụ	106.407,3	22.405,4	70.596,5		
-	Đất văn hóa	20.227,2	8.090,9	24.272,6		
+	Trung tâm văn hóa thể thao	20.227,2	8.090,9	24.272,6		
-	Đất y tế	4.422,2	1.768,9	5.306,6		
+	Trạm y tế	4.422,2	1.768,9	5.306,6		
-	Đất khu dịch vụ	20.655,8	9.490,6	37.962,2		
+	Thương mại dịch vụ	12.282,3	6.141,2	24.564,6		
+	Chợ	8.373,5	3.349,4	13.397,6		
-	Đất thể dục thể thao	61.102,1	3.055,1	3.055,1		
+	Sân chơi, sân tập luyện	61.102,1	3.055,1	3.055,1		
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	140.701,3	5.254,6	5.254,6		
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng	117.210,9	5.254,6	5.254,6		

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Dân số	Lượng khách khu lịch
		(m ²)	(m ²)	(m ²)	(người)	(lượt khách / năm)
3.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng (mặt nước cấp đơn vị ở)	23.490,4				
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	178.144,6	21.436,4	148.886,3		
4.1	Đất đường giao thông	107.192,1				
4.2	Đất bãi đỗ xe	70.952,5	21.436,4	148.886,3		
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở	7.800.244,2	979.024,4	5.244.990,5		5.688.400
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị	655.597,7	275.110,4	2.121.893,8		1.442.100 (2)
1.1	Đất khu dịch vụ	398.694,1	185.571,8	1.609.154,1		1.442.100
+	Thương mại dịch vụ, Văn phòng, Khách sạn ...	398.694,1	185.571,8	1.609.154,1		1.442.100
+	Chợ	0,0				
1.2	Đất giáo dục	38.787,5	15.515,0	77.575,1		
	Trường Trung học phổ thông	38.787,5	15.515,0	77.575,1		
1.3	Đất thể dục thể thao	37.779,7	1.889,0	5.667,0		
+	Sân thể thao cơ bản	37.779,7	1.889,0	5.667,0		
1.4	Đất văn hóa	179.283,1	71.713,3	428.233,8		
+	Trung tâm văn hoá thể thao, trung tâm hội nghị, nhà hát	133.183,7	53.273,5	372.914,5		
+	Nhà văn hoá, nhà thiếu nhi	46.099,4	18.439,8	55.319,3		
1.5	Đất cơ quan, trụ sở	1.053,3	421,3	1.263,9		
2	Đất khu dịch vụ du lịch	951.805,1	234.416,8	1.209.291,1		1.881.101
-	Đất công trình dịch vụ du lịch	659.994,4	232.125,5	1.206.999,7		1.881.101
+	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	225.823,3	62.752,6	529.508,3		

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Dân số	Lượng khách khu lịch
		(m ²)	(m ²)	(m ²)	(người)	(lượt khách / năm)
+	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	434.171,1	169.372,8	677.491,4		
-	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	43.647,0	2.182,4	2.182,4		
-	Đất bãi đỗ xe khu dịch vụ du lịch	2.180,2	109,0	109,0		
-	Đất giao thông khu dịch vụ du lịch	245.983,5				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	1.074.104,2	53.705,2	53.705,2		
4	Mặt nước và bãi cát	756.862,6				
4.1	Mặt nước	658.916,4				
4.2	Bãi cát	97.946,2				
5	Đất cây xanh sử dụng hạn chế	2.781.836,6	385.036,3	1.769.970,2		2.365.200 (2)
5.1	Sân golf	1.552.114,2	77.605,7	232.817,1		175.200
5.2	Công viên chuyên đề (vui chơi giải trí)	1.229.722,4	307.430,6	1.537.153,0		2.190.000
6	Đất quốc phòng	29.195,8				
7	Đất hạ tầng kỹ thuật khác	41.551,1	30.755,7090	90.130,3270		
8	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	1.509.291,1				
8.1	Đất đường giao thông	1.509.291,1				
I+II	TỔNG	9.532.322,3	1.674.736,1	8.075.092,2	59.027	5.688.400

Ghi chú:

(1) Diện tích sàn xây dựng của công trình chưa bao gồm các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình.

(2) Quy mô lượng khách du lịch/năm trong đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị, đất cây xanh hạn chế (Sân Golf; Công viên chuyên đề) được tính toán đối với các lô đất công trình có chức năng khách sạn và các công trình phục vụ khách du lịch

b. Phân khu B:

Phân khu B phân thành 04 đơn vị ở là B1, B2, B3, B4 với tổng dân số dự kiến là 75.000 người và 01 phân khu chức năng (Khu du lịch nghỉ dưỡng) B5 với định

hướng phát triển các thành khu thương mại dịch vụ, dịch vụ du lịch kết hợp với công trình công cộng – dịch vụ cấp đô thị phục vụ cho toàn Khu đô thị Du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870ha, cụ thể theo bảng phân chia đơn vị ở và khu chức năng như sau:

TT	Phân khu chức năng	Theo QHPK tỷ lệ 1/5.000 được duyệt		Đồ án QHCT 1/500	
		Diện tích đất	Dân số tối đa	Diện tích đất	Dân số tối đa
		ha	người	m ²	người
1	Đơn vị ở B1	157,98	19.823	1.579.827,7	19.823
2	Đơn vị ở B2	110,68	19.652	1.106.773,3	19.652
3	Đơn vị ở B3	133,18	19.797	1.331.809,7	19.797
4	Đơn vị ở B4	174,02	15.728	1.740.221,4	15.728
5	Khu chức năng B5	84,01	0	840.092,4	0
Tổng cộng		659,87	75.000	6.598.724,5	75.000

Bảng cơ cấu sử dụng đất Phân khu B:

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)	Dân số (người)
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở	2.780.244,3	42,14	75.000
1	Đất nhóm nhà ở	2.042.640,7	30,96	75.000
1.1	Đất nhà ở thấp tầng	853.653,8	12,94	21.756
-	Đất nhà ở liền kề	260.001,9	3,94	9.008
-	Đất nhà ở biệt thự	593.651,9	9,00	12.748
1.2	Đất nhà ở xã hội	1.027.426,7	15,57	53.244
-	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư	871.893,9	13,21	42.642
-	Đất nhà ở xã hội dạng nhà ở liền kề thấp tầng	155.532,8	2,36	10.602
1.3	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	11.316,0	0,17	
1.4	Đất giao thông nhóm nhà ở	150.244,2	2,28	
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở	364.549,2	5,53	
2.1	Đất giáo dục	230.444,4	3,49	
-	Trường mầm non	73.191,8	1,11	
-	Trường tiểu học	79.087,0	1,20	
-	Trường trung học cơ sở	78.165,6	1,18	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ	134.104,8	2,04	
-	Đất văn hóa	20.331,2	0,31	
+	Trung tâm văn hóa thể thao	20.331,2	0,31	
-	Đất y tế	4.432,6	0,07	
+	Trạm y tế	4.432,6	0,07	
-	Đất khu dịch vụ	32.525,2	0,50	
+	Thương mại dịch vụ	23.480,0	0,36	
+	Chợ	9.045,2	0,14	

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)	Dân số (người)
-	Đất thể dục thể thao	76.815,8	1,16	
+	Sân chơi, sân tập luyện	76.815,8	1,16	
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	175.895,4	2,66	
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng	167.753,4	2,54	
3.2	Mặt nước	8.142,0	0,12	
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	197.159,0	2,99	
4.1	Đất đường giao thông	107.635,8	1,63	
4.2	Đất bãi đỗ xe	89.523,2	1,36	
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở	3.818.480,2	57,86	
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị	731.809,3	11,08	
1.1	Đất khu dịch vụ	285.259,3	4,32	
-	Thương mại dịch vụ	274.582,3	4,16	
-	Chợ	10.677,0	0,16	
1.2	Đất giáo dục	56.033,4	0,85	
-	Trường Trung học phổ thông	56.033,4	0,85	
1.3	Đất y tế	74.491,6	1,13	
-	Bệnh viện đa khoa	74.491,6	1,13	
1.4	Đất thể dục thể thao	219.595,5	3,32	
-	Sân vận động	186.298,6	2,82	
-	Sân thể thao cơ bản	33.296,9	0,50	
1.5	Đất văn hóa	49.737,8	0,75	
-	Trung tâm văn hoá thể thao	49.737,8	0,75	
1.6	Đất cơ quan, trụ sở	46.691,7	0,71	
2	Đất khu dịch vụ du lịch	555.353,4	8,41	
2.1	Đất công trình dịch vụ du lịch	466.365,2	7,06	
-	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	213.356,1	3,23	
-	Đất khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng	233.163,9	3,53	
-	Đất khu thương mại dịch vụ	19.845,2	0,30	
2.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	20.940,8	0,32	
2.3	Đất bãi đỗ xe khu dịch vụ du lịch	1.240,0	0,02	
2.4	Đất giao thông khu dịch vụ du lịch	66.807,4	1,01	
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	149.954,8	2,27	
4	Mặt nước và bãi cát	612.142,9	9,28	
4.1	Mặt nước	612.142,9	9,28	
5	Đất cây xanh chuyên dụng	5.498,0	0,08	
6	Đất quốc phòng	12.845,4	0,19	
7	Đất hạ tầng kỹ thuật khác	49.698,2	0,75	
-	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm bơm tăng áp, trạm biến áp, máy phát điện...)	5.573,7	0,08	
-	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm xử lý nước thải)	28.059,5	0,43	
-	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm điện, điện nhẹ, trạm biến áp, máy phát điện...)	16.065,0	0,24	

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)	Dân số (người)
8	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	1.701.178,2	25,80	
8.1	Đất đường giao thông	1.644.259,7	24,94	
8.2	Đất bãi đỗ xe	56.918,5	0,86	
1+II	Tổng cộng	6.598.724,5	100,0	75.000

Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật Phân khu B:

TT	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu B)	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu B)
A	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu quy hoạch	m ² /người	≤ 88,0	87,97
1	Các chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở:	m ² /người	≤ 37,1	37,06
1	Đất các nhóm nhà ở	m ² /người	≤ 27,2	27,23
	- Đất nhà ở liền kề	m ² /người		11,38
	- Đất nhà ở xã hội	m ² /người		13,70
	- Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (sân chơi, vườn hoa, ...)	m ² /người		0,15
	- Đất giao thông nhóm nhà ở	m ² /người		2,00
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở. Trong đó:	m ² /người	≥ 4,9	4,85
	- Đất giáo dục (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở)	m ² /người	≥ 3,1	3,07
	++ Trường mầm non	m ² /người		0,98
		m ² /cháu		19,5
	++ Trường tiểu học	m ² /người		1,05
		m ² /học sinh		16,2
	++ Trường trung học cơ sở	m ² /người		1,04
		m ² /học sinh		18,9
	- Đất công cộng, dịch vụ (đất văn hóa, đất y tế, đất khu dịch vụ, đất thể dục thể thao)	m ² /người	≥ 1,8	1,78
	++ Đất văn hoá	m ² /người		0,27
	++ Đất y tế	m ² /người		0,06
	++ Đất khu dịch vụ	m ² /người		0,43
	++ Đất thể dục thể thao	m ² /người		1,02
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	m ² /người	≥ 2,3	2,35
4	Đất đường giao thông (bao gồm giao thông tỉnh cấp đơn vị ở)	m ² /người	≥ 2,6	2,63
	++ Đất đường giao thông	m ² /người		1,44
	++ Đất bãi đỗ xe	m ² /người		1,19
II	Các chỉ tiêu sử dụng đất ngoài đơn vị ở (gồm: đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị; đất khu dịch vụ du lịch;	m ² /người		50,91

TT	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu B)	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu B)
	đất cây xanh sử dụng công cộng; mặt nước và bãi cát; đất cây xanh chuyên dụng; đất quốc phòng; đất hạ tầng kỹ thuật khác; đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe)			
B	Hạ tầng kỹ thuật, trong đó:			
1	Giao thông			
	- Đất đường giao thông tính tới cấp đường phân khu vực (không bao gồm đất giao thông tỉnh, tính trên diện tích đất toàn khu chưa bao gồm đất mặt nước cấp đô thị)	%	≥ 29,26	29,26
	- Đất đường giao thông tính tới đường nội bộ (không bao gồm đất giao thông tỉnh, tính trên diện tích đất toàn khu chưa bao gồm đất mặt nước cấp đô thị)	%		32,89
2	Cấp nước			
	- Cấp nước sinh hoạt	Lít/người/ngàyđêm	≥ 180	180
	- Cấp nước du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn	Lít/khách/ngàyđêm	≥ 300	300
	- Chỉ tiêu cấp nước bệnh viện đa khoa	Lít/m ² sàn/ngàyđêm	≥ 3	3
	- Cấp nước công cộng, dịch vụ, thương mại	Lít/m ² sàn/ngàyđêm	≥ 2	2
	- Cấp nước trường mầm non	Lít/cháu	≥ 75	75
	- Cấp nước trường học	Lít/học sinh	≥ 15	15
	- Cấp nước chữa cháy	Lít/s cho 2 đám cháy xảy ra	QCVN 06:2022/BXD	35
3	Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn			
	- Thoát nước thải			
	+ Thoát nước thải sinh hoạt	lít/người/ngàyđêm	≥ 180	180
	+ Thoát nước thải du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn	lít/người/ngàyđêm	≥ 300	300
	+ Thoát nước thải bệnh viện đa khoa	lít/m ² sàn/ngàyđêm	≥ 3,0	3,0
	+ Thoát nước thải công cộng - dịch vụ - thương mại	lít/m ² sàn/ngàyđêm	≥ 2,0	2,0
	+ Thoát nước trường mầm non	Lít/cháu	≥ 75	75
	+ Thoát nước trường học (tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông)	Lít/học sinh	≥ 15	15

TT	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu B)	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu B)
	- Rác thải			
	+ <i>Chất thải rắn sinh hoạt</i>	<i>Kg/người/ ngàyđêm</i>	1,3	1,3
4	Hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng			
	- Cấp điện sinh hoạt	W/người	≥ 800	800
	- Cấp điện du lịch	kW/khách	1,0÷1,5	1,0
		W/m ² sân	≥ 30	30
	- Cấp điện công cộng, dịch vụ thương mại, văn phòng, v.v...	W/m ² sân	≥ 30	30
	- Cấp điện trường mầm non	kW/cháu	$\geq 0,2$	0,2
	Trường học	Kw/học sinh	$\geq 0,15 \div 0,2$	
	+ <i>Trường mầm non</i>	<i>Kw/cháu</i>		0,2
	+ <i>Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông</i>	<i>Kw/học sinh</i>		0,15
	- Cấp điện giao thông, chiếu sáng công cộng	kW/ha	≥ 10	10
	- Cấp điện cây xanh	kW/ha	≥ 5	5
5	Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động			
	- Đất ở	line/ người	0,3 ÷ 0,5	0,3
	- Du lịch	line/ khách	$\geq 0,3$	0,3
	- Công cộng, dịch vụ, thương mại, VP, KS ...	máy/m ² sân	$\geq 0,01$	0,01
C	Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu:			
1	Mật độ xây dựng toàn khu	%	$\leq 22,6$	21,9
2	Hệ số sử dụng đất toàn khu	Lần	$\leq 1,3$	0,96
3	Tầng cao tối đa	Tầng	25	25

Phân khu B được quy hoạch 31 nhóm nhà ở tại 04 đơn vị ở B1, B2, B3 và B4, cụ thể như sau:

- Đơn vị ở B1 phân thành 05 nhóm nhà ở như sau:

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích	Dân số
		m ²	người
1	B1.NNO1	52.125,1	3.176
2	B1.NNO2	117.542,8	5.844
3	B1.NNO3	143.751,1	6.954
4	B1.NNO4	43.487,1	2.247
5	B1.NNO5	37.428,0	1.602

- Đơn vị ở B2 phân thành 05 nhóm nhà ở như sau:

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích	Dân số
		m^2	người
1	B2.NNO1	183.175,8	9.912
2	B2.NNO2	53.370,1	2.210
3	B2.NNO3	48.767,2	2.020
4	B2.NNO4	57.241,1	3.162
5	B2.NNO5	53.362,9	2.348

- Đơn vị ở B3 phân thành 10 nhóm nhà ở như sau:

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích	Dân số
		m^2	người
1	B3.NNO1	33.543,4	1.418
2	B3.NNO2	147.731,8	8.388
3	B3.NNO3	50.900,2	3.700
4	B3.NNO4	10.818,7	448
5	B3.NNO5	35.848,6	1.563
6	B3.NNO6	37.375,4	1.000
7	B3.NNO7	36.793,4	948
8	B3.NNO8	25.975,1	744
9	B3.NNO9	12.134,9	444
10	B3.NNO10	33.430,6	1.144

- Đơn vị ở B4 phân thành 11 nhóm nhà ở như sau:

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích	Dân số
		m^2	người
1	B4.NNO1	153.309,5	3.817
2	B4.NNO2	97.822,1	2.559
3	B4.NNO3	12.465,4	263
4	B4.NNO4	109.037,0	2.340
5	B4.NNO5	12.603,9	482
6	B4.NNO6	170.050,6	3.371
7	B4.NNO7	67.915,8	1.486
8	B4.NNO8	4.181,3	87
9	B4.NNO9	30.500,2	1.085
10	B4.NNO10	5.330,8	160
11	B4.NNO11	3.060,6	78

- Chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với từng lô đất trong Phân khu B: được thể hiện cụ thể theo Phụ lục 1B đính kèm.

- Cụ thể hóa quy mô diện tích (đất đai, xây dựng, sân xây dựng,... liên quan tính toán mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất) dân số và khách du lịch theo loại hình chức năng sử dụng đất trong Phân khu B:

Tt	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Dân số	Lượng khách du lịch
		m ²	m ²	m ²	người	lượt khách/ năm
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở	2.780.244,3	1.002.071,2	4.111.385,5	75.000	-
1	Đất nhóm nhà ở	2.042.640,7	820.776,9	3.307.580,4	75.000	
1.1	Đất nhà ở thấp tầng	853.653,8	511.541,1	1.739.433,9	21.756	
-	Đất nhà ở liền kề	260.001,9	199.019,3	801.868,5	9.008	
-	Đất nhà ở biệt thự	593.651,9	312.521,8	937.565,4	12.748	
1.2	Đất nhà ở xã hội	1.027.426,7	308.669,6	1.567.580,3	53.244	
-	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư	871.893,9	179.502,1	1.256.514,7	42.642	
-	Đất nhà ở xã hội dạng nhà ở liền kề thấp tầng	155.532,8	129.167,5	311.065,6	10.602	
1.3	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	11.316,0	566,2	566,2		
1.4	Đất giao thông nhóm nhà ở	150.244,2				
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở	364.549,2	121.282,1	434.423,9		
2.1	Đất giáo dục	230.444,4	92.177,7	339.434,1		
-	Trường mầm non	73.191,8	29.276,7	87.830,1		
-	Trường tiểu học	79.087,0	31.634,8	126.539,2		
-	Trường trung học cơ sở	78.165,6	31.266,2	125.064,8		
2.2	Đất công cộng, dịch vụ	134.104,8	29.104,4	94.989,8		
-	Đất văn hóa	20.331,2	8.132,4	24.397,2		
+	Trung tâm văn hóa thể thao	20.331,2	8.132,4	24.397,2		
-	Đất y tế	4.432,6	1.773,0	5.319,0		
+	Trạm y tế	4.432,6	1.773,0	5.319,0		
-	Đất khu dịch vụ	32.525,2	15.358,2	61.432,8		
+	Thương mại dịch vụ	23.480,0	11.740,2	46.960,8		
+	Chợ	9.045,2	3.618,0	14.472,0		
-	Đất thể dục thể thao	76.815,8	3.840,8	3.840,8		
+	Sân chơi, sân tập luyện	76.815,8	3.840,8	3.840,8		
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	175.895,4	8.271,3	8.271,3		
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng	167.753,4	8.271,3	8.271,3		
3.2	Mặt nước	8.142,0				
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	197.159,0	51.740,9	361.109,9		
4.1	Đất đường giao thông	107.635,8				
4.2	Đất bãi đỗ xe	89.523,2	51.740,9	361.109,9		
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở	3.818.480,2	443.293,8	2.226.708,7		1.538.900
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị	731.809,3	245.771,0	1.471.820,3		700.700 (2)
1.1	Đất khu dịch vụ	285.259,3	134.694,6	865.126,7		700.700
-	Thương mại dịch vụ	274.582,3	130.423,8	848.043,5		700.700
-	Chợ	10.677,0	4.270,8	17.083,2		
1.2	Đất giáo dục	56.033,4	22.413,3	112.066,5		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Dân số	Lượng khách du lịch
		m ²	m ²	m ²	người	hạt khách/ năm
-	Trường Trung học phổ thông	56.033,4	22.413,3	112.066,5		
1.3	Đất y tế	74.491,6	29.796,6	208.576,2		
-	Bệnh viện đa khoa	74.491,6	29.796,6	208.576,2		
1.4	Đất thể dục thể thao	219.595,5	20.294,7	60.884,1		
-	Sân vận động	186.298,6	18.629,9	55.889,7		
-	Sân thể thao cơ bản	33.296,9	1.664,8	4.994,4		
1.5	Đất văn hóa	49.737,8	19.895,1	59.685,3		
-	Trung tâm văn hoá thể thao	49.737,8	19.895,1	59.685,3		
1.6	Đất cơ quan, trụ sở	46.691,7	18.676,7	165.481,5		
2	Đất khu dịch vụ du lịch	555.353,4	138.814,7	593.697,5		838.200
2.1	Đất công trình dịch vụ du lịch	466.365,2	138.814,7	593.697,5		838.200
-	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	213.356,1	83.523,0	338.893,1		603.839
-	Đất khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng	233.163,9	41.400,0	199.237,6		234.361
-	Đất khu thương mại dịch vụ	19.845,2	13.891,7	55.566,8		
2.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	20.940,8				
2.3	Đất bãi đỗ xe khu dịch vụ du lịch	1.240,0				
2.4	Đất giao thông khu dịch vụ du lịch	66.807,4				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	149.954,8	7.466,7	7.466,7		
4	Mặt nước và bãi cát	612.142,9				
4.1	Mặt nước	612.142,9				
5	Đất cây xanh chuyên dụng	5.498,0				
6	Đất quốc phòng	12.845,4				
7	Đất hạ tầng kỹ thuật khác	49.698,2	34.165,8	102.497,4		
-	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm bơm tăng áp, trạm biến áp, máy phát điện...)	5.573,7	1.672,1	5.016,3		
-	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm xử lý nước thải)	28.059,5	19.641,7	58.925,1		
-	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm điện, điện nhẹ, trạm biến áp, máy phát điện...)	16.065,0	12.852,0	38.556,0		
8	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	1.701.178,2	17.075,6	51.226,8		
8.1	Đất đường giao thông	1.644.259,7				
8.2	Đất bãi đỗ xe	56.918,5	17.075,6	51.226,8		
I+II	Tổng cộng	6.598.724,5	1.445.365,0	6.338.094,2	75.000	1.538.900

Ghi chú:

(1) Diện tích sàn công trình chưa bao gồm các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lạnh nạo và đỗ xe của công trình.

(2) Quy mô lượng khách du lịch/ năm trong đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị được tính toán đối với các lô đất công trình có chức năng khách sạn.

c. Phân Khu C

Phân khu C phân thành 6 đơn vị ở từ C1 đến C6 với tổng dân số tối đa bố trí trong các đơn vị ở là 41.364 người. Bao gồm khu vực công trình hỗn hợp có bố trí thêm quỹ đất dành cho chức năng ở (Đất hỗn hợp nhóm nhà ở cao tầng 44 tầng) có dân số tối đa khoảng 8.315 người với định hướng phát triển các thành khu thương mại dịch vụ, dịch vụ du lịch kết hợp với một số công trình công cộng – dịch vụ cấp đô thị phục vụ cho toàn Khu đô thị Du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870ha, cụ thể theo bảng phân chia đơn vị ở và khu chức năng như sau:

TT	Phân khu chức năng	Theo QHPK tỷ lệ 1/5.000 được duyệt		Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500	
		Diện tích đất	Dân số tối đa	Diện tích đất	Dân số tối đa
		ha	người	m ²	người
1	Đơn vị ở C1	38,76	4.272	387.561,7	4.272
2	Đơn vị ở C2	43,02	6.951	430.161,6	6.951
3	Đơn vị ở C3	46,24	10.013	462.390,6	10.013
4	Đơn vị ở C4	41,21	3.961	412.094,9	3.961
5	Đơn vị ở C5	82,98	9.378	829.838,3	9.378
6	Đơn vị ở C6	66,11	6.789	661.147,7	6.789
Tổng cộng		318,32	41.364	3.183.194,8	41.364

Bảng cơ cấu sử dụng đất Phân khu C:

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Tỷ lệ	Dân số
		m ²	%	Người
I	Đất đơn vị ở	1.671.553,0	52,51	41.364
1	Đất nhóm nhà ở	1.133.648,1	35,61	33.049
1.1	Đất ở thấp tầng	933.261,2	29,32	29.577
	Đất nhà ở liền kề	287.000,8		12.910
	Đất nhà ở biệt thự	646.260,4		16.667
1.2	Đất nhà chung cư (Nhà chung cư cao tầng)	11.002,4	0,35	3.472
1.3	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,..)	6.800,0		
1.4	Đất đường giao thông nhóm nhà ở	182.584,5		
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở	236.689,3	7,44	
2.1	Đất giáo dục	125.859,3	3,95	
	+ Trường mầm non	41.562,1		
	+ Trường tiểu học	44.330,7		
	+ Trường trung học cơ sở	39.966,5		
2.2	Đất công cộng, dịch vụ trong đơn vị ở	110.830,0	3,48	
	+ Đất văn hóa	30.270,6		
	Trung tâm văn hóa thể thao	30.270,6		

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Tỷ lệ	Dân số
		m ²	%	Người
	+ Đất y tế	6.215,2		
	Trạm y tế	6.215,2		
	+ Đất khu dịch vụ	28.284,6		
	Thương mại dịch vụ	13.606,9		
	Chợ	14.677,7		
	+ Đất sân chơi, sân luyện tập	46.059,6		
3	Đất cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng cấp đơn vị ở	120.570,6	3,79	
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở	95.387,2		
3.2	Mặt nước đơn vị ở	25.183,4		
4	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	37.962,9	1,19	8.315
4.1	Đất hỗn hợp dịch vụ (Thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn...)	14.333,5	0,45	
4.2	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở cao tầng	23.629,4	0,74	
5	Đất đường giao thông, bãi đỗ xe (đơn vị ở)	142.682,1	4,48	
5.1	Đất bãi đỗ xe đơn vị ở	48.780,2	1,53	
5.2	Đất giao thông đơn vị ở	93.901,8	2,95	
II	Đất ngoài đơn vị ở	1.511.641,8	47,49	
1	Công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị	168.055,3	5,28	
1.1	Đất khu dịch vụ	76.970,8	2,42	
	Thương mại dịch vụ	76.970,8		
1.2	Đất giáo dục	37.354,3	1,17	
	Trường trung học phổ thông	37.354,3		
1.3	Đất y tế	27.272,4	0,86	
	Bệnh viện đa khoa	27.272,4		
1.4	Đất thể dục thể thao	26.457,8	0,83	
	Sân thể thao cơ bản	26.457,8		
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị	205.351,7	6,45	
3	Đất cây xanh chuyên dụng (cây xanh cách ly)	2.074,8	0,07	
4	Mặt nước	436.621,0	13,72	
5	Đất quốc phòng	1.001,7	0,03	
6	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác	46.853,2	1,47	
7	Đất đường giao thông	651.684,0	20,47	
	Đất đường giao thông cấp đô thị	262.390,2	8,24	
	Đất đường giao thông khu vực	389.293,9	12,23	
Tổng cộng		3.183.194,8	100,0	41.364

Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật Phân khu C:

TT	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500
			(Phân khu C)	(Phân khu C)
A	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu	m ² /người	≤ 76,96	76,96
I	Các chỉ tiêu sử dụng đất trong cấp đơn vị ở:	m ² /người	≤ 40,4	40,4
1	Đất nhóm nhà ở và đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	m ² /người	≤ 28,32	28,32
	+ Đất nhóm nhà ở	m ² /người	≤ 27,4	27,4
	Đất nhà ở (gồm nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng)	m ² /người		22,83
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	m ² /người		0,16
	Đất đường giao thông nhóm nhà ở	m ² /người		4,41
	+ Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	m ² /người	≤ 0,92	0,92
2	Đất công trình dịch vụ đơn vị ở	m ² /người	≥ 5,67	5,72
-	Giáo dục (Trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở)	m ² /người	≥ 3,0	3,04
	+ Trường mầm non	m ² /người		1,00
		m ² /cháu		20,42
	+ Trường tiểu học	m ² /người		1,07
		m ² /học sinh		16,81
	+ Trường trung học cơ sở	m ² /người		0,97
		m ² /học sinh		17,89
-	Đất công cộng (thương mại, dịch vụ, văn hóa, y tế)	m ² /người	≥ 2,67	2,68
	+ Đất văn hóa	m ² /người		0,73
	+ Đất y tế	m ² /người		0,15
	+ Đất khu dịch vụ	m ² /người		0,68
	+ Đất sân chơi, sân luyện tập	m ² /người		1,11
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi, sân bãi thể dục thể thao, ...)	m ² /người	≥ 2,9	2,91
	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở			
	Mặt nước đơn vị ở			
4	Đất đường giao thông	m ² /người	≥ 3,47	3,47
	Đất bãi đỗ xe đơn vị ở			1,18

TT	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500
			(Phân khu C)	(Phân khu C)
	Đất giao thông đơn vị ở			2,29
II	Các chỉ tiêu sử dụng đất ngoài đơn vị ở (gồm: đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị; đất cây xanh sử dụng công cộng; mặt nước; đất cây xanh chuyên dụng; đất quốc phòng; đất hạ tầng kỹ thuật khác; đất đường giao thông)	m ² /người		36,56
B	Hạ tầng kỹ thuật, trong đó:			
1	Giao thông			
	Đất đường giao thông (không bao gồm giao thông tỉnh)	%	≥ 27,16	28,09
2	Cấp nước			
	-Cấp nước sinh hoạt	Lít/người/ ngày đêm	≥ 180	180
	-Cấp nước du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn	Lít/khách/ ngày đêm	≥ 300	300
	- Cấp nước hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	Lít/ sần/ngày đêm	≥ 2,0	2
	- Cấp nước bệnh viện đa khoa	Lít/ sần/ngày đêm	≥ 3,0	3
	-Cấp nước công cộng - dịch vụ - thương mại ...	lít/m ² sần/ngày đêm	≥ 2,0	2
	-Cấp nước trường mầm non	Lít/cháu	≥ 75	75
	-Cấp nước trường học (tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông)	Lít/học sinh	≥ 15	15
	Cấp nước chữa cháy	Lít/s.1 đám cháy	QCVN 06:2022/BXD	25
3	Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn			
-	Thoát nước thải sinh hoạt	Lít/người/ ngày đêm	≥ 180	180
	+Thoát nước thải hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	Lít/sần/ngày đêm	≥ 2,0	2
	+Thoát nước du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn	Lít/khách/ ngàyđêm	≥ 300	300
	+Thoát nước thải bệnh viện đa khoa	Lít/ sần/ngày đêm	≥ 3,0	3
	+Thoát nước công cộng - dịch vụ - thương mại ...	lít/m ² sần/ngàyđêm	≥ 2,0	2

TT	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500
			(Phân khu C)	(Phân khu C)
	+Thoát nước trường mầm non	Lít/cháu	≥ 75	75
	+Thoát nước trường học (tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông)	Lít/học sinh	≥ 15	15
-	Rác thải			
	Chất thải rắn sinh hoạt	kg/người/ ngày đêm	1,3	1,3
4	Hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng			
	Cấp điện sinh hoạt	W/người	≥ 800	800
	Cấp điện hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	W/người	≥ 800	800
	Công trình công cộng, dịch vụ thương mại ...	w/m ² sàn	≥ 30	30
	Du lịch	kw/khách	$\geq 1 \div 1,5$	$1 \div 1,5$
	Trường học	Kw/học sinh	$\geq 0,15 \div 0,2$	
	+ Trường mầm non	Kw/cháu		0,2
	+ Trường tiểu học và trung học cơ sở	Kw/học sinh		0,15
	Chiếu sáng giao thông, công cộng	Kw/ha	≥ 10	10
	Chiếu sáng cây xanh	Kw/ha	≥ 5	5
5	Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động			
	Đất ở	line/người	$\geq 0,3 \div 0,5$	0,4
	Công cộng, dịch vụ, thương mại, văn phòng, khách sạn ...	máy/m ² sàn	$\geq 0,01$	0,01
	Du lịch	line/khách	$\geq 0,3$	
C	Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu			
1	Mật độ xây dựng toàn khu	%	$\leq 26,81$	24,97
2	Hệ số sử dụng đất toàn khu	Lần	$\leq 1,63$	1,31
3	Tầng cao tối đa	Tầng	108	108

- Xác định các nhóm nhà ở: Phân khu C được quy hoạch 13 nhóm nhà ở tại 06 đơn vị ở C1, C2, C3, C4, C5 và C6, cụ thể như sau:

+ Đơn vị ở C1 phân thành 02 nhóm nhà ở như sau:

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
I	C1.NNOI	75.460,4	3.147

2	C1.NNO2	24.174,6	1.125
---	---------	----------	-------

+ Đơn vị ở C2 phân thành 02 nhóm nhà ở như sau:

Tt	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	C2.NNO1	99.119,1	3.479
2	C2.NNO2 (Nhà chung cư cao tầng)	11.002,4	3.472

+ Đơn vị ở C3 phân thành 02 nhóm nhà ở như sau:

TT	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	C3.NNO1	87.257,4	1.698
2	C3.NNO2 (hỗn hợp nhóm nhà ở cao tầng)	23.629,4	8.315

+ Đơn vị ở C4 phân thành 02 nhóm nhà ở như sau:

TT	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	C4.NNO1	77.375,6	2.706
2	C4.NNO2	43.751,7	1.255

+ Đơn vị ở C5 phân thành 03 nhóm nhà ở như sau:

TT	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	C5.NNO1	101.933,6	2.820
2	C5.NNO2	49.488,2	2.973
3	C5.NNO3	135.175,1	3.585

+ Đơn vị ở C6 phân thành 02 nhóm nhà ở như sau:

TT	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	C6.NNO1	111.436,7	3.060
2	C6.NNO2	128.088,9	3.729

- Chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với từng lô đất trong Phân khu C, được thể hiện cụ thể theo Phụ lục I_C đính kèm

- Cụ thể hóa quy mô diện tích (đất đai, xây dựng, sàn xây dựng, ... liên quan tính toán mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất) dân số và khách du lịch theo loại hình chức năng sử dụng đất trong Phân khu C:

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Dân số	Lượng khách du lịch (2)
		m ²	m ²	m ²		khách/năm
I	Đất đơn vị ở	1.671.553,0	709.203,4	3.731.441,8	41.364	937.800
I	Đất nhóm nhà ở	1.133.648,1	582.394,2	2.428.350,9	33.049	-
I.1	Đất ở thấp tầng	933.261,2	577.898,5	2.285.224,9	29.577	-
	+ Đất nhà ở liền kề	287.000,8	238.868,7	1.047.766,3	12.910	-

	+ Đất nhà ở biệt thự	646.260,4	339.029,7	1.237.458,5	16.667	-
1.2	Đất nhà chung cư (Nhà chung cư cao tầng)	11.002,4	4.401,0	143.031,2	3.472	
1.3	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	6.800,0	94,8	94,8		
1.4	Đất đường giao thông nhóm nhà ở	182.584,5		-		
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở	236.689,3	79.915,5	281.534,1		
2.1	Đất giáo dục	125.859,3	50.343,7	184.750,1		
	+ Trường mầm non	41.562,1	16.624,8	49.874,5		
	+ Trường tiểu học	44.330,8	17.732,3	70.929,2		
	+ Trường trung học cơ sở	39.966,5	15.986,6	63.946,4		
2.2	Đất công cộng, dịch vụ trong đơn vị ở	110.830,0	29.571,8	96.784,0		
	+ Đất văn hóa	30.270,6	12.108,2	36.324,7		
	Trung tâm văn hóa thể thao	30.270,6	12.108,2	36.324,7	-	-
	+ Đất y tế	6.215,2	2.486,1	7.458,2		
	Trạm y tế	6.215,2	2.486,1	7.458,2	-	-
	+ Đất khu dịch vụ	28.284,6	12.674,5	50.698,1	-	-
	Thương mại dịch vụ	13.606,9	6.803,4	27.213,7		
	Chợ	14.677,7	5.871,1	23.484,4		
	+ Đất sân chơi, sân luyện tập	46.059,6	2.303,0	2.303,0		
3	Đất cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng cấp đơn vị ở	120.570,6	4.380,7	4.380,7		
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở	95.387,2	4.380,7	4.380,7		
3.2	Mặt nước đơn vị ở	25.183,4	-	-		
4	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	37.962,9	15.187,1	826.954,0	8.315	

4.1	Đất hỗn hợp dịch vụ (<i>Thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn...</i>)	14.333,5	5.425,8	478.234,0		937.800 (2)
4.2	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở cao tầng	23.629,4	9.761,3	348.720,0	8.315	
5	Đất đường giao thông, bãi đỗ xe (đơn vị ở)	142.682,1	27.325,9	190.222,2		
5.1	Đất bãi đỗ xe đơn vị ở	48.780,2	27.325,9	190.222,2		
5.2	Đất giao thông đơn vị ở	93.901,8	-	-		
II	Đất ngoài đơn vị ở	1.511.641,8	95.111,6	478.489,3		
1	Công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị	168.055,3	65.459,8	410.293,4		
1.1	Đất khu dịch vụ	76.970,8	38.286,3	255.253,5		
	Thương mại dịch vụ	76.970,8	38.286,3	255.253,5		117.100 (2)
1.2	Đất giáo dục	37.354,3	14.941,7	74.708,5		
	Trường trung học phổ thông	37.354,3	14.941,7	74.708,5		
1.3	Đất y tế	27.272,4	10.909,0	76.362,7		
	Bệnh viện đa khoa	27.272,4	10.909,0	76.362,7		
1.4	Đất thể dục thể thao	26.457,8	1.322,9	3.968,7		
	Sân thể thao cơ bản	26.457,8	1.322,9	3.968,7		
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị	205.351,7	10.267,6	10.267,6		
3	Đất cây xanh chuyên dụng (cây xanh cách ly)	2.074,8	-			
4	Mặt nước	436.621,0	-			
5	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác	46.853,2	19.384,2	57.928,3		
6	Đất đường giao thông	651.684,0	-			
	Đất đường giao thông cấp đô thị	262.390,2	-			
	Đất đường giao thông khu vực	389.293,9	-			

I+I I	Tổng cộng	3.183.194,8	795.776,0	4.166.731,0		1.054.900
----------	-----------	-------------	-----------	-------------	--	-----------

Ghi chú:

(1) Diện tích sàn công trình chưa bao gồm các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình

(2) Quy mô lượng khách du lịch/ năm trong đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị, Đất hỗn hợp dịch vụ được tính toán đối với các lô đất công trình có chức năng khách sạn.

d. Phân khu D

Phân khu D phân thành 4 đơn vị ở D1, D3, D4, D5 và 02 khu chức năng gồm khu chức năng dịch vụ du lịch D2 và khu chức năng E1. Ranh giới các đơn vị ở được xác định theo giao thông, tính chất chức năng của mỗi khu vực. Các đơn vị ở chức năng ở được phân bổ theo cấu trúc, tính chất, quy mô của một đơn vị ở hoặc của một khu chức năng.

TT	Phân khu chức năng	Theo QHPK tỷ lệ 1/5.000 được duyệt		Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500	
		Diện tích đất	Dân số tối đa	Diện tích đất	Dân số tối đa
		ha	người	m ²	người
	Khu D				
1	Đơn vị ở D1	39,73	7.675	397317,6	7675
2	Khu chức năng D2	36,41	1.215	364073,3	1.215
3	Đơn vị ở D3	131,01	10.525	1310097,3	10.525
4	Đơn vị ở D4	186,53	19.225	1865289,2	19.225
5	Đơn vị ở D5	86,78	14.475	867835,2	14.475
	Khu E				
1	Khu chức năng E1	458,12		4581179,4	
TỔNG CỘNG		938,58	53.115	9385792,0	53.115

Bảng cơ cấu sử dụng đất phân khu D

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Tỷ lệ	Dân số
		m ²	%	người
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở	2.201.782,8	45,83	53.115
1	Đất nhóm nhà ở	1.474.874,2	30,70	53.115
1.1	Đất nhà ở thấp tầng	1.333.957,1	27,76	53.115
	- Đất nhà ở liền kề	284.432,3	5,92	
	- Đất nhà ở biệt thự	1.049.524,8	21,84	
1.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi)	8.934,1	0,19	
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở	131.983,0	2,75	
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở	257.014,6	5,35	
2.1	Đất giáo dục	161.619,6	3,36	

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Tỷ lệ	Dân số người
		m ²	%	
+	<i>Trường mầm non</i>	54.090,9	1,13	
+	<i>Trường tiểu học</i>	58.368,9	1,21	
+	<i>Trường trung học cơ sở</i>	49.159,7	1,02	
2.2	Đất công cộng dịch vụ	95.395,1	1,99	
-	Đất văn hóa	20.471,4	0,43	
+	<i>Trung tâm văn hoá thể thao</i>	20.471,4	0,43	
-	Đất y tế	4.578,6	0,10	
+	<i>Trạm y tế</i>	4.578,6	0,10	
-	Đất khu dịch vụ	15.138,9	0,32	
+	<i>Thương mại dịch vụ</i>	6.092,5	0,13	
+	<i>Chợ</i>	9.046,5	0,19	
-	Đất thể dục thể thao	55.206,2	1,15	
+	<i>Sân chơi, sân tập luyện</i>	55.206,2	1,15	
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	139.046,7	2,89	
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng	95.106,6	1,98	
3.2	Mặt nước	43.940,1	0,91	
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	330.847,4	6,89	
4.1	Đất đường giao thông	258.292,4	5,38	
4.2	Đất bãi đỗ xe	72.554,9	1,51	
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở	2.602.829,8	54,17	
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị	192.054,9	4,00	
1.1	Đất khu dịch vụ	117.959,8	2,46	
+	<i>Thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn ...</i>	117.959,8	2,46	
1.2	Đất giáo dục	30.758,5	0,64	
+	<i>Trường trung học phổ thông</i>	30.758,5	0,64	
1.3	Đất thể dục thể thao	43.336,6	0,90	
+	<i>Sân thể thao cơ bản</i>	43.336,6	0,90	
2	Đất khu dịch vụ du lịch	329.539,2	6,86	
2.1	Đất công trình dịch vụ du lịch	242.245,2	5,04	
a	<i>Đất biệt thự nghỉ dưỡng</i>	175.093,0	3,64	
b	<i>Đất khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng</i>	67.152,2	1,40	
2.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	1.906,5	0,04	
2.3	Đất bãi đỗ xe khu dịch vụ du lịch	1.906,5	0,04	
2.4	Đất đường giao thông khu dịch vụ du lịch	83.481,0	1,74	
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	190.078,1	3,96	
4	Mặt nước	1.231.193,3	25,63	
5	Đất cây xanh chuyên dụng	2.515,3	0,05	
6	Đất quốc phòng	1.000,2	0,02	
7	Đất hạ tầng kỹ thuật khác	16.909,6	0,35	
8	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	639.539,2	13,31	
-	Đất đường giao thông	639.539,2	13,31	
I+II	Tổng diện tích quy hoạch	4.804.612,6	100,0	53.115

Bảng cơ cấu sử dụng đất Phân khu E

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)
	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở	4.581.179,4	100,0
1	Đất cây xanh sử dụng công cộng	2.471,3	0,1
2	Mặt nước	4.524.148,8	98,8
3	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	54.559,2	1,2
-	Đất đường giao thông	54.559,2	1,2
	TỔNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH	4.581.179,4	100,0

Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật Phân khu D:

Tt	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu D_E)	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu D_E)
A	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu quy hoạch	m ² /người	≤ 90,5	90,50
I	Các chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở	m ² /người	≤ 41,5	41,51
1	Đất các nhóm nhà ở	m ² /người	≤ 27,8	27,80
-	Đất nhà ở thấp tầng	m ² /người		25,11
-	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi)	m ² /người		0,17
-	Đất đường giao thông nhóm nhà ở	m ² /người		2,48
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng	m ² /người	≥ 4,8	4,86
-	Giáo dục (Trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở)	m ² /người	≥ 3	3,04
	Trường mầm non	m ² /người		1,02
		m ² /cháu		20,10
	Trường tiểu học	m ² /người		1,10
		m ² /học sinh		16,91
	Trường trung học cơ sở	m ² /người		0,93
		m ² /học sinh		16,83
-	Đất công cộng (thương mại, dịch vụ, văn hóa, y tế...)	m ² /người	≥ 1,8	1,81
	Đất văn hóa			0,39
	Đất y tế			0,09
	Đất khu dịch vụ			0,29
	Đất thể dục thể thao			1,04

Tt	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu D_E)	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu D_E)
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi, sân bãi thể dục thể thao...)	m ² /người	≥ 2,6	2,62
4	Đất đường giao thông	m ² /người	≥ 6,2	6,23
	Đất đường giao thông			4,86
	Đất bãi đỗ xe			1,37
II	Các chỉ tiêu sử dụng đất ngoài đơn vị ở (gồm: đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị; đất khu dịch vụ du lịch; đất cây xanh sử dụng công cộng; mặt nước; đất cây xanh chuyên dụng; đất quốc phòng; đất hạ tầng kỹ thuật khác; đất đường giao thông)	m ² /người		49,0
B	Hạ tầng kỹ thuật			
1	Giao thông			
	- Đất đường giao thông tính tới cấp đường phân khu vực (không bao gồm đất giao thông tính trên diện tích toàn khu chưa bao gồm đất mặt nước cấp đô thị)	%	≥ 26,24	26,24
	- Đất đường giao thông tính tới cấp đường nội bộ (không bao gồm đất giao thông tính trên diện tích toàn khu chưa bao gồm đất mặt nước cấp đô thị)			32,17
2	Cấp nước			
	+ Cấp nước sinh hoạt	Lít/người/ ngày đêm	≥ 180	180
	+ Cấp nước du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn	Lít/người/ ngày đêm	≥ 300	300
	+ Cấp nước công cộng - dịch vụ - thương mại ...	Lít/sân/ ngày đêm	≥ 2	2
	+ Cấp nước trường mầm non	Lít/cháu/ ngày đêm	≥ 75	75
	+ Cấp nước trường học	Lít/học sinh/ ngày đêm	≥ 15	15
	+ Cấp nước chữa cháy	Lít/s cho 2 đám cháy xảy ra	QCVN 06:2022/BXD	35
3	Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn			

Tt	Loại chỉ tiêu	Đơn vị	Nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu D_E)	Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 (Phân khu D_E)
	+ Thoát nước thải sinh hoạt	Lít/người/ Ngày đêm	≥ 180	180
	+ Thoát nước thải du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn	Lít/người/ Ngày đêm	≥ 300	300
	+ Thoát nước thải công cộng - dịch vụ - Thương mại ...	Lít/sàn/ Ngày đêm	≥ 2	2
	+ Thoát nước trường mầm non	Lít/cháu/ ngày đêm	≥ 75	75
	+ Thoát nước trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)	Lít/học sinh/ ngày đêm	≥ 15	15
	+ Chất thải rắn sinh hoạt	Kg/người/ ngày	$\geq 1,3$	1,3
4	Hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng			
	+ Cấp điện sinh hoạt	W/người	≥ 800	800
	+ Công trình công cộng, dịch vụ thương mại	W/m ²	≥ 30	30
	+ Du lịch	KW/khách	$\geq 1 \div 1,5$	30 (W/m ² sàn)
	+ Trường học	KW/học sinh	$\geq 0,15 \div 0,2$	
	<i>Trường mầm non</i>	<i>KW/cháu</i>		<i>0,2</i>
	<i>Trường tiểu học và trung học cơ sở</i>	<i>KW/học sinh</i>		<i>0,15</i>
	+ Chiếu sáng giao thông, công cộng	Kw/ha	≥ 10	10
	+ Chiếu sáng cây xanh	Kw/ha		5
5	Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động			
	+ Đất ở	Line/người	$\geq 0,3 \div 0,5$	0,3
	+ Công cộng, dịch vụ, thương mại, văn phòng, khách sạn	Máy/m ² sàn		0,01
	+ Du lịch	Line/khách	$\geq 0,3$	0,3
C	Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu			
1	Mật độ xây dựng toàn khu	%	22,9	22,2
2	Hệ số sử dụng đất toàn khu	Lần	1,16	0,80
3	Tầng cao tối đa	Tầng	9	9

Xác định các nhóm nhà ở: Phân khu DE được quy hoạch 19 nhóm nhà ở tại 04 đơn vị ở D1, D2, D3, D4 và D5, cụ thể như sau:

+ Đơn vị ở D1 phân thành 3 nhóm nhà ở như sau:

STT	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	D1.NNO1	35120,8	2569
2	D1.NNO2	33153,265	2585
3	D1.NNO3	34364,1	2521

+ Đơn vị ở D2 phân thành 01 nhóm nhà ở như sau:

STT	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	D2.NNO1	27891	1215

+ Đơn vị ở D3 phân thành 4 nhóm nhà ở như sau:

STT	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	D3.NNO1	41384,3	1716
2	D3.NNO2	116559,4	2856
3	D3.NNO3	114577,5	2583
4	D3.NNO4	151185,4	3370

+ Đơn vị ở D4 phân thành 6 nhóm nhà ở như sau:

STT	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	D4.NNO1	63250,2	3549
2	D4.NNO2	40665,4	2979
3	D4.NNO3	142815,3	3933
4	D4.NNO4	55204,9	1561
5	D4.NNO5	117833,3	3823
6	D4.NNO6	71625,0	3380

+ Đơn vị ở D5 phân thành 5 nhóm nhà ở như sau:

STT	Nhóm nhà ở	Diện tích (m ²)	Dân số (người)
1	D5.NNO1	24659,3	2107
2	D5.NNO2	68768,1	3594
3	D5.NNO3	72388,4	3209
4	D5.NNO4	49980,0	2292
5	D5.NNO5	72531,5	3273

- Chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với từng lô đất trong phân khu D_E: được thể hiện cụ thể theo Phụ lục 1D_E đính kèm.

- Cụ thể hóa quy mô diện tích (đất đai, xây dựng, sân xây dựng, ... liên quan tính toán mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất) dân số và khách du lịch theo loại hình chức năng sử dụng đất:

• Phân khu D:

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Dân số	Lượng khách du lịch
		m ²	m ²	m ²		lượt khách/năm
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở	2.201.782,8	895.993,6	3.042.565,8	53.115	605.000
1	Đất nhóm nhà ở	1.474.874,1	766.422,9	2.530.432,8	53.115	
1.1	Đất nhà ở thấp tầng	1.333.957,1	766.422,9	2.530.432,8	53.115	
	- Đất nhà ở liền kề	284.432,3	216.825,9	881.641,8		
	- Đất nhà ở biệt thự	1.049.524,8	549.597,0	1.648.791,0		
1.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi)	8.934,1				
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở	131.983,0				
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở	257.014,6	87.755,8	251.491,3		
2.1	Đất giáo dục	161.619,6	64.647,8	217.668,7		
+	Trường mầm non	54.090,9	21.636,4	45.622,9		
+	Trường tiểu học	58.368,9	23.347,6	93.390,2		
+	Trường trung học cơ sở	49.159,7	19.663,9	78.655,5		
2.2	Đất công cộng dịch vụ	95.395,1	23.108,0	33.822,6		
-	Đất văn hóa	20.471,4	8.188,6	24.565,7		
	Trung tâm văn hoá thể thao	20.471,4	8.188,6	24.565,7		
-	Đất y tế	4.578,6	5.494,3	5.494,3		
	Trạm y tế	4.578,6	1.831,4	5.494,3		
-	Đất khu dịch vụ	15.138,9	6.664,8	1.002,3		
	Thương mại dịch vụ	6.092,5	3.046,2	12.184,9		
	Chợ	9.046,5	3.618,6	14.474,3		
-	Đất thể dục thể thao	55.206,2	2.760,3	2.760,3		
	Sân chơi, sân tập luyện	55.206,2	2.760,3	2.760,3		
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	139.046,7	4.755,3	4.755,3		
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng	95.106,6	4.755,3	4.755,3		
3.2	Mặt nước	43.940,1	-	-		
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	330.847,4	37.059,6	255.886,3		

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Dân số	Lượng khách du lịch
		m ²	m ²	m ²	người	lượt khách/năm
4.1	Đất đường giao thông	258.292,4				
4.2	Đất bãi đỗ xe	72.554,9	37.059,6	255.886,3		
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở	2.602.829,8	172.922,8	735.607,5		
I	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị	192.054,9	73.450,1	303.937,0		
1.1	Đất khu dịch vụ	117.959,8	58.979,9	235.919,6		
	<i>Thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn ...</i>	<i>117.959,8</i>	<i>58.979,9</i>	<i>235.919,6</i>		<i>11.931(2)</i>
1.2	Đất giáo dục	30.758,5	12.303,4	61.516,9		
	<i>Trường trung học phổ thông</i>	<i>30.758,5</i>	<i>12.303,4</i>	<i>61.516,9</i>		
1.3	Đất thể dục thể thao	43.336,6	2.166,8	6.500,5		
	<i>Sân thể thao cơ bản</i>	<i>43.336,6</i>	<i>2.166,8</i>	<i>6.500,5</i>		
2	Đất khu dịch vụ du lịch	329.539,2	78.919,9	387.444,2		
2.1	Đất công trình dịch vụ du lịch	242.245,2	78.729,3	387.253,6		
	<i>Đất biệt thự nghỉ dưỡng</i>	<i>175.093,0</i>	<i>63.272,8</i>	<i>256.617,1</i>		<i>375.268</i>
	<i>Đất khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng</i>	<i>67.152,2</i>	<i>15.456,5</i>	<i>130.636,5</i>		<i>217.801</i>
2.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	1.906,5	95,3	95,3		
2.3	Đất bãi đỗ xe khu dịch vụ du lịch	1.906,5	95,3	95,3		
2.4	Đất đường giao thông khu dịch vụ du lịch	83.481,0				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	190.078,1	8.716,0	8.716,0		
4	Mặt nước	1.231.193,3				
5	Đất cây xanh chuyên dụng	2.515,3				
6	Đất quốc phòng	1.000,2				
7	Đất hạ tầng kỹ thuật khác	16.909,6	11.836,7	35.510,2		

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Dân số	Lượng khách du lịch
		m ²	m ²	m ²	người	lượt khách/năm
8	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe	639.539,2				
-	Đất đường giao thông	639.539,2				
-	Đất bãi đỗ xe					
I+II	Tổng cộng	4.804.612,6	1.068.916,4	3.778.173,3	53.115	605.000

• Phân khu E

TT	Chức năng sử dụng đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)
		m ²	m ²	m ²
1	Đất đường giao thông	54.559,2		
2	Mặt nước	4.524.148,8		
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng	2.471,3	123,6	123,6
	Tổng cộng	4.581.179,4	123,6	123,6

* Ghi chú:

(1) Diện tích sàn công trình chưa bao gồm các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình.

(2) Quy mô lượng khách du lịch/năm trong đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị được tính toán đối với các lô đất công trình có chức năng khách sạn.

6. Chỉ giới xây dựng công trình đối với từng lô đất và trên các trục đường từ cấp nội bộ:

- Chỉ giới xây dựng công trình đối với từng lô đất và trên các trục đường từ cấp nội bộ được quy định trong đồ án quy hoạch chi tiết này và cụ thể hóa tại nội dung thiết kế đô thị, đồng thời phải tuân thủ quy định trong Bảng 2.7 theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng và các quy định có liên quan hiện hành.

- Chỉ giới xây dựng trên các trục đường từ cấp nội bộ đối với từng lô đất, thửa đất:

- + Đất nhà ở liền kề: chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ;
- + Đất nhà ở biệt thự: chỉ giới xây dựng lùi vào tối thiểu 3m so với chỉ giới đường đỏ;
- + Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư: chỉ giới xây dựng lùi vào 4m so với chỉ giới đường đỏ;
- + Đất giáo dục (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông): chỉ giới xây dựng lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ;
- + Đất văn hoá (trung tâm văn hoá thể thao cấp đô thị và đơn vị ở): chỉ giới xây dựng lùi vào 3m đến 6m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất y tế (bệnh viện đa khoa, trạm y tế cấp đơn vị ở): chỉ giới xây dựng lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất thương mại dịch vụ (cấp đô thị và đơn vị ở): chỉ giới xây dựng lùi vào 3m đến 6m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất chợ (cấp đô thị và đơn vị ở): chỉ giới xây dựng lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất thể dục thể thao (sân thể thao cơ bản cấp đô thị, sân chơi – sân tập luyện cấp đơn vị ở): chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất thể dục thể thao (sân vận động): chỉ giới xây dựng lùi vào 6m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất cơ quan, trụ sở: chỉ giới xây dựng lùi vào 3m đến 6m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất công trình dịch vụ du lịch: chỉ giới xây dựng lùi vào 3m đến 6m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất cây xanh sử dụng công cộng (cấp đô thị, đơn vị ở và nhóm nhà ở): chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất cây xanh chuyên dụng: chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất quốc phòng: chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ;

+ Đất bãi đỗ xe (cấp đô thị và đơn vị ở): chỉ giới xây dựng lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình, đối với phần tháp cao phía trên theo chiều cao tương ứng của mỗi phần.

- Chỉ giới xây dựng công trình đến ranh các lô đất tại các lô/thửa đất (Khoảng lùi công trình so với các ranh đất):

+ Đối với nhà ở biệt thự: Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh lô/ thửa đất không tiếp giáp đường giao thông: tối thiểu 2m; riêng biệt thự song lập xây dựng sát ranh lô/ thửa đất giữa hai nhà.

+ Đối với nhà liền kề: Lùi tối thiểu 2m so với ranh đất phía sau không tiếp giáp đường giao thông. Riêng tại ranh lô/ thửa đất là ranh ngắt khoảng chiều dài tối đa của lô đất xây dựng dãy nhà ở liền kề ($\leq 60m$) lùi tối thiểu 2m.

+ Đối với các công trình khác (công cộng, dịch vụ, trường học, văn hóa, y tế, thương mại dịch vụ...): Lùi tối thiểu 3m với ranh lô/thửa đất phía sau không tiếp giáp đường giao thông.

+ Đối với các công trình xây dựng cao tầng (≥ 15 tầng trở lên): lùi tối thiểu 3m với ranh lô/thửa đất phía sau không tiếp giáp đường giao thông.

+ Khi thiết kế công trình đảm bảo các yêu cầu tuân thủ quy định về Phòng cháy chữa cháy, an toàn, thoát nạn và khoảng cách giữa các công trình Theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan.

- Chỉ giới xây dựng công trình đối với đường lô đất và các trục đường phải đảm bảo định hướng không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị khu vực, chi tiết tại bản vẽ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500.

7. Vị trí, quy mô công trình ngầm

7.1. Quy hoạch khu vực xây dựng công trình ngầm

- Dự báo nhu cầu phát triển và sử dụng không gian ngầm đô thị:

Các bãi đỗ xe ngầm: Nhằm tiết kiệm quỹ đất, trong tương lai tại các khu vực xây dựng nhà ở cao tầng sẽ xây dựng các không gian kỹ thuật ngầm và bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu đỗ xe của tòa nhà và khu vực.

- Xác định hệ thống không gian công cộng ngầm:

Khu vực bố trí tầng hầm được thể hiện chi tiết ở Bản đồ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm.

Các ranh đất bố trí công trình chung cư cao tầng, công trình hỗn hợp, công trình thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn ... bố trí tầng hầm với chức năng để xe, phục vụ nhu cầu để xe người dân trong khu vực và bố trí một số bãi đậu xe trên mặt đất, phục vụ nhu cầu để xe trong thời gian ngắn. Mỗi ranh đất bố trí lối lên xuống tầng hầm chiều rộng tối thiểu 2 làn xe. Khuyến khích bố trí 02 lối lên xuống.

Tổ chức các lối lên xuống hầm với các lối tiếp cận công trình phù hợp, tránh giao cắt, xung đột giao thông.

- Xác định hệ thống giao thông ngầm: Trong khu vực nghiên cứu không có tuyến giao thông đô thị hoàn toàn đi ngầm.

- Xác định hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm: Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật được bố trí dưới đường, đảm bảo kỹ thuật.

7.2. Các khu vực xây dựng công trình ngầm

❖ Phân khu A:

Các ô đất dự kiến bố trí công trình ngầm.

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu	Diện tích (m ²)	Số tầng hầm dự kiến (*) (tầng)
1	Đất nhà ở cao tầng	A3-06	24.136,4	3
2	Đất nhà ở cao tầng	A3-07	13.352,5	3
3	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ, Văn phòng, Khách sạn ...)	A3-23	23.002,2	2
4	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ, Văn phòng, Khách sạn ...)	A3-24	85.675,0	
-	Thương mại dịch vụ, văn phòng,...	A3-24-01	10.911,0	3
-	Thương mại dịch vụ, văn phòng,...	A3-24-02	12.400,0	3
-	Thương mại dịch vụ, khách sạn,...	A3-24-03	12.139,9	3
-	Thương mại dịch vụ, khách sạn,...	A3-24-04	12.155,8	3

-	Thương mại dịch vụ, văn phòng,...	A3-24-05	9.345,8	3
-	Thương mại dịch vụ, văn phòng,...	A3-24-06	9.862,4	3
-	Thương mại dịch vụ, khách sạn,...	A3-24-07	9.862,4	3
-	Thương mại dịch vụ, khách sạn,...	A3-24-08	8.997,7	3
5	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ, ...)	A2-09	72.669,9	1
6	Đất văn hoá (Trung tâm văn hoá thể thao, trung tâm hội nghị, nhà hát)	A3-27	133.183,7	1
7	Công viên chuyên đề (vui chơi giải trí) (*)	A8-01	1.229.722,4	1
Tổng cộng			1.509.072,2	

Ghi chú: () Tính toán nhu cầu đỗ xe cho phạm vi xây dựng công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ thuộc Công viên chuyên đề (vui chơi giải trí) đảm bảo nhu cầu đỗ xe cho bản thân của công trình. Ngoài ra, nhu cầu đỗ của các công trình khác trong khuôn viên công viên chuyên đề sẽ được xác định, cụ thể hóa và bố trí đảm bảo diện tích nhu cầu đỗ xe ở bước thiết kế giai đoạn sau.*

❖ **Phân khu B:**

Các ô đất dự kiến bố trí công trình ngầm.

TT	Hạng mục	Ký hiệu	Diện tích (m ²)	Số tầng hầm dự kiến (*) (tầng)
1	Thương mại dịch vụ cấp đô thị (Thương mại dịch vụ, văn phòng, ...)	B2-44	27.163,9	1
2	Thương mại dịch vụ cấp đô thị (Thương mại dịch vụ, Văn phòng, Khách sạn ...)	B5-02	79.624,6	2
+	Tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn cao cấp, ...	B5-02-01	8.287,1	2
+	Tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn cao cấp, ...	B5-02-02	8.294,6	2
+	Tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn cao cấp, ...	B5-02-03	8.111,7	2
+	Tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn cao cấp, ...	B5-02-04	8.691,5	2
+	Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, ...	B5-02-05	12.160,7	2
+	Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, ...	B5-02-06	10.909,8	2
+	Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, ...	B5-02-07	11.320,1	2
+	Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, ...	B5-02-08	11.849,1	2
Tổng			106.790,5	

❖ **Phân khu C:**

Các ô đất dự kiến bố trí công trình ngầm.

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu ô đất	Diện tích (m ²)	Số tầng hầm dự kiến (*) (tầng)
1	Đất nhà ở cao tầng	C2-09	11002,4	3
2	Đất hỗn hợp dịch vụ (Thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn...)	C3-30.1	14333,5	7
3	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở cao tầng (Thương mại dịch vụ, nhà ở chung cư...)	C3-30.2	23629,44	3
4	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)	C1-24	20328,86	1
5	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)	C3-29	12.155,76	2
Tổng cộng			81.449,96	

*** Ghi chú:**

+ Tầng hầm phục vụ nhu cầu đỗ xe và hệ thống kỹ thuật, không tính vào hệ số sử dụng đất; trường hợp ngoài các chức năng trên cần tính toán các diện tích sàn hầm này vào hệ số sử dụng đất, đảm bảo không vượt hệ số theo quy hoạch cho phép.

+ Phạm vi ranh giới phần ngầm công trình (tầng hầm): trong phạm vi ranh lô đất (có thể trùng với chỉ giới xây dựng hoặc ranh giới lô đất theo quy định).

+ Phạm vi ranh giới, lối lên xuống hầm, diện tích hầm có thể điều chỉnh tăng giảm theo giải pháp thiết kế phù hợp, được xác định trong giai đoạn thiết kế cơ sở (hoặc cấp phép xây dựng) nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiếp cận, quy định về diện tích bãi đỗ xe tối thiểu và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

+ Các công trình hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, dịch vụ công cộng, nhà ở chung cư cao tầng, thương mại dịch vụ, dịch vụ, công cộng, khu công viên chuyên đề (vui chơi giải trí)... được phép bố trí bãi đỗ xe nổi trên khuôn viên công trình kết hợp bãi đỗ xe nội bộ trong phạm vi lô đất quy hoạch nhằm đảm bảo nhu cầu đỗ xe theo quy định nhưng không làm thay đổi cơ cấu, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch được duyệt, đồng thời đảm bảo tuân thủ QCVN 01:2021/BXD.

+ Tổng diện tích đỗ xe của các công trình trong quy hoạch sẽ được tính toán và xác định chính xác trong giai đoạn lập dự án đầu tư, khuyến khích có thể xây dựng tầng hầm có quy mô lớn hơn hoặc nhỏ hơn theo giải pháp đỗ xe cơ khí nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu đỗ xe của bản thân công trình, đảm bảo quy định.

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật và các tuyến hạ tầng kỹ thuật dự kiến bố trí ngầm được xác định trong hồ sơ quy hoạch chi tiết, cụ thể tại các bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp các quy chuẩn – tiêu chuẩn hiện hành.

+ Việc xây dựng tầng hầm phải đảm bảo an toàn cho cộng đồng, cho bản thân công trình và các công trình lân cận; không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác vận hành của các công trình lân cận cũng như các công trình đã được xác định trong quy hoạch đô thị.

8. Xác định khu vực xây dựng nhà ở xã hội:

Nhà ở xã hội được xác định tại đơn vị ở B1, B2 và B3 của Phân khu B. Tổng diện tích đất nhà ở xã hội: khoảng 1.027.426,7 m² (102,74ha), chiếm tỷ lệ 20,13% diện tích đất ở của “Khu Đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ quy mô 2.870ha” là khoảng

510,50ha. Trong đó, loại hình nhà ở xã hội được xác định theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội:

- Đất nhà ở xã hội là nhà chung cư:

+ Diện tích đất: khoảng 871.893,9 m² chiếm tỷ lệ khoảng 84,86% so với tổng diện tích đất nhà ở xã hội.

+ Quy mô dân số: 42.642 người.

+ Tại các lô đất có ký hiệu: B1-01-01, B1-02-01, B1-03-01, B1-04-01, B1-05-01, B1-06-01, B1-07-01, B1-08-01, B2-01-01, B2-03-01, B2-04-01, B2-05-01, B2-06-01, B2-07-01, B2-08-01, B2-09-01, B2-11-01, B2-12-01, B2-13-01, B2-14-01, B2-15-01, B2-16-01, B2-17-01, B2-18-01, B2-19-01, B2-22-01, B2-24-01, B2-25-01, B3-01-01, B3-02-01, B3-03-01, B3-04-01, B3-06-01, B3-07-01, B3-08-01, B3-10-01, B3-11-01.

- Đất nhà ở xã hội là nhà liền kề thấp tầng:

+ Diện tích đất: khoảng 155.532,8 m² chiếm tỷ lệ khoảng 15,14% so với tổng diện tích đất nhà ở xã hội.

+ Quy mô dân số: 10.602 người.

+ Tại các lô đất có ký hiệu: B1-01-02 ÷ B1-01-09, B1-02-02 ÷ B1-02-07, B1-03-02 ÷ B1-03-16, B1-04-02 ÷ B1-04-08, B1-05-02 ÷ B1-05-08, B1-06-02 ÷ B1-06-19, B1-07-02 ÷ B1-07-09, B1-08-02 ÷ B1-08-07, B2-01-02 ÷ B2-01-07, B2-03-02 ÷ B2-03-12, B2-04-02 ÷ B2-04-06, B2-05-02 ÷ B2-05-06, B2-06-02 ÷ B2-06-06, B2-07-02 ÷ B2-07-15, B2-08-02 ÷ B2-08-06, B2-09-02 ÷ B2-09-06, B2-11-02 ÷ B2-11-07, B2-12-02 ÷ B2-12-06, B2-13-02 ÷ B2-13-06, B2-14-02 ÷ B2-14-06, B2-15-02 ÷ B2-15-06, B2-16-02 ÷ B2-16-06, B2-17-02 ÷ B2-17-04, B2-18-02 ÷ B2-18-06, B2-19-02 ÷ B2-19-07, B2-22-02 ÷ B2-22-04, B2-24-02 ÷ B2-24-06, B2-25-02 ÷ B2-25-09, B3-01-02 ÷ B3-01-07, B3-02-02 ÷ B3-02-07, B3-03-02 ÷ B3-03-12, B3-04-02 ÷ B3-04-06, B3-06-02 ÷ B3-06-07, B3-07-02 ÷ B3-07-07, B3-08-02 ÷ B3-08-11, B3-10-02 ÷ B3-10-07, B3-11-02 ÷ B3-11-06.

9. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

9.1. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan chung

Trên cơ sở tuân thủ và kế thừa các nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan từ đồ án quy hoạch phân khu và điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu đã được duyệt, đồng nhất tổ chức không gian toàn khu về nhà ở, dịch vụ công cộng, cây xanh mặt nước và đối với từng phân khu định hướng tổ chức không gian với đặc trưng riêng:

Khu vực trung tâm là khu vực tập hợp các công trình quan trọng có điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan không gian mở gắn với cửa ngõ đô thị. Trung tâm hội nghị, nhà hát là công trình biểu tượng kết hợp công viên đô thị biển Cần Giờ, là điểm kết của trục chính từ cửa ngõ nối từ trung tâm với khu vực. Hình thức tổ chức khu trung tâm tổ chức theo dạng không gian mở, dễ dàng tiếp cận khu vực công viên, bãi tắm

nhằm tối ưu hóa các không gian tiện ích chung của đô thị. Kết hợp với khu trung tâm là hệ thống các công trình dịch vụ thương mại, khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch,... được bố trí tiếp cận tuyến đường chính đối ngoại và đường trục chính, tạo khả năng tiếp cận cho toàn khu quy hoạch.

Đối với các khu du lịch nghỉ dưỡng tổ chức các loại hình thấp tầng bao gồm biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao tầng.

Khu ở phát triển hoàn chỉnh với hệ thống công trình thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, công trình trường học cấp đơn vị ở tại trung tâm của từng khu chức năng. Các công trình nhà ở gồm 3 loại hình nhà ở: chung cư cao tầng, nhà ở liền kề, biệt thự và nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội được bố trí tại phân khu B. Nhà ở liền kề được bố trí dọc theo các trục đường chính trong khu vực quy hoạch nhằm khai thác tốt các yếu tố về thương mại và dịch vụ trên các trục đường chính, đồng thời tạo bộ mặt đô thị trên các tuyến phố chính. Nhà ở biệt thự sẽ được ưu tiên bố trí tại các khu vực có cảnh quan đẹp, liên thông với mặt nước trung tâm nhằm khai thác tối đa các yếu tố cảnh quan, sinh thái nước.

Trong từng đơn vị ở tổ chức các không gian cây xanh công viên, vườn hoa, sân chơi gắn kết với các khu thể dục thể thao và các khu cây xanh công viên, vườn hoa đô thị, các không gian mở ven biển nhằm hình thành hệ sinh thái công cộng tự nhiên đặc trưng khí hậu biển với định hướng tạo nhiều bề mặt rộng thoáng, thấm nước tự nhiên, cải tạo điều kiện vi khí hậu, hạn chế hiệu ứng nhà kính và tác động biến đổi khí hậu.

Hành lang cây xanh ven biển phía Nam đảm bảo tuân thủ theo Quy hoạch phân khu được phê duyệt, khu vực này là không gian chuyển tiếp giữa không gian mặt biển và không gian đô thị, nghỉ dưỡng bên trong đồng thời là không gian hạn chế sự tác động của gió bão từ biển tác động đến khu đô thị, nghỉ dưỡng. Thiết kế tổ chức đường dạo cây xanh, đường dạo xe đạp ngắm cảnh trên dọc bờ biển phía Nam. Tổ chức lối xuống bãi tắm từ các trục chính với khoảng cách phù hợp.

Công viên cây xanh nhóm nhà ở (sân chơi, vườn hoa) bố trí các hạng mục sân chơi, vườn hoa, tiện ích, hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, ... kết hợp với cây xanh, mặt nước cảnh quan và giao thông, bãi đỗ xe nhóm nhà ở, phụ trợ khác,... đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật hiện hành. Thiết kế giai đoạn sau, bãi đỗ xe nhóm nhà ở được bố trí ở khu công viên cây xanh nhóm nhà ở (sân chơi, vườn hoa) kết hợp với các vịnh đỗ xe tại các tuyến đường giao thông nội bộ được thiết kế phù hợp theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

9.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực trọng tâm và các lô đất

Phân khu A:

Là phân khu cửa ngõ ngoài chức năng đô thị còn gắn với các không gian chức năng như: sân Golf, khu công viên chuyên đề, khu cây xanh đô thị và bãi tắm công cộng. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan làm nổi bật chức năng của từng khu:

Khu vực công trình điểm nhấn tại cửa ngõ chính: Là các công trình Nhà hát, công trình thương mại dịch vụ tại khu vực trung tâm. Gồm các ô đất: A3-27; A3-24

Khu vực dọc các trục Đại lộ Cần Thạnh - Long Hoà, đường vòng trung tâm, đường T4, T5, D7. Dự kiến bố trí các công trình nhà ở liền kề - nhà phố kết hợp thương mại dịch vụ trên trục này từ đó tạo thành các trục thương mại dịch vụ chính cho khu vực lập quy hoạch.

Khu vực sân golf: Dự kiến bố trí các công trình nhà nhà điều hành, câu lạc bộ, sân golf 36 lỗ.

Khu vực công viên đô thị gắn với bãi tắm: Là không gian xanh trung tâm của khu đô thị, cần quy hoạch gắn kết hài hoà các chức năng bằng hệ thống cây xanh đường dạo ven biển với các trục cảnh quan chủ đạo. Các khu cảnh quan cây xanh cần có nhịp điệu phong phú, tiện ích và cảnh quan hấp dẫn.

Khu vực bãi tắm:

+ Đối với khu vực bãi tắm công cộng phía trong mặt nước cảnh quan khu trung tâm: bố trí đầy đủ các tiện ích cho người dân và du khách dọc bãi biển. Mọi hoạt động công cộng, tiện ích vui chơi bãi biển kết hợp với bãi cỏ của công viên. Nhằm mang đến các hoạt động trải nghiệm sôi động cho du khách tại khu bãi biển trung tâm.

+ Đối với khu vực bãi tắm công cộng phía ngoài: Bãi biển phía ngoài là phần biển xa, mực nước cũng cao hơn so với phía trong. Do vậy phương án thiết kế kè và bãi tắm đã nghiên cứu đảm bảo cảnh quan cũng như an toàn tại khu vực này. Tổ chức lối lên xuống bãi tắm thuận tiện cho người dân và du khách

Phân khu B:

Khu vực công trình điểm nhấn tại cửa ngõ chính: Dự kiến bố trí công trình Sân vận động, các công trình thương mại dịch vụ, trung tâm văn hoá thể thao với định hướng phương án kiến trúc mang tính điểm nhấn và kết hợp với cụm công trình điểm nhấn tại phân khu A tạo thành cụm công trình điểm nhấn cho toàn khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870ha. Các công trình điểm nhấn tại cửa ngõ chính được thể hiện trên bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất với vị trí và quy mô như sau:

- Sân vận động (ký hiệu B1-26)
- Trung tâm văn hóa thể thao (ký hiệu B5-03)
- Cụm công trình thương mại dịch vụ (ký hiệu B5-02)

Nhà ở xã hội được bố trí tập trung tại các đơn vị ở B1, B2, B3 tiếp cận dễ dàng với các trục đường kết nối chính của khu vực. Kiến trúc cảnh quan nội khu nhà ở xã hội cần được nghiên cứu phát triển phù hợp với tổng thể cảnh quan chung của khu vực, đồng thời mang lại không gian sống tốt nhất cho dân cư.

Phân khu C:

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan gắn với công trình thương mại dịch vụ ký hiệu C1-24 là cụm công trình trung tâm thương mại tại nút giao giữa đường vòng trung tâm và đường trục cảnh quan C7, đây là công trình có mặt bằng lớn, lối kiến trúc ấn tượng tạo sự thu hút đối với người dân và du khách đến mua sắm vui chơi.

+ Công trình hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ ký hiệu C3-30: Đây là công trình điểm nhấn chính về tháp biểu tượng cao 108 tầng nằm ở khu vực mũi Hải Đăng trục đường chính cảnh quan trong đó được xác định là công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn có thể được quan sát từ mọi vị trí của khu đô thị. Đây là tổ hợp công trình vừa có chiều cao ấn tượng, vừa có thiết kế kiến trúc hiện đại, mang tính biểu tượng cho toàn đô thị.

Phân khu D_E:

Là phân khu du lịch và nghỉ dưỡng bao gồm các không gian chức năng như: khu ở sinh thái, khu cây xanh đô thị, khu công viên trung tâm, khu du lịch nghỉ dưỡng. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan làm nổi bật chức năng của từng khu:

Khu vực công trình điểm nhấn: Là công trình thương mại dịch vụ (lô D3-38) và khu công viên trung tâm (lô D4-62).

Khu vực dọc trục đường vòng trung tâm. Dự kiến bố trí các công trình nhà ở liền kề - nhà phố kết hợp thương mại dịch vụ trên trục này từ đó tạo thành các trục thương mại dịch vụ chính cho khu vực lập quy hoạch.

Khu vực công viên trung tâm: Là không gian xanh trung tâm của khu đô thị, cần quy hoạch gắn kết hài hoà các chức năng bằng hệ thống cây xanh đường dạo biển với các trục cảnh quan chủ đạo. Các khu cảnh quan cây xanh cần có nhịp điệu phong phú, tiện ích và cảnh quan hấp dẫn.

Khu ở sinh thái được tiếp cận với các khu vực lân cận thuộc khu du lịch biển Cần Giờ thông qua các tuyến đường ven mặt nước trung tâm và các khu vực cây xanh và không gian mở tạo thành trục cảnh quan đặc trưng cho khu đô thị biển. Dự kiến bố trí các công trình nhà ở biệt thự với định hướng phương án kiến trúc thân thiện với môi trường và đặc sắc nhằm hướng đến khai thác tối ưu không gian cây xanh mặt nước len lỏi vào từng công trình

10. Thiết kế đô thị

10.1. Các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch

Phân khu A:

Công trình điểm nhấn tại phân khu A là trung tâm hội nghị, nhà hát và cụm các công trình dịch vụ thương mại cao tầng gắn với trục cửa ngõ đô thị.

Không gian điểm nhấn: với tính chất chủ đạo của phân khu A là khu vui chơi giải trí và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, không gian điểm nhấn chính tạo đặc trưng cho phân khu A được xác định là khu công viên vui chơi giải trí (A8) và công viên trung tâm gắn với bãi tắm công cộng tại khu A3.

Phân khu B:

Công trình điểm nhấn chính của Phân khu B là cụm các công trình thương mại dịch vụ cao tầng ở Khu chức năng B5 được bố trí tập trung tại khu vực cửa ngõ của đô thị (trục đường T4, T5 và A4-5) gồm các công trình: thương mại dịch vụ, trung tâm văn hóa thể thao kết hợp cùng Sân vận động tại Đơn vị ở B1 được bố trí dọc theo trục đường chính. Công trình này nằm tại vị trí có hướng nhìn và tầm nhìn đẹp, kết hợp với các công trình điểm nhấn tại Phân khu A tại nên cụm công trình điểm nhấn chính phía Bắc cho toàn Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Đối với các công trình điểm nhấn phải có đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, có hình thức kiến trúc mới, độc đáo và tầng cao tuân thủ theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực.

Các công trình điểm nhấn cần được thiết kế với hình thức kiến trúc hợp khối, hiện đại, vượt cạnh đa chiều, tạo điểm nhìn đẹp từ nhiều hướng. Tạo tính dẫn hướng đến các không gian mở hoặc không gian trung tâm công cộng.

Không gian điểm nhấn: của phân khu B là cụm công trình thương mại dịch vụ và dịch vụ du lịch kéo dài dọc theo đường Vòng trung tâm từ đường T4 đến đường T6, bên cạnh đó là khu biệt thự sinh thái tại lõi trung tâm của phân khu B tạo nên bản sắc đặc thù của toàn khu vực.

Phân khu C:

Vị trí các khu vực có công trình điểm nhấn bao gồm: Khu vực mũi Hải Đăng với tháp biểu tượng cao 108 tầng; công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, ở... khu vực nút giao phía Nam đường T7 và đường vòng trung tâm, nhóm công trình cao tầng trọng tâm tại khu vực hỗn hợp theo trục chính thương mại dịch vụ.

Công trình thương mại dịch vụ ký hiệu C1-24 là cụm công trình trung tâm thương mại tại nút giao giữa đường vòng trung tâm và đường trục cảnh quan C7, đây là công trình có mặt bằng lớn, lối kiến trúc ấn tượng tạo sự thu hút đối với người dân và du khách đến mua sắm vui chơi.

Phân khu D-E:

Công trình điểm nhấn: công trình trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn nằm giữa trung tâm đơn vị ở D3, tại lô đất D3-38, được lấy biểu tượng như mặt rồng, là điểm giao thoa của hai trục không gian với hình thái như 2 con rồng châu ngọc.

Không gian mở: Công viên trung tâm (lô D4-62) là điểm nhấn không gian mở của khu đô thị, với thiết kế xanh mát, tích hợp khu vui chơi, thể thao ngoài trời và các tiện ích công cộng. Kết nối trực tiếp với công viên là quảng trường biển trên tuyến đường vòng trung tâm, tạo nên không gian mở liên hoàn hướng ra biển, phù hợp cho các hoạt động sự kiện, vui chơi và nghỉ ngơi. Sự kết hợp hài hòa giữa công viên và quảng trường biển không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt mà còn nâng cao giá trị sinh thái và tiện ích công cộng cho cư dân và du khách.

10.2. Tổ chức không gian và chiều cao khu vực quy hoạch, xác định chiều cao công trình cho các lô đất

Tổ chức không gian và chiều cao công trình xây dựng cụ thể đối với từng lô đất (chiều cao công trình chưa bao gồm chiều cao cốt đất san nền): Cao độ mặt đất đặt công trình xác định tại bản đồ Chuẩn bị kỹ thuật.

Chiều cao công trình tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của công trình (kể cả mái tum hoặc mái dốc).

Theo Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu được duyệt xác định cao độ thiết kế đối với khu vực đại lộ Cần Thạnh là 2,5m và các khu vực còn lại là 3,00m. Cao độ đặt công trình được xác định từ 2,7 – 3,5m đối với dọc đại lộ Cần Thạnh và 3,2 – 5m đối với các khu vực còn lại. Cụ thể:

a. Đối với công trình nhà ở:

* **Công trình nhà ở liền kề:** (bao gồm nhà ở liền kề và nhà ở xã hội dạng nhà liền kề thấp tầng): Quy mô xây dựng: 3 - 5 tầng.

- Đối với công trình 3 tầng:

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +4,5m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành.
- + Chiều cao xây dựng: 17m (so với cao độ đặt công trình).

- Đối với công trình 4 tầng:

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +4,5m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành.
- + Chiều cao xây dựng: 19m (so với cao độ đặt công trình).
- Đối với công trình 5 tầng:
 - + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
 - + Cốt trần tầng 1: +4,5m (so với cốt sàn tầng 1).
 - + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành.
 - + Chiều cao xây dựng: 19m (so với cao độ đặt công trình).
- Công trình nhà ở biệt thự:
 - Quy mô xây dựng: 3 tầng
 - + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
 - + Cốt trần tầng 1: +4,5m (so với cốt sàn tầng 1).
 - + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
 - + Chiều cao xây dựng: 18,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- Công trình nhà ở xã hội dạng nhà chung cư:
 - Quy mô xây dựng: 7 tầng
 - + Cốt sàn tầng 1: từ 0,5 đến 1,5m. (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
 - + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
 - + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
 - + Chiều cao xây dựng: 27,9m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- Công trình nhà ở chung cư:
 - Quy mô xây dựng: 39 tầng
 - + Cốt sàn tầng 1: từ 0,5 đến 1,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
 - + Cốt trần tầng 1: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
 - + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
 - + Chiều cao xây dựng: 165m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

b. Đối với công trình hỗn hợp :

- Công trình nhà hỗn hợp dịch vụ:

Quy mô xây dựng: 108 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,5 đến 1,5m. (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 500m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Công trình hỗn hợp nhóm nhà ở cao tầng:

Quy mô xây dựng: 44 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,5 đến 1,5m. (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 190m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

*** Đối với các lô đất công trình giáo dục:**

- Trường mầm non:

Quy mô xây dựng: 3 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 18 m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Trường tiểu học:

Quy mô xây dựng: 4 tầng.

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 22 m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Trường trung học cơ sở:

Quy mô xây dựng: 4 tầng.

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 25 m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Trường trung học phổ thông:

Quy mô xây dựng: 5 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 29 m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

c. Đối với các lô đất công trình công cộng dịch vụ (y tế, văn hoá, trụ sở cơ quan, thương mại dịch vụ, thể thao):

- Trạm y tế:

+ Quy mô xây dựng: 3 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 18 m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Bệnh viện đa khoa:

Quy mô xây dựng: 7 tầng.

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +6,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 40m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- **Trung tâm văn hoá thể thao (đô thị) - Trung tâm văn hoá thể thao, trung tâm hội nghị, nhà hát:**

Quy mô xây dựng (tối đa): 7 tầng.

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +12,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 42m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- **Trung tâm văn hoá thể thao (cấp đô thị và đơn vị ở):**

Quy mô xây dựng: 3 tầng.

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 18 m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- **Thể dục thể thao (Sân luyện tập, sân luyện tập) - cấp đơn vị ở:**

Quy mô xây dựng: 1 tầng.

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +12,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 13m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- **Thể dục thể thao (Sân thể thao cơ bản)-cấp đô thị:**

Quy mô xây dựng: 3 tầng.

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +6,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 24m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- **Thể dục thể thao (Sân vận động) – cấp đô thị:**

Quy mô xây dựng: 3 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +6,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 42m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- **Trụ sở cơ quan (Công trình phòng cháy, chữa cháy):**

Quy mô xây dựng: 3 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).

- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 18m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- **Trụ sở cơ quan** (Trung tâm điều hành):
 - Quy mô xây dựng: 9 tầng
 - + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
 - + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
 - + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
 - + Chiều cao xây dựng: 44m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- **Thương mại dịch vụ** (cấp đô thị và đơn vị ở):
 - Quy mô xây dựng: 4 tầng
 - + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
 - + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
 - + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
 - + Chiều cao xây dựng: 22m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- **Chợ** (cấp đô thị và đơn vị ở):
 - Quy mô xây dựng: 4 tầng
 - + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
 - + Cốt trần tầng 1: +6,0m (so với cốt sàn tầng 1).
 - + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
 - + Chiều cao xây dựng: 25m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- **Thương mại dịch vụ** (Trung tâm thương mại)-cấp đô thị:
 - Quy mô xây dựng: 4 tầng
 - + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
 - + Cốt trần tầng 1: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
 - + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
 - + Chiều cao xây dựng: 31m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- **Thương mại dịch vụ cao tầng cấp đô thị:**
 - Quy mô xây dựng: 20 tầng
 - + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
 - + Cốt trần tầng 1: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
 - + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
 - + Chiều cao xây dựng: 105m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- **Thương mại dịch vụ cao tầng cấp đô thị:**
 - Quy mô xây dựng: 25 tầng
 - + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình)..
 - + Cốt trần tầng 1: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
 - + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
 - + Chiều cao xây dựng: 125m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- * **Đối với các lô đất công trình du lịch:**

- Biệt thự nghỉ dưỡng thấp tầng:

Quy mô xây dựng: 4 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +4,5m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 21m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Biệt thự nghỉ dưỡng thấp tầng:

Quy mô xây dựng: 5 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +4,5m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 25 m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Khu thương mại dịch vụ:

+ Quy mô xây dựng: 4 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành.
- + Chiều cao xây dựng: 16m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Khu khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng:

Quy mô xây dựng: 3 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt sàn tầng 2: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 22 m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Khu khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng:

Quy mô xây dựng: 4 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 26 m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Khu khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng:

Quy mô xây dựng: 5 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 30 m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Khu khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng:

Quy mô xây dựng: 8 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- + Cốt trần tầng 1: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 45m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Khu khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng:

Quy mô xây dựng: 9 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 1,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +7,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 50m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

d. Đối với các lô đất khác:

- Hạ tầng kĩ thuật:

Quy mô xây dựng: 3 tầng

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 18m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

- Nhà để xe:

Quy mô xây dựng: 7 tầng.

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +5,0m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao các tầng theo quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành
- + Chiều cao xây dựng: 35m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

*** Đối với các lô đất cây xanh:**

- + Cốt sàn tầng 1: từ 0,15 đến 0,5m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).
- + Cốt trần tầng 1: +10m (so với cốt sàn tầng 1).
- + Chiều cao xây dựng: 10,0m (so với cao độ mặt đất đặt công trình).

*** Đối với các lô đất quốc phòng: không quy định, thực hiện theo dự án riêng.**

Ghi chú:

- Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại, ống khói, ống thông hơi, chi tiết kiến trúc trang trí thì không tính vào chiều cao công trình.

- Chiều cao chính xác của công trình sẽ được xem xét cụ thể tại giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế cơ sở...

10.3. Khoảng lùi đối với công trình kiến trúc trên các đường phố, nút giao thông

Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế

đô thị, nhưng phải thỏa mãn quy định trong Bảng 2.7 theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo chiều cao tương ứng của mỗi phần.

Quy định cụ thể trong bảng sau:

Khoảng lùi xây dựng so với lộ giới đường							
Tt	Loại công trình	Đường đối ngoại	Đường chính đô thị	Đường liên khu vực	Đường chính khu vực	Đường khu vực, phần khu vực	Đường gom
		L = 120m	L = 50m đến 60m	L = 41m	L = từ 26m đến 35m	L = từ 14 đến 21m	L=10 đến 10,5m
1	Công trình nhà liên kế nhà biệt thự xây dựng mới	Theo QCVN 01:2021/BXD, QĐ 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND Thành phố, các TCVN và các quy định hiện hành liên quan.					
	Nhà ở liền kề	0	0	0	0	0	0
	Nhà ở biệt thự	-	3	3	3	3	3
2	Trường mầm non, Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông	-	≥ 3m (riêng đối với vị trí công ra vào khuyến khích lùi thêm hoặc để trống tầng trệt và bố trí vịnh tránh xe)	-	≥ 3m (riêng đối với vị trí công ra vào khuyến khích lùi thêm hoặc để trống tầng trệt và bố trí vịnh tránh xe)	-	-
3	Công trình dịch vụ công cộng (Chợ, y tế, văn hóa, bệnh viện, thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn ..., Khu thương mại dịch vụ du lịch...)	-	≥ 3m (Đối với chiều cao công trình dưới 28 m). Riêng đối với công trình tập trung đông người khuyến khích tăng thêm khoảng lùi tầng trệt từ 3-6m. ≥ 6m (Đối với chiều cao công trình trên 28m). Riêng đối với vị trí công ra vào cần xây dựng công trình lùi thêm và bố trí vịnh tránh xe.				-
4	Công trình công cộng khác (Trụ sở PCCC, Cơ quan, ...)	-	≥ 3m (Đối với chiều cao công trình dưới 28 m). Riêng đối với công trình tập trung đông người khuyến khích tăng thêm khoảng lùi tầng trệt từ 3-6m	-	≥ 3m (Đối với chiều cao công trình dưới 28 m). Riêng đối với công trình tập trung đông người khuyến khích tăng thêm khoảng lùi tầng trệt từ 3-6m. ≥ 6m (Đối với chiều cao công trình trên 28m). Riêng đối với vị trí công ra vào cần xây dựng công trình lùi thêm và bố trí vịnh tránh xe	-	-
5	Công trình dịch vụ du lịch (biệt thự nghỉ dưỡng)	-	≥ 3m (Đối với chiều cao công trình dưới 28 m). Riêng đối với công trình tập trung đông người				-

Khoảng lùi xây dựng so với lộ giới đường							
Tt	Loại công trình	Đường đôi ngoại	Đường chính đô thị	Đường liền khu vực	Đường chính khu vực	Đường khu vực, phân khu vực	Đường gom
		L = 120m	L = 50m đến 60m	L = 41m	L = từ 26m đến 35m	L = từ 14 đến 21m	L=10 đến 10,5m
			khuyến khích tăng thêm khoảng lùi tầng trệt từ 3-6m				
	Công trình dịch vụ du lịch (khách sạn - du lịch nghỉ dưỡng)	-	≥ 6m (Đối với chiều cao công trình trên 28m). Riêng đối với vị trí công ra vào cần xây dựng công trình lùi thêm và bố trí vịnh tránh xe)				
6	Công trình cao tầng (Nhà ở chung cư cao tầng, hỗn hợp dịch vụ, hỗn hợp nhóm nhà ở cao tầng...)	-	-	-	≥ 3m (Đối với chiều cao công trình dưới 28 m). Riêng đối với công trình tập trung đông người khuyến khích tăng thêm khoảng lùi tầng trệt từ 3-6m. ≥ 6m (Đối với chiều cao công trình trên 28m). Riêng đối với vị trí công ra vào cần xây dựng công trình lùi thêm và bố trí vịnh tránh xe)		-
7	Nhà ở xã hội dạng nhà chung cư	-	-	-	≥ 4m (Riêng đối với vị trí công ra vào cần xây dựng công trình lùi thêm và bố trí vịnh tránh xe)		-

10.4. Về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc

* Nhà ở liền kề:

- Đảm bảo hài hòa về không gian và kiến trúc; mặt đứng ngoài nhà của các công trình phải đồng nhất, chất liệu, màu sắc thể hiện mặt ngoài phải tương đối giống nhau, hình thức phải tương đồng.

- Hình thức kiến trúc hiện đại, nhà ở thấp tầng có mái bằng hoặc mái ngói.

- Ban công, lô gia sử dụng lan can thoáng bằng vật liệu thép hoặc kính. Khuyến khích sử dụng các màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, không sử dụng màu sơn quá sặc sỡ, quá nóng hoặc quá sậm đối với ngoại thất.

- Xây dựng tường rào thoáng không che chắn tầm nhìn, khuyến khích dùng hàng rào bằng cây xanh cắt xén hoặc sử dụng vật liệu hàng rào kim loại, có độ thoáng với tỷ lệ đặc/rỗng là 3/7.

* Nhà ở biệt thự:

- Đảm bảo hài hòa về không gian và kiến trúc; mặt đứng ngoài nhà của các công trình phải đồng nhất, chất liệu, màu sắc thể hiện mặt ngoài phải tương đối giống nhau, hình thức phải tương đồng.

- Hình thức kiến trúc hiện đại, nhà ở thấp tầng có mái bằng hoặc mái ngói.

- Ban công, lô gia sử dụng lan can thoáng bằng vật liệu thép hoặc kính. Khuyến khích sử dụng các màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, không sử dụng màu sơn quá sặc sỡ, quá nóng hoặc quá sậm đối với ngoại thất.

- Xây dựng tường rào thoáng không che chắn tầm nhìn, khuyến khích dùng hàng rào bằng cây xanh cắt xén hoặc sử dụng vật liệu hàng rào kim loại, có độ thoáng với tỷ lệ đặc/rỗng là 3/7.

*** Nhà ở chung cư:**

- Công trình nhà ở cao tầng được xây dựng theo dạng hợp khối, kiến trúc hiện đại, màu sắc hài hoà, phù hợp với chức năng sử dụng và với công trình xung quanh. Cần tổ chức cây xanh, sân vườn và đường nội bộ kết hợp với việc bố trí nơi đỗ xe cấp điện, cấp nước... đảm bảo yêu cầu sử dụng của dân cư khu vực. Đảm bảo tỷ lệ đất trồng cây xanh trong lô đất tối thiểu đạt 20%.

- Mặt ngoài nhà không được sơn quét các màu đen, màu tối sẫm và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật. Trừ những trường hợp đặc biệt cần có thoả thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Khi lập dự án đầu tư xây dựng cần thoả thuận chiều cao công trình với đơn vị quản lý tỉnh không.

- Lưu ý việc thiết kế đảm bảo sử dụng thuận tiện cho các đối tượng là người tàn tật.

- Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh trong mỗi lô đất: 20% *(Có thể kết hợp cho phép bố trí trồng cây xanh trên mái nhưng đảm bảo khả năng tiếp cận)*.

*** Nhà ở xã hội dạng chung cư:**

- Công trình nhà ở cao tầng được xây dựng theo dạng hợp khối, kiến trúc hiện đại, màu sắc hài hoà, phù hợp với chức năng sử dụng và với công trình xung quanh. Cần tổ chức cây xanh, sân vườn và đường nội bộ kết hợp với việc bố trí nơi đỗ xe cấp điện, cấp nước... đảm bảo yêu cầu sử dụng của dân cư khu vực. Đảm bảo tỷ lệ đất trồng cây xanh trong lô đất tối thiểu đạt 20%.

- Mặt ngoài nhà không được sơn quét các màu đen, màu tối sẫm và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật. Trừ những trường hợp đặc biệt cần có thoả thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Khi lập dự án đầu tư xây dựng cần thoả thuận chiều cao công trình với đơn vị quản lý tỉnh không.

- Lưu ý việc thiết kế đảm bảo sử dụng thuận tiện cho các đối tượng là người tàn tật.

- Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh trong mỗi lô đất: 20% *(Có thể kết hợp cho phép bố trí trồng cây xanh trên mái nhưng đảm bảo khả năng tiếp cận)*.

*** Công trình công cộng, dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn,... (đơn vị ở, đô thị)**

- Công trình có hình thức kiến trúc hiện đại, tạo điểm nhấn cho nút giao giữa các trục giao thông đô thị; đảm bảo khoảng không gian phía trước công trình tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho công trình;

- Hình thức kiến trúc, màu sắc công trình, cây xanh sân vườn đẹp, phù hợp với quy hoạch chung của khu vực, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy và thông thoáng, phù hợp điều kiện khí hậu nhiệt đới và chức năng sử dụng của từng công trình. Nghiên cứu hình thức kiến trúc, nhịp điệu đóng góp cho cảnh quan khu vực xung quanh. Tường rào bao quanh khu có hình thức kiến trúc đẹp, thoáng, không che chắn tầm nhìn.

- Không sử dụng chi tiết trang trí rườm rà trên mặt đứng, vật liệu phản quang và các màu sắc phản cảm, có thể sử dụng hạn chế màu sắc tương phản để tạo điểm nhấn cho công trình nhưng phải đảm bảo về nguyên tắc thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

- Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh trong mỗi lô đất: 20%. *(Có thể kết hợp cho phép bố trí trồng cây xanh trên mái nhưng đảm bảo khả năng tiếp cận).*

*** Công trình hỗn hợp:**

- Công trình mang tính điểm nhấn chính cho khu đô thị với khối tích, khẩu độ lớn, hình dáng kiến trúc hiện đại mô phỏng hình ảnh ngọn tháp vươn ra biển, tạo điểm nhấn cho khu đô thị.

- Khoảng không gian trước công trình được thiết kế mở, kết hợp hài hòa với khoảng không xung quanh.

- Hình thức kiến trúc, màu sắc công trình, cây xanh sân vườn đẹp, phù hợp với quy hoạch chung của khu vực, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy và thông thoáng, phù hợp điều kiện khí hậu nhiệt đới và chức năng sử dụng của từng công trình. Nghiên cứu hình thức kiến trúc, nhịp điệu đóng góp cho cảnh quan khu vực xung quanh. Tường rào bao quanh khu có hình thức kiến trúc đẹp, thoáng, không che chắn tầm nhìn.

- Không sử dụng chi tiết trang trí rườm rà trên mặt đứng, vật liệu phản quang và các màu sắc phản cảm, có thể sử dụng hạn chế màu sắc tương phản để tạo điểm nhấn cho công trình nhưng phải đảm bảo về nguyên tắc thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

- Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh trong mỗi lô đất: 20%. *(Có thể kết hợp cho phép bố trí trồng cây xanh trên mái nhưng đảm bảo khả năng tiếp cận).*

*** Công trình giáo dục (Nhà trẻ mẫu giáo, Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở và Trường học phổ thông):**

- Hình thức kiến trúc:

- + Hình thức kiến trúc công trình hiện đại phù hợp với nhu cầu sử dụng, màu sắc công trình, cây xanh sân vườn phù hợp với quy hoạch chung của khu vực, môi trường sư phạm, khí hậu nhiệt đới và chức năng sử dụng của từng công trình. Không sử dụng màu sắc gây cảm giác khó chịu (như: màu đen, màu tối sẫm, màu đỏ chói) và các chi tiết trang trí phản mỹ thuật, phản sư phạm, mất mỹ quan đô thị, tường rào bao quanh công trình có hình thức kiến trúc đẹp, đảm bảo quản lý học sinh và an toàn.

- + Đảm bảo tỷ lệ đất trồng cây xanh trong lô đất tối thiểu đạt 30%.

*** Công trình thể dục thể thao (Sân vận động, sân thể thao cơ bản ...):**

- Sân vận động có thiết kế hoành tráng, mạnh mẽ và mang tính biểu tượng riêng. Các khối công trình được tổ chức thành các khu vực như khán đài, sân thi đấu, khu vực kỹ thuật và khu dịch vụ. Kiến trúc thường chú trọng đến việc tối ưu hóa tầm nhìn từ khán đài, đảm bảo mọi khán giả có thể quan sát sự kiện một cách rõ ràng. Các đường nét kiến trúc thường uốn lượn mềm mại hoặc mang tính góc cạnh, thể hiện sự hiện đại và năng động

- Vật liệu, màu sắc mặt ngoài:

Vật liệu: Sử dụng các vật liệu chịu lực và bền vững như bê tông cốt thép, thép, và kính cường lực. Hệ thống mái che có thể làm từ vật liệu nhẹ và cách nhiệt tốt như màng ETFE hoặc tôn cách nhiệt, nhằm bảo vệ khán giả và vận động viên khỏi thời tiết khắc nghiệt. Sân thi đấu sử dụng các vật liệu đặc thù như cỏ nhân tạo hoặc cao su tổng hợp phù hợp với các hoạt động thể thao.

Màu sắc: Màu sắc chủ đạo của sân vận động thường là tông màu trung tính như xám, trắng, hoặc xanh dương nhạt, kết hợp với màu sắc nổi bật của hệ thống đèn chiếu sáng và biển hiệu để tạo điểm nhấn. Màu sắc này cũng giúp sân vận động dễ hòa hợp với không gian xung quanh nhưng vẫn giữ được tính hiện đại và mạnh mẽ.

* Các công trình kiến trúc cảnh quan đô thị: Kiến trúc nhỏ - Chòi nghỉ – Nhà nghỉ chân - Quầy thông tin:

- Khuyến khích sử dụng kiến trúc mang tính đương đại và thân thiện với môi trường.

- Những đồ vật này cần được thiết kế đơn giản, dễ kê, gán, phản ánh tính đương đại, hài hòa với cảnh quan xung quanh, tạo ra ấn tượng cho từng khu vực.

10.5. Tổ chức, thiết kế quy hoạch hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường

- Đối với hệ thống cây xanh:

+ Cây xanh đường phố:

Được trồng theo các tuyến phố theo từng chủng loại cây xanh riêng để tạo hình ảnh đặc trưng riêng cho từng tuyến đường.

Khuyến khích sử dụng trồng các loại cây xanh thân thẳng, dáng cao, tán rộng, có lá quanh năm, rễ cọc ... trên các tuyến đường để đảm bảo yêu cầu che mưa nắng và tạo cảnh quan cho khu đô thị, không che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến phố.

+ Cây xanh công viên:

Cây xanh công viên được trồng theo quy hoạch thiết kế của từng công viên và hệ thống cây xanh trong toàn khu đô thị.

Khai thác tận dụng tối đa thảm thực vật hiện hữu để phát triển hệ thống cây xanh công viên trong tương lai.

Phát triển hệ thống cây xanh phải đảm bảo giảm tối đa chi phí chăm sóc thường xuyên.

Cây xanh phải phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu và hoạt động của từng khu vực, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, khả năng che mưa nắng và thẩm mỹ trong cảnh quan đô thị.

Tạo các thảm hoa có nhiều màu sắc, không sử dụng những loại cây hoa không có trong danh sách những loại cây thịnh hành, có nhiều sâu bọ và nhựa độc, an toàn..

+ Cây xanh sân vườn:

Sân vườn được phân loại theo các khu vực sử dụng chung và sân vườn trong từng dự án thành phần được đầu tư quản lý vận hành theo các chủ sở hữu riêng.

Cây xanh sân vườn được phát triển theo thiết kế của từng dự án riêng, theo ý tưởng tổ chức không gian cảnh quan của từng khu vực.

+ Đối với khu vực quảng trường:

Quảng trường thuộc khu vực nghiên cứu là quảng trường gắn với khu công viên chuyên đề. Là khu vực tập trung du khách, có ý nghĩa biểu tượng của khu vui chơi, hình thức kiến trúc khu vực xung quanh quảng trường đề xuất như sau:

Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc vừa có nét đặc trưng, vừa có nét hiện đại, không cầu kỳ, phức tạp. Phân vị mặt đứng cần hài hòa với công trình kế cận, lưu ý hình khối công trình cao tầng và thấp tầng.

Màu sắc công trình xung quanh quảng trường không quá tương phản, không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khỏe con người và an toàn giao thông như màu sắc sặc sỡ, phản cảm, có độ chói cao. Tại vị trí tầng trệt, tầng thương mại dịch vụ bố trí các bảng hiệu, bảng quảng cáo có màu sắc tươi sáng, tạo sự chú ý nhưng cần đảm bảo hài hòa tổng thể công trình, chiều cao bố trí bảng hiệu quảng cáo từ cao độ 7m (tính từ cao độ vỉa hè ổn định đường tiếp giáp).

11. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

11.1. Quy hoạch giao thông:

Theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Quy hoạch giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha và các tuyến đường giao thông xung quanh khu đất lập quy hoạch bao gồm:

11.1.1. Hệ thống giao thông đường thủy:

Khu đô thị có hệ thống giao thông đường thủy được xác định trong đồ án điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu được duyệt, cụ thể:

- Phân khu A: Bố trí 01 bến thủy nội địa cấp IV đáp ứng nhu cầu di chuyển tàu, thuyền trên mặt nước cảnh quan trung tâm tại vị trí cạnh cầu phía Tây.

- Phân khu C: Bố trí cảng hành khách phía Đông Nam phục vụ hành khách đến khu đô thị bằng đường thủy và 01 bến thủy nội địa phía Tây Bắc giáp cầu phía Đông đáp ứng nhu cầu di chuyển tàu, thuyền trên mặt nước cảnh quan trung tâm.

11.1.2. Hệ thống giao thông đường bộ:

Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị tối thiểu tính đến cấp đường phân khu vực đảm bảo chỉ tiêu theo QCVN 01:2021/BXD và tuân thủ theo điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu được duyệt.

Mật độ đường, khoảng cách giữa 2 đường đảm bảo quy định trong Bảng 2.17 theo QCVN 01:2021/BXD.

*** Đường đối ngoại :**

Tuyến đường đối ngoại cũng đóng vai trò trục chính đô thị là đại lộ Cần Thạnh – Long Hoà: lộ giới 120m. Cụ thể:

- + Lòng đường: $(11,5+15)+(15+11,5) = 53\text{m}$
- + Dải phân cách: $16,5+4+16,5 = 37\text{m}$
- + Vía hè: $15+15 = 30\text{m}$

*** Đường cấp đô thị:**

- Tuyến đường chính đô thị: lộ giới 60m. Cụ thể:

- + Lòng đường: $19,5+19,5 = 39\text{m}$
- + Dải phân cách: $1,5+4+1,5 = 7\text{m}$
- + Vía hè: $7+7 = 14\text{m}$

- Tuyến đường vòng trung tâm: lộ giới 50m. Cụ thể:

- + Lòng đường: $(7+8)+(8+7) = 30\text{m}$
- + Dải phân cách: $0,5+5+0,5 = 6\text{m}$
- + Vía hè: $7+7 = 14\text{m}$

- Tuyến đường liên khu vực kết nối các khu vực lộ giới 41m. Cụ thể:

- + Lòng đường: $11+11 = 22\text{m}$
- + Dải phân cách: 5m
- + Vía hè: $7+7 = 14\text{m}$

*** Đường cấp khu vực:**

- Tuyến đường chính khu vực lộ giới 21-41m.

*** Đường lộ giới 41m:**

- + Lòng đường: $11+11 = 22\text{m}$
- + Dải phân cách: 5m
- + Vía hè: $7+7 = 14\text{m}$

*** Đường lộ giới 35m:**

- + Lòng đường: $10,5+10,5 = 21\text{m}$
- + Dải phân cách: 2m
- + Vía hè: $6+6 = 12\text{m}$

*** Đường lộ giới 26m:**

- + Lòng đường: $8+8=16\text{m}$
- + Vía hè: $5+5 = 10\text{m}$

*** Đường lộ giới 26m:**

- + Lòng đường: $7+7=14\text{m}$
- + Vía hè: $6+6 = 12\text{m}$

*** Đường lộ giới 21m:**

- + Lòng đường: 12m
- + Vía hè: $4,5+4,5 = 9\text{m}$

- Mạng lưới đường khu vực, phân khu vực kết nối thống nhất theo dạng ô bàn cờ lộ giới từ 14-21m.

- * Đường lộ giới 21m:
 - + Lòng đường: $6+6=12\text{m}$.
 - + Vía hè: $4,5+4,5 = 9\text{m}$.
- * Đường lộ giới 21m:
 - + Lòng đường: 15m .
 - + Vía hè: $3+3 = 6\text{m}$.
- * Đường lộ giới 17m:
 - + Lòng đường: $4+4=8\text{m}$.
 - + Vía hè: $3+3 = 6\text{m}$.
- * Đường lộ giới 15m:
 - + Lòng đường: 9m .
 - + Vía hè: $3+3 = 6\text{m}$.
- * Đường lộ giới 14m:
 - + Lòng đường: $4+4=8\text{m}$.
 - + Vía hè: $3+3 = 6\text{m}$.
- Mạng lưới đường các tuyến đường nhóm nhà ở kết nối thống nhất có lộ giới từ 10m, 10,5m, 12,0m, 14,0m gồm:
 - * Đường lộ giới 10,0m:
 - + Lòng đường: $3,5+3,5=7\text{m}$
 - + Vía hè mỗi bên: $0\text{m}+3\text{m}$
 - * Đường lộ giới 10,5m:
 - + Lòng đường: $3,5+3,5=7\text{m}$
 - + Vía hè mỗi bên: $0\text{m}+3,5\text{m}$
 - * Đường lộ giới 12,0m:
 - + Lòng đường: $3,5+3,5=7\text{m}$
 - + Vía hè mỗi bên: $2,5\text{m}+2,5\text{m}$
 - * Đường lộ giới 14,0m:
 - + Lòng đường: $4+4=8\text{m}$
 - + Vía hè mỗi bên: $3\text{m}+3\text{m}$

11.1.3. Giao thông công cộng:

Tuyến xe buýt công cộng: Theo định hướng Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Du lịch biển Cần Giờ tổ chức các tuyến và bố trí vị trí điểm dừng, nhà chờ xe buýt trên các tuyến đường qua dự án phục vụ nhu cầu giao thông công cộng phù hợp theo QCVN 01:2021/BXD.

11.1.4. Một số chỉ tiêu đạt được của đồ án:

❖ Phân khu A:

Tổng diện tích đất xây dựng đô thị: $7.223.345,5\text{m}^2$ (không bao gồm diện tích đất mặt nước, bãi cát, sân golf), trong đó:

- + Tổng diện tích đất giao thông (không bao gồm giao thông tĩnh): $2.040.356,2\text{m}^2$;
- + Đất đường giao thông cấp đô thị: $1.019.284,3\text{m}^2$;

- + Đất đường cấp khu vực: 522.819,1m²;
- + Đất đường giao thông cấp nội bộ: 498.252,8m².
- + Mật độ mạng lưới đường (tính đến đường cấp phân khu vực): 7,95km/km²;
- + Tỷ lệ đất giao thông (tính đến đường cấp phân khu vực): 24,77%.

❖ Phân khu B:

Tổng diện tích đất xây dựng đô thị: 5.986.581,6 m² (không bao gồm diện tích đất mặt nước), trong đó:

- + Tổng diện tích đất giao thông (không bao gồm giao thông tỉnh): 1.968.947,1m²;
- + Đất đường giao thông cấp đô thị: 967.980,8 m²;
- + Đất đường cấp khu vực: 675.934,5 m²;
- + Đất đường giao thông cấp nội bộ: 325.031,8 m².
- + Mật độ mạng lưới đường (tính đến đường cấp phân khu vực): 10,19km/km²;
- + Tỷ lệ đất giao thông (tính đến đường cấp phân khu vực): 29,26%.

❖ Phân khu C:

Tổng diện tích đất xây dựng đô thị: 2.746.573,7m² (không bao gồm diện tích đất mặt nước), trong đó:

- + Tổng diện tích đất giao thông (không bao gồm giao thông tỉnh): 928.170,4m²;
- + Đất đường giao thông cấp đô thị: 262.390,2m²;
- + Đất đường cấp khu vực: 389.293,9m²;
- + Đất đường giao thông cấp nội bộ: 276.486,4m².
- + Mật độ mạng lưới đường (tính đến đường cấp phân khu vực): 11,76km/km²;
- + Tỷ lệ đất giao thông (tính đến đường cấp phân khu vực): 28,09%.

❖ Phân khu D-E:

Tổng diện tích đất xây dựng đô thị: 3.630.334,76m² (không bao gồm diện tích đất mặt nước), trong đó:

- + Tổng diện tích đất giao thông (không bao gồm giao thông tỉnh): 1.167.854,8m²;
- + Đất đường giao thông cấp đô thị: 256.276,0m²;
- + Đất đường cấp khu vực: 399.772,2m²;
- + Đất đường giao thông cấp nội bộ: 511.806,8m².
- + Mật độ mạng lưới đường (tính đến đường cấp phân khu vực): 13,04 km/km².
- + Tỷ lệ đất giao thông (tính đến đường cấp phân khu vực): 27,09%.

11.2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

11.2.1. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Phân khu A:

11.2.1.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật Phân khu A:

a. Nguyên tắc thiết kế:

- Đảm bảo khu vực không bị ngập úng, thoát nước mặt thuận lợi.

- Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư xây dựng các công trình xây dựng.
- Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước mặt trong khu vực nghiên cứu với các khu vực lân cận, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thoát nước hiện có của khu vực lân cận.

- Nghiên cứu về các điều kiện tự nhiên, hiện trạng cao độ khu vực, cao độ quy hoạch được duyệt theo quy hoạch cấp trên để đề xuất định hướng các giải pháp thiết kế phù hợp.

b. Về giải pháp thiết kế:

- Quy hoạch cao độ nền:

- + Cao độ xây dựng toàn khu vực tối thiểu $H_{xd} \geq 2,50m$ (hệ VN2000) đảm bảo theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha tại xã Long Hoà và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

- + Áp dụng giải pháp san lấp toàn diện và hoàn thiện mặt phủ đến cao độ thiết kế khi xây dựng công trình trong khu vực.

- + Cao độ thiết kế tại các điểm giao cắt đường được xác định đảm bảo điều kiện kỹ thuật tổ chức giao thông và thoát nước mặt cho các khu đất, đồng thời phù hợp với khu vực xung quanh.

- Quy hoạch thoát nước mặt:

- + Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt; hệ thống thoát nước mưa được thiết kế trên cơ sở đảm bảo các lưu vực chính theo quy hoạch phân khu được duyệt và phân chia ra các lưu vực thoát nước mưa phụ nhằm tạo điều kiện thoát nước mưa nhanh nhất ra hệ thống cống bên ngoài.

- + Mạng lưới thoát nước: Nước mưa trên toàn bộ bề mặt khu vực thiết kế sẽ được thu gom về các tuyến cống thoát nước xây dựng mới dọc theo các trục đường giao thông và thoát về nguồn tiếp nhận.

- + Nguồn tiếp nhận: Mặt nước cảnh quan trung tâm, kênh dẫn Hà Thanh - rạch Lở giáp đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa và biển Đông. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, xây dựng tạm thời hệ thống mương hở thoát nước bố trí trên phạm vi vỉa hè của Đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa để thu một phần nước mưa của khu đô thị và khu dân cư hiện hữu ngoài đô thị, khi hệ thống kênh dẫn Hà Thanh - rạch Lở được xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch thì toàn bộ nước mưa của lưu vực phía Bắc của phân khu A, phân khu B sẽ thoát vào hệ thống kênh dẫn này và thoát về biển.

- + Cống thoát nước mưa quy hoạch đặt ngầm, bố trí dưới lòng đường các trục đường giao thông trong khu vực; khẩu độ cống được tính toán thủy lực theo quy định; nổi cống theo nguyên tắc ngang đỉnh; độ dốc cống tối thiểu được thiết kế cho hệ thống cống thoát nước đảm bảo $i \geq 1/D$.

- + Định hướng tái sử dụng nước mưa phục vụ một phần các hoạt động sử dụng nước của khu vực.

11.2.1.2. Quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng Phân khu A:

- Chỉ tiêu cấp điện cho khu A:

- + Sinh hoạt: 800 W/người.

- + Du lịch: 1 kW/khách (30 W/m² sàn)

- + Công trình công cộng, dịch vụ thương mại...: 30w/m^2 .
- + Trường học:
 - ++ Trường mẫu giáo: $0,2\text{ Kw/cháu}$
 - ++ Trường tiểu học và trung học cơ sở: $0,15\text{ Kw/học sinh}$
- + Chiếu sáng giao thông, công cộng: 10kW/ha .
- + Chiếu sáng cây xanh: 5kW/ha .
- + Cây xanh đô thị (sân golf, cây xanh chuyên đề) ở khu A: 30kW/ha (dịch vụ: 30w/m^2 sân)
 - Tổng nhu cầu cấp điện cho khu quy hoạch: khu A: $126,327\text{MVA}$.
 - Giai đoạn đầu, nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy trạm $110/22\text{kV}$ Cần Giờ hiện hữu. Giai đoạn dài hạn, khu quy hoạch được lấy từ trạm $110/22\text{kV}$ -01 và 02: $2 \times 63\text{MVA} + 25 (40)\text{MVA}$.
 - Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối $22/0,4\text{kV}$ có công suất $\geq 250\text{kVA}$, sử dụng kiểu trạm đảm bảo mỹ quan khu đô thị: trạm phòng, compact, kios hợp bộ.
 - Phương án lưới phân phối phù hợp:
 - + Xây dựng mới các tuyến 22kV dùng cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE, chôn ngầm.
 - + Mạng lưới hạ thế cấp điện cho các công trình được xây dựng ngầm, tiết diện từ 70mm^2 đến 240mm^2 .
 - + Chiếu sáng giao thông sử dụng đèn cao áp LED 110W - 150W gắn trên trụ thép mạ kẽm.

11.2.1.3. Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động Phân khu A:

- Nhu cầu phát triển viễn thông cho khu A:
 - + Đất ở: $0,3\text{ line/người}$.
 - + Du lịch: $0,3\text{ line/khách}$.
 - + Công cộng, dịch vụ, thương mại, văn phòng: $0,01\text{ máy/m}^2\text{sân}$.
- Tổng nhu cầu dự báo hạ tầng viễn thông cho khu quy hoạch: khu A: 45000 .
- Các khu quy hoạch nằm trong hệ thống bưu chính – viễn thông của huyện Cần Giờ. Giai đoạn đầu, đầu nối thông tin cho khu quy hoạch được lấy từ mạng truyền dẫn huyện Cần Giờ. Giai đoạn sau, đầu nối thông tin từ 02 trạm vệ tinh được xây dựng mới đảm bảo nhu cầu thông tin tại khu quy hoạch.
- Các tuyến cáp viễn thông dự kiến xây dựng nối từ tủ cáp chính đến các tủ cáp phân phối đi trong hào cáp đặt ngầm trên vỉa hè.

11.2.1.4. Quy hoạch cấp nước Phân khu A:

- Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước của phân khu A lấy từ tuyến ống truyền tải D500-D600 chạy dọc tuyến đường vòng trung tâm của khu quy hoạch, tổ chức mạng lưới tuyến ống chính bên trong phân khu đầu nối với tuyến ống truyền tải thông qua 06 vị trí đầu nối cấp nước.
- Chỉ tiêu cấp nước:
 - + Cấp nước sinh hoạt: $180\text{lít/người/ngàyđêm}$.

+ Cấp nước du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn: 300lít/người/ngàydêm đối với khách du lịch lưu trú (Đối với khách du lịch không lưu trú tính chỉ tiêu 50%)

+ Cấp nước trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông): 15lít/học sinh.

+ Cấp nước trường mầm non: 75 lít/cháu.

+ Cấp nước công cộng – dịch vụ - thương mại: 2 lít/m²sàn/ngàydêm

+ Cấp nước công viên chuyên đề, sân golf: 2 lít/m²sàn/ngàydêm

+ Cấp nước tưới cây, công viên chuyên đề: 3lít/m²/ngàydêm.

+ Cấp nước rửa đường: 0,4lít/m²/ngàydêm.

- Tổng nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất khoảng: 31.600 m³/ngàydêm.

- Chỉ tiêu cấp nước chữa cháy: 35 lít/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời là 02 đám cháy.

- Giải pháp cấp nước:

+ Mạng lưới cấp nước sử dụng dạng vòng kết hợp mạng lưới cụt, tuân thủ theo nguyên tắc: tổng chiều dài đường ống là nhỏ nhất, đường ống cấp nước phải bao trùm được các đối tượng dùng nước.

+ Trên mạng lưới đường ống dẫn và mạng lưới ống phân phối, cần bố trí các thiết bị phụ tùng cấp nước: Khóa van, Van thu khí, Van xả khí, Van và miệng xả nước, thiết bị van giám áp....

+ Đường ống dẫn và mạng lưới phải đặt dốc về phía xả cạn với độ dốc không nhỏ hơn 0,001. Khi địa hình bằng phẳng thì độ dốc đặt ống cho phép giảm đến 0,0005. Độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m đối với ống có đường kính đến 300mm và tối thiểu 1,0m đối với ống có đường kính từ 300mm trở lên. Độ dốc ống hướng về hố van xả cạn.

+ Do khu quy hoạch nằm ở khu vực có điều kiện thiên nhiên đặc biệt (khu vực biển, nhiễm mặn) cần lựa chọn vật liệu có độ bền phù hợp với điều kiện của khu vực.

+ Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước phân phối chính của phân A có đường kính D110 – D315mm theo mạng vòng và đầu nối vào tuyến ống truyền tải thông qua 06 điểm đầu nối, cấp nước cho 08 tiểu khu.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy:

+ Bố trí xây dựng 01 trạm cứu hỏa PCCC diện tích 0,1 hecta phục vụ nhu cầu cứu hộ khi có cháy xảy ra tại phân khu A.

+ Hệ thống chữa cháy cho phân khu là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Nước chữa cháy và nước sinh hoạt kết hợp chung trên cùng đường ống cấp nước với đường kính ống từ D110mm trở lên, đồng thời hòng cứu hỏa được bố trí với khoảng cách giữa hai hòng cứu hỏa không quá 150m.

11.2.1.5. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn Phân khu A:

a. Thoát nước thải:

- Chỉ tiêu thoát nước thải:

+ Thoát nước thải sinh hoạt: 180lít/người/ngàydêm.

+ Thoát nước thải du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn: 300lít/người/ngàydêm đối với khách du lịch lưu trú (Đối với khách du lịch không lưu trú tính chỉ tiêu 50%).

+ Thoát nước thải trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông): 15lít/học sinh.

+ Thoát nước thải trường mầm non: 75 lít/cháu.

+ Thoát nước thải công cộng - dịch vụ - thương mại: 2 lít/m² sàn/ngàydêm

+ Thoát nước thải công viên chuyên đề, sân golf: 2 lít/m²sàn/ngàydêm

- Tổng lưu lượng thoát nước thải toàn phân khu A khoảng: 23.038 m³/ngàydêm.

- Giải pháp và mạng lưới thoát nước thải:

+ Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống riêng hoàn toàn nước mưa và nước thải.

+ Nước thải được thu gom toàn bộ từ các công trình bằng các tuyến cống chạy dọc theo vỉa hè dẫn về trạm xử lý nước thải nằm ở ô đất hạ tầng kỹ thuật. Nhằm đảm bảo độ dốc thoát nước và độ sâu chôn cống phù hợp, bố trí các trạm bơm chuyển bậc trên mạng lưới tại các vị trí khu cây xanh, vỉa hè,... để bơm dẫn áp lực về hố ga tiếp theo, nước thải tự chảy về trạm xử lý nước thải của phân khu A.

+ Tại các công trình, nhà vệ sinh phải có bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải trước khi xả vào cống thoát nước thải chung của toàn khu vực quy hoạch để đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Đường cống thoát nước thải sử dụng vật liệu có độ bền cơ học cao, tuổi thọ dài, có khả năng chống ăn mòn, xâm thực từ nước biển, dễ dàng thi công và lắp đặt, thân thiện với môi trường,...

+ Cống thoát nước thải sử dụng cống đường kính từ D300-D700mm. Độ dốc đối với cống thoát nước thải tối thiểu 1/D. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống thoát nước thải đặt trên vỉa hè là 0,5m, độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống đặt dưới lòng đường là 0,7m (tính đến đỉnh cống);

+ Nước thải sinh hoạt sau xử lý phải đạt chuẩn theo quy chuẩn tại giá trị C, cột A của QCVN14:2008/BTNMT trước khi thoát ra môi trường tự nhiên.

+ Nước thải khu vực sân golf: Sẽ được xử lý theo dự án riêng. Nước thải sau xử lý phải đạt chuẩn tại giá trị C, cột A của QCVN 40:2011/BTNMT.

b. Quản lý chất thải rắn:

- Chỉ tiêu chất thải rắn sinh hoạt: 1,3 kg/người/ ngàyđêm.

- Chất thải rắn công cộng: 20 % CTR sinh hoạt.

- Tổng lượng chất thải rắn phân khu A: 112,3 tấn/ ngàyđêm.

- Phương án xử lý chất thải rắn:

+ Chất thải rắn phải được thu gom, phân loại và vận chuyển tạm thời về các trạm trung chuyển CTR được đặt tại khu đất hạ tầng kỹ. Sau đó được đưa về khu xử lý chất thải rắn tập trung khu vực Cần Giờ dự kiến trong quy hoạch chung của huyện Cần Giờ.

+ Trạm trung chuyển CTR: được bố trí quỹ đất hợp khối với quỹ đất hạ tầng đặt trạm xử lý nước thải để dễ quản lý và đảm bảo khoảng cách ly an toàn theo quy

định. Trạm sử dụng công nghệ hiện đại trạm ép kín đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường không khí, môi trường đất và nước ngầm.

+ Với các nơi công cộng như khu vực công viên cây xanh, đường trục chính... đặt các thùng chứa chất thải rắn nhỏ có nắp kín.

11.2.1.6. Đánh giá môi trường chiến lược Phân khu A:

a. Các giải pháp quy hoạch giảm thiểu tác động tiêu cực

- Tăng cường diện tích cây xanh, bố trí các công viên nhỏ và vườn cây xanh ở các tiểu khu để phục vụ cộng đồng, cải thiện chất lượng không khí, giảm nhiệt độ và tiếng ồn. Đảm bảo quy hoạch đủ diện tích cây xanh, công viên và không gian mở, tạo môi trường xanh mát và giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

- Trồng cây xanh khu vực công trình hạ tầng kỹ thuật để giảm thiểu tác động mùi hôi, đảm bảo khoảng cách ly an toàn môi trường theo quy định.

- Phát triển hạ tầng xã hội phù hợp: Đảm bảo có đủ trường học, cơ sở y tế, văn hóa và không gian công cộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giáo dục, và chăm sóc sức khỏe cho cư dân. Quy hoạch hạ tầng xã hội cần được thực hiện song song với tốc độ phát triển dân cư để tránh quá tải.

- Bố trí hệ thống giao thông linh hoạt với các bãi đỗ xe ngầm, tuyến xe buýt và đường dành cho người đi bộ để giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm giao thông. Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và phương tiện thân thiện với môi trường.

- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng bộ, hiện đại, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Hệ thống thu gom nước thải tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa.

- Giảm phát sinh khí thải: Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời tại các công trình công cộng, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Thúc đẩy sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong các khu vực dân cư và thương mại.

- Tăng cường giám sát môi trường: Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường để giám sát chất lượng không khí, nước và tiếng ồn. Điều này giúp phát hiện kịp thời các vấn đề môi trường và điều chỉnh biện pháp quản lý khi cần thiết.

b. Các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động tiêu cực

- Nước thải sinh hoạt:

+ Thiết kế hệ thống thu gom nước thải riêng biệt cho từng tiểu khu, kết nối trực tiếp với trạm xử lý nước thải tập trung công suất 22.500 m³/ngày đêm.

+ Nước thải từ tiểu khu sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại của từng công trình sẽ được dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung của khu A, đảm bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được tái sử dụng cho việc tưới cây xanh trong khu vực công cộng.

- Nước thải từ sân golf:

+ Nước thải sân golf sẽ được thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải riêng, đặt trong khuôn viên sân golf để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT.

+ Sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn, nước thải sẽ được tái sử dụng cho hệ thống tưới sân golf, giảm áp lực tiêu thụ nước sạch cho khu vực.

- Quản lý chất thải rắn:

+ Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn và định kỳ thu gom để tránh tình trạng ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển đến các trạm trung chuyển, sau đó vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

+ Tái chế chất thải rắn như: Hợp tác với các đơn vị tái chế để xử lý nhựa, giấy, thủy tinh, chất thải rắn hữu cơ tái chế làm phân bón phục vụ cây xanh trong sân golf.

+ Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Phòng ngừa rủi ro môi trường:

+ Kiểm tra và bảo trì định kỳ các thiết bị cơ khí, trang bị máy móc dự phòng hoặc các thiết bị thay thế nhanh chóng.

+ Thực hiện báo cáo định kỳ để phát hiện sớm và khắc phục các vấn đề phát sinh.

+ Tuyên truyền và khuyến khích cư dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như phân loại rác, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ cây xanh.

- Ứng phó sự cố môi trường:

+ Xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố tràn nước thải, rò rỉ hóa chất hoặc phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu rủi ro.

+ Triển khai các biện pháp giảm phát thải khẩn cấp như tạm ngừng hoạt động của một số khu vực trong trường hợp phát sinh ô nhiễm khí hoặc tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép.

+ Xây dựng quy trình, đội ngũ kỹ thuật phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố.

+ Xây dựng hồ điều hòa dự phòng để chứa nước thải chưa đạt tiêu chuẩn trong trường hợp khẩn cấp, tránh xả thẳng ra môi trường.

c. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường theo quy định.

* Lưu ý: Thực hiện lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó lưu ý đánh giá tác động môi trường do hoạt động san lấp mặt bằng, xây dựng đê biển.

11.2.2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Phân khu B:

11.2.2.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật Phân khu B:

a. Nguyên tắc thiết kế:

- Đảm bảo khu vực không bị ngập úng, thoát nước mặt thuận lợi.

- Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư xây dựng các công trình xây dựng.

- Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước mặt trong khu vực nghiên cứu với các khu vực lân cận, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thoát nước hiện có của khu vực lân cận.

- Nghiên cứu về các điều kiện tự nhiên, hiện trạng cao độ khu vực, cao độ quy hoạch được duyệt theo quy hoạch cấp trên để đề xuất định hướng các giải pháp thiết kế phù hợp.

b. Về giải pháp thiết kế:

- Quy hoạch cao độ nền:

+ Cao độ xây dựng toàn khu vực tối thiểu $H_{xd} \geq 2,50m$ (hệ VN2000) đảm bảo theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha tại xã Long Hoà và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

+ Áp dụng giải pháp san lấp toàn diện và hoàn thiện mặt phủ đến cao độ thiết kế khi xây dựng công trình trong khu vực.

+ Cao độ thiết kế tại các điểm giao cắt đường được xác định đảm bảo điều kiện kỹ thuật tổ chức giao thông và thoát nước mặt cho các khu đất, đồng thời phù hợp với khu vực xung quanh.

- Quy hoạch thoát nước mặt:

+ Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt; hệ thống thoát nước mưa được thiết kế trên cơ sở đảm bảo các lưu vực chính theo quy hoạch phân khu được duyệt và phân chia ra các lưu vực thoát nước mưa phụ nhằm tạo điều kiện thoát nước mưa nhanh nhất ra hệ thống cống bên ngoài.

+ Mạng lưới thoát nước: Nước mưa trên toàn bộ bề mặt khu vực thiết kế sẽ được thu gom về các tuyến cống thoát nước xây dựng mới dọc theo các trục đường giao thông và thoát về nguồn tiếp nhận.

+ Nguồn tiếp nhận: Mặt nước cảnh quan trung tâm, kênh dẫn Hà Thanh - rạch Lở giáp đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa và biển Đông. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, xây dựng tạm thời hệ thống mương hở thoát nước bố trí trên phạm vi vỉa hè của Đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa để thu một phần nước mưa của khu đô thị và khu dân cư hiện hữu ngoài đô thị, khi hệ thống kênh dẫn Hà Thanh - rạch Lở được xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch thì toàn bộ nước mưa của lưu vực phía Bắc của phân khu A, phân khu B sẽ thoát vào hệ thống kênh dẫn này và thoát về biển.

+ Cống thoát nước mưa quy hoạch đặt ngầm, bố trí dưới lòng đường các trục đường giao thông trong khu vực; khẩu độ cống được tính toán thủy lực theo quy định; nổi cống theo nguyên tắc ngang đỉnh; độ dốc cống tối thiểu được thiết kế cho hệ thống cống thoát nước đảm bảo $i \geq 1/D$.

+ Định hướng tái sử dụng nước mưa phục vụ một phần các hoạt động sử dụng nước của khu vực.

11.2.2.2. Quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng Phân khu B:

- Chỉ tiêu cấp điện cho Phân khu B:

+ Sinh hoạt: 800 W/người.

+ Du lịch: 1 kW/khách (30 W/m² sàn).

+ Công trình công cộng, dịch vụ thương mại...: 30w/m².

+ Trường học: 0,15 ÷ 0,2 kW/ học sinh.

++ Trường mẫu giáo: 0,2 Kw/cháu

++ Trường tiểu học và trung học cơ sở: 0,15 Kw/học sinh

+ Chiếu sáng giao thông, công cộng: 10kW/ha.

+ Chiếu sáng cây xanh: 5kW/ha.

- Tổng nhu cầu cấp điện cho khu quy hoạch: khu B: 98,2MVA.

- Giai đoạn đầu, nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy trạm 110/22kV Cần Giờ hiện hữu. Giai đoạn dài hạn, khu quy hoạch được lấy từ trạm 110/22kV-01 và 02: 2x63MVA+25 (40)MVA.

- Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối 22/0,4kV có công suất $\geq 250\text{kVA}$, sử dụng kiểu trạm đảm bảo mỹ quan khu đô thị: trạm phòng, compact, kios hợp bộ.

- Phương án lưới phân phối phù hợp:

+ Xây dựng mới các tuyến 22kV dùng cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE, chôn ngầm.

+ Mạng lưới hạ thế cấp điện cho các công trình được xây dựng ngầm, tiết diện từ 70mm^2 đến 240mm^2 .

+ Chiếu sáng giao thông sử dụng đèn cao áp LED 110W-150W gắn trên trụ thép mạ kẽm.

11.2.2.3. Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động Phân khu B:

- Nhu cầu phát triển viễn thông cho khu B:

+ Đất ở: 0,3 line/người.

+ Du lịch: 0,3 line/khách.

+ Công cộng, dịch vụ, thương mại, văn phòng: 0,01 máy/ m^2 sàn.

- Tổng nhu cầu dự báo hạ tầng viễn thông cho khu quy hoạch: khu B là 41.026 line.

- Các khu quy hoạch nằm trong hệ thống bưu chính - viễn thông của huyện Cần Giờ. Giai đoạn đầu, đầu nối thông tin cho khu quy hoạch được lấy từ mạng truyền dẫn huyện Cần Giờ. Giai đoạn sau, đầu nối thông tin từ 02 trạm vệ tinh được xây dựng mới đảm bảo nhu cầu thông tin tại khu quy hoạch.

- Các tuyến cáp viễn thông dự kiến xây dựng nối từ tủ cáp chính đến các tủ cáp phân phối đi trong hào cáp đặt ngầm trên vỉa hè.

11.2.2.4. Quy hoạch cấp nước Phân khu B:

- Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước của phân khu B lấy từ tuyến ống truyền tải D800 chạy dọc tuyến đường vòng trung tâm của khu quy hoạch, tổ chức mạng lưới tuyến ống chính bên trong phân khu đầu nối với tuyến ống truyền tải thông qua 05 vị trí đầu nối cấp nước.

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Cấp nước sinh hoạt: 180lít/người/ngàydêm.

+ Cấp nước du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn: 300lít/người/ngàydêm.

+ Cấp nước bệnh viện: 3 lít/ m^2 sàn/ngàydêm.

+ Cấp nước trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông): 15lít/học sinh.

+ Cấp nước trường mầm non: 75 lít/cháu.

+ Cấp nước công cộng – dịch vụ - thương mại: 2 lít/ m^2 sàn/ngàydêm.

+ Cấp nước tưới cây: 3lít/ m^2 /ngàydêm.

+ Cấp nước rửa đường: 0,4lít/ m^2 /ngàydêm.

- Tổng nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất khoảng: 26.755 m^3 /ngàydêm.

- Chi tiêu cấp nước chữa cháy: 35 lít/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời là 02 đám cháy.

- Giải pháp cấp nước:

- + Mạng lưới cấp nước sử dụng dạng vòng kết hợp mạng lưới cụt tuân thủ theo nguyên tắc: tổng chiều dài đường ống là nhỏ nhất, đường ống cấp nước phải bao trùm được các đối tượng dùng nước.

- + Trên mạng lưới đường ống dẫn và mạng lưới ống phân phối, cần bố trí các thiết bị phụ tùng cấp nước: Khóa van, Van thu khí, Van xả khí, Van và miệng xả nước, thiết bị van giảm áp....

- + Đường ống dẫn và mạng lưới phải đặt dốc về phía xả cạn với độ dốc không nhỏ hơn 0,001. Khi địa hình bằng phẳng thì độ dốc đặt ống cho phép giảm đến 0,0005. Độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m đối với ống có đường kính đến 300mm và tối thiểu 1,0m đối với ống có đường kính từ 300mm trở lên. Độ dốc ống hướng về hố van xả cạn.

- + Do khu quy hoạch nằm ở khu vực có điều kiện thiên nhiên đặc biệt (khu vực biển, nhiễm mặn) cần lựa chọn vật liệu có độ bền phù hợp với điều kiện của khu vực.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước phân phối chính của phân khu B theo mạng vòng và đầu nối vào tuyến ống truyền tải thông qua 02 điểm đầu nối, cấp nước cho 05 tiểu khu B1, B2, B3, B4, B5.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy:

- + Bố trí xây dựng 01 trạm cứu hỏa PCCC diện tích 0,1hecta phục vụ nhu cầu cứu hộ khi có cháy xảy ra tại phân khu B.

- + Hệ thống chữa cháy cho phân khu là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Nước chữa cháy và nước sinh hoạt kết hợp chung trên cùng đường ống cấp nước với đường kính ống từ D110mm trở lên, đồng thời hòng cứu hỏa được bố trí với khoảng cách giữa hai hòng cứu hỏa không quá 150m.

11.2.2.5. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn Phân khu B:

- Chỉ tiêu thoát nước thải:

- + Thoát nước thải sinh hoạt: 180lít/người/ngàydêm.

- + Thoát nước thải du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn: 300lít/người/ngàydêm.

- + Thoát nước thải bệnh viện: 3 lít/m²sàn/ngàydêm.

- + Thoát nước thải trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông): 15lít/học sinh.

- + Thoát nước thải trường mầm non: 75 lít/ cháu.

- + Thoát nước thải công cộng - dịch vụ - thương mại: 2 lít/m²sàn/ ngàydêm.

- + Tổng lưu lượng thoát nước thải toàn phân khu B khoảng: 21.740 m³/ngày đêm.

- Giải pháp và mạng lưới thoát nước thải:

- + Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống riêng hoàn toàn nước mưa và nước thải.

- + Nước thải được thu gom toàn bộ từ các công trình bằng các tuyến cống chạy dọc theo vỉa hè dẫn về trạm xử lý nước thải nằm ở ô đất hạ tầng kỹ thuật. Nhằm

đảm bảo độ dốc thoát nước và độ sâu chôn cống phù hợp, bố trí các trạm bơm chuyển bậc trên mạng lưới tại các vị trí khu cây xanh, vỉa hè,... để bơm dẫn áp lực về hồ ga tiếp theo, nước thải tự chảy về trạm xử lý nước thải.

+Tại các công trình, nhà vệ sinh phải có bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải trước khi xả vào cống thoát nước thải chung của toàn khu vực quy hoạch để đảm bảo vệ sinh môi trường.

+Đường cống thoát nước thải sử dụng vật liệu có độ bền cơ học cao, tuổi thọ dài, có khả năng chống ăn mòn, xâm thực từ nước biển, dễ dàng thi công và lắp đặt, thân thiện với môi trường,...

+Cống thoát nước thải sử dụng cống đường kính từ D300-D800mm. Độ dốc đối với cống thoát nước thải tối thiểu 1/D. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống thoát nước thải đặt trên vỉa hè là 0,5m, độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống đặt dưới lòng đường là 0,7m (tính đến đỉnh cống);

+Nước thải sinh hoạt sau xử lý phải đạt chuẩn theo quy chuẩn tại giá trị C, cột A của QCVN14:2008/BTNMT trước khi thoát ra môi trường tự nhiên.

+Nước thải y tế: Các khu vực có các công trình y tế, nước thải y tế phải được xử lý riêng đạt chuẩn tại giá trị C, cột A theo QCVN 28:2010/BTNMT trước khi thoát ra môi trường tự nhiên.

a. Quản lý chất thải rắn:

- Chỉ tiêu chất thải rắn sinh hoạt: 1,3 kg/người/ ngàyđêm.
- Chất thải rắn công cộng: 20 % CTR sinh hoạt.
- Tổng lượng chất thải rắn phân khu B: 160,76 tấn/ngàyđêm.
- Phương án xử lý chất thải rắn:

+Chất thải rắn phải được thu gom, phân loại và vận chuyển tạm thời về các trạm trung chuyển CTR được đặt tại khu đất hạ tầng kỹ. Sau đó được đưa về khu xử lý chất thải rắn tập trung khu vực Cần Giờ dự kiến trong quy hoạch chung của huyện Cần Giờ.

+Trạm trung chuyển CTR: được bố trí quỹ đất hợp khối với quỹ đất hạ tầng đặt trạm xử lý nước thải để dễ quản lý và đảm bảo khoảng cách ly an toàn theo quy định. Trạm sử dụng công nghệ hiện đại trạm ép kín đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường không khí, môi trường đất và nước ngầm.

+Với các nơi công cộng như khu vực công viên cây xanh, đường trục chính... đặt các thùng chứa chất thải rắn nhỏ có nắp kín.

11.2.2.6. Đánh giá môi trường chiến lược Phân khu B:

a) Các giải pháp quy hoạch giảm thiểu tác động tiêu cực

- Tăng cường diện tích cây xanh, bố trí các công viên nhỏ và vườn cây xanh ở các tiểu khu để phục vụ cộng đồng, cải thiện chất lượng không khí, giảm nhiệt độ và tiếng ồn. Đảm bảo quy hoạch đủ diện tích cây xanh, công viên và không gian mở, tạo môi trường xanh mát và giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

- Trồng cây xanh khu vực công trình hạ tầng kỹ thuật để giảm thiểu tác động mùi hôi, đảm bảo khoảng cách ly an toàn môi trường theo quy định.

- Phát triển hạ tầng xã hội phù hợp: Đảm bảo có đủ trường học, cơ sở y tế, văn hóa và không gian công cộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giáo dục, và chăm sóc

sức khỏe cho cư dân. Quy hoạch hạ tầng xã hội cần được thực hiện song song với tốc độ phát triển dân cư để tránh quá tải.

- Bố trí hệ thống giao thông linh hoạt với các bãi đỗ xe ngầm, tuyến xe buýt và đường dành cho người đi bộ để giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm giao thông. Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và phương tiện thân thiện với môi trường.

- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng bộ, hiện đại, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Hệ thống thu gom nước thải tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa.

- Giảm phát sinh khí thải: Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời tại các công trình công cộng, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Thúc đẩy sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong các khu vực dân cư và thương mại.

- Tăng cường giám sát môi trường: Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường để giám sát chất lượng không khí, nước và tiếng ồn. Điều này giúp phát hiện kịp thời các vấn đề môi trường và điều chỉnh biện pháp quản lý khi cần thiết.

b) Các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động tiêu cực

- Nước thải sinh hoạt:

- + Thiết kế hệ thống thu gom nước thải riêng biệt cho từng tiểu khu, kết nối trực tiếp với trạm xử lý nước thải tập trung công suất 22.000 m³/ngày đêm.

- + Nước thải từ tiểu khu sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại của từng công trình sẽ được dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung của khu B, đảm bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được tái sử dụng cho việc tưới cây xanh trong khu vực công cộng.

- Nước thải bệnh viện được thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải cục bộ để xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2011/BTNMT trước khi trước khi đưa về trạm xử lý nước thải tập trung.

- Quản lý chất thải rắn:

- + Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn và định kỳ thu gom để tránh tình trạng ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển đến các trạm trung chuyển, sau đó vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

- + Tái chế chất thải rắn như: Hợp tác với các đơn vị tái chế để xử lý nhựa, giấy, thủy tinh, chất thải rắn hữu cơ tái chế làm phân bón phục vụ cây xanh.

- + Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

- Phòng ngừa rủi ro môi trường:

- + Kiểm tra và bảo trì định kỳ các thiết bị cơ khí, trang bị máy móc dự phòng hoặc các thiết bị thay thế nhanh chóng.

- + Thực hiện báo cáo định kỳ để phát hiện sớm và khắc phục các vấn đề phát sinh.

- + Tuyên truyền và khuyến khích cư dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như phân loại rác, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ cây xanh.

- + Ứng phó sự cố môi trường:

+ Xây dựng các kích bản ứng phó sự cố tràn nước thải, rò rỉ hóa chất hoặc phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu rủi ro.

+ Triển khai các biện pháp giảm phát thải khẩn cấp như tạm ngừng hoạt động của một số khu vực trong trường hợp phát sinh ô nhiễm khí hoặc tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép.

+ Xây dựng quy trình, đội ngũ kỹ thuật phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố.

+ Xây dựng hồ điều hòa dự phòng để chứa nước thải chưa đạt tiêu chuẩn trong trường hợp khẩn cấp, tránh xả thẳng ra môi trường.

c) Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường theo quy định.

* Lưu ý: Thực hiện lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó lưu ý đánh giá tác động môi trường do hoạt động san lấp mặt bằng, xây dựng đê biển.

11.2.3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Phân khu C:

11.2.3.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật Phân khu C:

- Quy hoạch cao độ nền:

+ Cao độ xây dựng toàn khu vực $H_{xd} \geq 2,50\text{m}$ (hệ VN2000).

+ Áp dụng giải pháp san lấp toàn diện và hoàn thiện mặt phủ đến cao độ thiết kế khi xây dựng công trình trong khu vực.

+ Cao độ thiết kế tại các điểm giao cắt đường được xác định đảm bảo điều kiện kỹ thuật tổ chức giao thông và thoát nước mặt cho khu đất, đồng thời phù hợp với khu vực xung quanh.

- Quy hoạch thoát nước mặt:

+ Sử dụng hệ thống cống ngầm bê tông cốt thép để tổ chức thoát nước mưa; tổ chức thoát nước riêng giữa nước mưa và nước thải.

+ Nguồn thoát nước: tập trung theo các tuyến cống chính, thoát về phía biển, mặt nước cảnh quan trung tâm.

+ Cống thoát nước mưa quy hoạch đặt ngầm, bố trí dọc theo vỉa hè các trục đường giao thông trong khu vực.

+ Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh; độ dốc cống tối thiểu được lấy đảm bảo khả năng tự làm sạch cống $i=1/D$.

+ Định hướng tái sử dụng nước mưa phục vụ một phần các hoạt động sử dụng nước của khu vực.

11.2.3.2. Quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị Phân khu C:

- Chỉ tiêu cấp điện:

+ Sinh hoạt: 800 W/người.

+ Du lịch: $1 \div 1,5$ kW/khách.

+ Công trình công cộng, dịch vụ thương mại...: 30w/m² sàn.

+ Trường học: $0,15 \div 0,2$ kW/ học sinh.

+ Chiếu sáng giao thông, công cộng: 10kW/ha.

+ Chiếu sáng cây xanh: 5kW/ha.

- Tổng nhu cầu cấp điện quy hoạch cho Phân khu C: 53,2MVA.

- Giai đoạn đầu, nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy trạm 110/22kV Cần Giờ hiện hữu. Giai đoạn dài hạn, khu quy hoạch được lấy từ trạm 110/22kV-01 và 02: 2x63MVA+25 (40) MVA.

- Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối 22/0,4kV có công suất $\geq 250\text{kVA}$, sử dụng kiểu trạm đảm bảo mỹ quan khu đô thị: trạm phòng, compact, kios hợp bộ.

- Phương án lưới phân phối phù hợp:

- + Xây dựng mới các tuyến 22kV dùng cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE, chôn ngầm.

- + Mạng lưới hạ thế cấp điện cho các công trình được xây dựng ngầm, tiết diện từ 70mm^2 đến 240mm^2 .

- + Chiếu sáng giao thông sử dụng đèn cao áp LED 110W-150W gắn trên trụ thép mạ kẽm.

11.2.3.3. Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động Phân khu C:

- Nhu cầu phát triển viễn thông:

- + Đất ở: 0,3 line/người.

- + Du lịch: 0,3 line/khách.

- + Công cộng, dịch vụ, thương mại, văn phòng: 0,01 máy/ m^2 sàn.

- Tổng nhu cầu dự báo hạ tầng viễn thông quy hoạch cho Phân khu C: 23.684 lines..

- Các khu quy hoạch nằm trong hệ thống bưu chính – viễn thông của huyện Cần Giờ. Giai đoạn đầu, đầu nối thông tin cho khu quy hoạch được lấy từ mạng truyền dẫn huyện Cần Giờ. Giai đoạn sau, đầu nối thông tin từ 02 trạm vệ tinh được xây dựng mới đảm bảo nhu cầu thông tin tại khu quy hoạch.

- Các tuyến cáp viễn thông dự kiến xây dựng nối từ tủ cáp chính đến các tủ cáp phân phối đi trong hào cáp đặt ngầm trên vỉa hè.

11.2.3.4. Quy hoạch cấp nước Phân khu C:

- Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước của phân khu C lấy từ tuyến ống truyền tải D800 chạy dọc tuyến đường vòng trung tâm của khu quy hoạch, tổ chức mạng lưới tuyến ống chính bên trong phân khu đầu nối với tuyến ống truyền tải thông qua 02 vị trí đầu nối cấp nước.

- Chỉ tiêu cấp nước:

- + Cấp nước sinh hoạt: 180lít/người/ngàydêm.

- + Cấp nước du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn: 300lít/người/ngàydêm.

- + Cấp nước bệnh viện: 3lít/ m^2 sàn/ngàydêm.

- + Cấp nước trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông): 15lít/học sinh.

- + Cấp nước trường mầm non: 75lít/cháu.

- + Cấp nước công cộng – dịch vụ - thương mại: 2 lít/ m^2 sàn/ngàydêm.

- + Cấp nước tưới cây: 3lít/ m^2 /ngàydêm.

- + Cấp nước rửa đường: 0,4lít/ m^2 /ngàydêm.

- Tổng nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất khoảng: 14.600 m³/ngàyđêm.
- Chỉ tiêu cấp nước chữa cháy: 25lit/s cho 01 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời là 02 đám cháy.
- Giải pháp cấp nước:
 - + Mạng lưới cấp nước sử dụng dạng vòng kết hợp mạng lưới cụt tuân thủ theo nguyên tắc: tổng chiều dài đường ống là nhỏ nhất, đường ống cấp nước phải bao trùm được các đối tượng dùng nước.
 - + Trên mạng lưới đường ống dẫn và mạng lưới ống phân phối, cần bố trí các thiết bị phụ tùng cấp nước: Khóa van, Van thu khí, Van xả khí, Van và miệng xả nước, thiết bị van giảm áp....
 - + Đường ống dẫn và mạng lưới phải đặt dốc về phía xả cặn với độ dốc không nhỏ hơn 0,001. Khi địa hình bằng phẳng thì độ dốc đặt ống cho phép giảm đến 0,0005. Độ chôn ống tối thiểu 0,7m đối với ống có đường kính đến 300mm và tối thiểu 1,0m đối với ống có đường kính từ 300mm trở lên. Độ dốc ống hướng về hố van xả cặn.
 - + Do khu quy hoạch nằm ở khu vực có điều kiện thiên nhiên đặc biệt (khu vực biển, nhiễm mặn) cần lựa chọn vật liệu có độ bền phù hợp với điều kiện của khu vực.
- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước phân phối chính có đường kính D110 – D300mm theo mạng vòng và đầu nối vào tuyến ống truyền tải thông qua 02 điểm đầu nối, cấp nước cho 06 tiểu khu C1, C2, C3, C4, C5, C6.
- Hệ thống cấp nước chữa cháy: Hệ thống chữa cháy cho phân khu là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Nước chữa cháy và nước sinh hoạt kết hợp chung trên cùng đường ống cấp nước với đường kính ống từ D110mm trở lên, đồng thời hòng cứu hỏa được bố trí với khoảng cách giữa hai hòng cứu hỏa không quá 150m.

11.2.3.5. Quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn Phân khu C:

a. Thoát nước thải:

- Chỉ tiêu thoát nước thải:
 - + Thoát nước thải sinh hoạt: 180lít/người/ngàyđêm.
 - + Thoát nước thải du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn: 300lít/người/ngàyđêm.
 - + Thoát nước thải bệnh viện: 3lít/m²sàn/ngàyđêm.
 - + Thoát nước thải trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông): 15lít/học sinh.
 - + Thoát nước thải trường mầm non: 75lít/cháu.
 - + Thoát nước thải công cộng – dịch vụ - thương mại: 2lít/m² sàn/ngàyđêm.
- Tổng lưu lượng thoát nước thải toàn khu khoảng: 12.000 m³/ngàyđêm.
- Giải pháp và mạng lưới thoát nước thải:
 - + Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống riêng hoàn toàn nước mưa và nước thải.
 - + Nước thải được thu gom toàn bộ từ các công trình bằng các tuyến cống chạy dọc theo vỉa hè dẫn về trạm xử lý nước thải nằm ở ô đất Hạ tầng kỹ thuật. Nhằm đảm

bảo độ dốc thoát nước và độ sâu chôn cống phù hợp, bố trí các trạm bơm chuyển bậc trên mạng lưới tại các vị trí khu cây xanh, vỉa hè,... để bơm dẫn áp lực về hố ga tiếp theo, nước thải tự chảy về trạm xử lý nước thải.

+ Tại các công trình, nhà vệ sinh phải có bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải trước khi xả vào cống thoát nước thải chung của toàn khu vực quy hoạch để đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Đường cống thoát nước thải sử dụng vật liệu có độ bền cơ học cao, tuổi thọ dài, có khả năng chống ăn mòn, xâm thực từ nước biển, dễ dàng thi công và lắp đặt, thân thiện với môi trường,...

+ Cống thoát nước thải sử dụng cống đường kính từ D300-D600mm. Độ dốc đối với cống thoát nước thải tối thiểu 1/D. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống thoát nước thải đặt trên vỉa hè là 0,5m, độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống đặt dưới lòng đường là 0,7m (tính đến đỉnh cống);

+ Nước thải sau xử lý phải đạt chuẩn theo quy chuẩn tại giá trị C, cột A của QCVN14:2008/BTNMT trước khi thoát ra môi trường tự nhiên.

+ Nước thải y tế: Các khu vực có các công trình y tế, nước thải y tế phải được xử lý riêng đạt chuẩn tại giá trị C, cột A theo QCVN 28:2010/BTNMT trước khi thoát ra môi trường tự nhiên.

b. Quản lý chất thải rắn:

- Chi tiêu chất thải rắn sinh hoạt: 1,3kg/người/ngàydêm.
- Chất thải rắn công cộng: 20 % chất thải rắn sinh hoạt.
- Tổng lượng chất thải rắn phân khu C: 68,28 tấn/ngàydêm.
- Phương án xử lý chất thải rắn:

+ Chất thải rắn phải được thu gom, phân loại và vận chuyển tạm thời về các trạm trung chuyển chất thải rắn được đặt tại khu đất hạ tầng kỹ. Sau đó được đưa về khu xử lý chất thải rắn tập trung khu vực Cần Giờ dự kiến trong quy hoạch chung của huyện Cần Giờ.

+ Trạm trung chuyển chất thải rắn: được bố trí quỹ đất hợp khối với quỹ đất hạ tầng đặt trạm xử lý nước thải để dễ quản lý và đảm bảo khoảng cách ly an toàn theo quy định. Trạm sử dụng công nghệ hiện đại trạm ép kín đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường không khí, môi trường đất và nước ngầm.

+ Với các nơi công cộng như khu vực công viên cây xanh, đường trục chính... đặt các thùng chứa chất thải rắn nhỏ có nắp kín.

11.2.3.6. Đánh giá môi trường chiến lược Phân khu C:

a) Các giải pháp quy hoạch giảm thiểu tác động tiêu cực

- Tăng cường diện tích cây xanh, bố trí các công viên nhỏ và vườn cây xanh ở các tiểu khu để phục vụ cộng đồng, cải thiện chất lượng không khí, giảm nhiệt độ và tiếng ồn. Đảm bảo quy hoạch đủ diện tích cây xanh, công viên và không gian mở, tạo môi trường xanh mát và giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

- Trồng cây xanh khu vực công trình hạ tầng kỹ thuật để giảm thiểu tác động mùi hôi, đảm bảo khoảng cách ly an toàn môi trường theo quy định.

- Phát triển hạ tầng xã hội phù hợp: Đảm bảo có đủ trường học, cơ sở y tế, văn hóa và không gian công cộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giáo dục, và chăm sóc

sức khỏe cho cư dân. Quy hoạch hạ tầng xã hội cần được thực hiện song song với tốc độ phát triển dân cư để tránh quá tải.

- Bố trí hệ thống giao thông linh hoạt với các bãi đỗ xe ngầm, tuyến xe buýt và đường dành cho người đi bộ để giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm giao thông. Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và phương tiện thân thiện với môi trường.

- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng bộ, hiện đại, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Hệ thống thu gom nước thải tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa.

- Giảm phát sinh khí thải: Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời tại các công trình công cộng, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Thúc đẩy sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong các khu vực dân cư và thương mại.

- Tăng cường giám sát môi trường: Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường để giám sát chất lượng không khí, nước và tiếng ồn. Điều này giúp phát hiện kịp thời các vấn đề môi trường và điều chỉnh biện pháp quản lý khi cần thiết.

b) Các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động tiêu cực

- Nước thải sinh hoạt:

- + Thiết kế hệ thống thu gom nước thải riêng biệt cho từng tiểu khu, kết nối trực tiếp với trạm xử lý nước thải tập trung công suất 12.000 m³/ngày đêm.

- + Nước thải từ tiểu khu sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại của từng công trình sẽ được dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung của khu C, đảm bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được tái sử dụng cho việc tưới cây xanh trong khu vực công cộng.

- + Nước thải bệnh viện được thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải cục bộ để xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2011/BTNMT trước khi đưa về trạm xử lý nước thải tập trung.

- Quản lý chất thải rắn:

- + Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn và định kỳ thu gom để tránh tình trạng ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển đến các trạm trung chuyển, sau đó vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

- + Tái chế chất thải rắn như: Hợp tác với các đơn vị tái chế để xử lý nhựa, giấy, thủy tinh, chất thải rắn hữu cơ tái chế làm phân bón phục vụ cây xanh..

- + Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

- + Phòng ngừa rủi ro môi trường:

- + Kiểm tra và bảo trì định kỳ các thiết bị cơ khí, trang bị máy móc dự phòng hoặc các thiết bị thay thế nhanh chóng.

- + Thực hiện báo cáo định kỳ để phát hiện sớm và khắc phục các vấn đề phát sinh.

- + Tuyên truyền và khuyến khích cư dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như phân loại rác, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ cây xanh.

- + Ứng phó sự cố môi trường:

+ Xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố tràn nước thải, rò rỉ hóa chất hoặc phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu rủi ro.

+ Triển khai các biện pháp giảm phát thải khẩn cấp như tạm ngừng hoạt động của một số khu vực trong trường hợp phát sinh ô nhiễm khí hoặc tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép.

+ Xây dựng quy trình, đội ngũ kỹ thuật phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố.

+ Xây dựng hồ điều hòa dự phòng để chứa nước thải chưa đạt tiêu chuẩn trong trường hợp khẩn cấp, tránh xả thẳng ra môi trường.

c) Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường theo quy định.

Lưu ý: Thực hiện lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó lưu ý đánh giá tác động môi trường do hoạt động san lấp mặt bằng, xây dựng đê biển.

11.2.4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Phân khu D_E:

11.2.4.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật Phân khu D_E:

- Quy hoạch cao độ nền:

+ Cao độ xây dựng toàn khu vực $H_{xd} \geq 2,50m$ (hệ VN2000).

+ Áp dụng giải pháp san lấp toàn diện và hoàn thiện mặt phủ đến cao độ thiết kế khi xây dựng công trình trong khu vực.

+ Cao độ thiết kế tại các điểm giao cắt đường được xác định đảm bảo điều kiện kỹ thuật tổ chức giao thông và thoát nước mặt cho khu đất, đồng thời phù hợp với khu vực xung quanh.

- Quy hoạch thoát nước mặt:

+ Sử dụng hệ thống cống ngầm bê tông cốt thép để tổ chức thoát nước mưa; tổ chức thoát nước riêng giữa nước mưa và nước thải.

+ Nguồn thoát nước: tập trung theo các tuyến cống chính, thoát về phía biển, mặt nước cảnh quan trung tâm.

+ Cống thoát nước mưa quy hoạch đặt ngầm, bố trí dọc theo vỉa hè các trục đường giao thông trong khu vực.

+ Nội cống theo nguyên tắc ngang đỉnh; độ dốc cống tối thiểu được lấy đảm bảo khả năng tự làm sạch cống $i=1/D$.

+ Định hướng tái sử dụng nước mưa phục vụ một phần các hoạt động sử dụng nước của khu vực.

11.2.4.2. Quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị Phân khu D_E:

- Chỉ tiêu cấp điện:

+ Sinh hoạt: 800 W/người.

+ Du lịch: $1 \div 1,5$ kW/khách.

+ Công trình công cộng, dịch vụ thương mại...: 30w/m² sàn.

+ Trường học: 0,15 ÷ 0,2 kW/ học sinh.

+ Chiếu sáng giao thông, công cộng: 10kW/ha.

+ Chiếu sáng cây xanh: 5kW/ha.

- Tổng nhu cầu cấp điện quy hoạch cho Phân khu D-E: 48,51MVA.

- Giai đoạn đầu, nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy trạm 110/22kV Cần Giờ hiện hữu. Giai đoạn dài hạn, khu quy hoạch được lấy từ trạm 110/22kV-01 và 02: 2x63MVA+25 (40) MVA.

- Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối 22/0,4kV có công suất 250kVA, sử dụng kiểu trạm đảm bảo mỹ quan khu đô thị: trạm phòng, compact, kios hợp bộ.

- Phương án lưới phân phối phù hợp:

+ Xây dựng mới các tuyến 22kV dùng cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE, chôn ngầm.

+ Mạng lưới hạ thế cấp điện cho các công trình được xây dựng ngầm, tiết diện từ 70mm² đến 240mm².

+ Chiếu sáng giao thông sử dụng đèn cao áp LED 110W-150W gắn trên trụ thép mạ kẽm.

11.2.4.3. Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động Phân khu D_E:

- Nhu cầu phát triển viễn thông:

+ Đất ở: 0,3 line/người.

+ Du lịch: 0,3 line/khách.

+ Công cộng, dịch vụ, thương mại, văn phòng: 0,01 máy/m² sàn.

- Tổng nhu cầu dự báo hạ tầng viễn thông quy hoạch cho khu D_E: 19976 lines.

- Các khu quy hoạch nằm trong hệ thống bưu chính – viễn thông của huyện Cần Giờ. Giai đoạn đầu, đầu nối thông tin cho khu quy hoạch được lấy từ mạng truyền dẫn huyện Cần Giờ. Giai đoạn sau, đầu nối thông tin từ 02 trạm vệ tinh được xây dựng mới đảm bảo nhu cầu thông tin tại khu quy hoạch.

- Các tuyến cáp viễn thông dự kiến xây dựng nối từ tủ cáp chính đến các tủ cáp phân phối đi trong hào cáp đặt ngầm trên vỉa hè.

11.2.4.4. Quy hoạch cấp nước Phân khu D_E:

- Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước của phân khu D-E lấy từ tuyến ống truyền tải D600 chạy dọc tuyến đường vòng trung tâm của khu quy hoạch, tổ chức mạng lưới tuyến ống chính bên trong phân khu đầu nối với tuyến ống truyền tải thông qua 06 vị trí đầu nối cấp nước.

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Cấp nước sinh hoạt: 180lít/người/ngàydêm.

+ Cấp nước du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn: 300lít/người/ngàydêm.

+ Cấp nước trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông): 15lít/học sinh.

+ Cấp nước trường mầm non: 75 lít/cháu.

+ Cấp nước công cộng – dịch vụ - thương mại: 2lít/m²sàn/ngàydêm.

+ Cấp nước tưới cây, công viên chuyên đề: 3lít/m²/ngày đêm.

+ Cấp nước rửa đường: 0,4lít/m²/ngàydêm.

- Tổng nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất khoảng: 17.000 m³/ngàydêm.

- Chỉ tiêu cấp nước chữa cháy: 35lit/s cho 01 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời là 02 đám cháy.

- Giải pháp cấp nước:

+ Mạng lưới cấp nước sử dụng dạng vòng kết hợp mạng lưới cụt tuân thủ theo nguyên tắc: tổng chiều dài đường ống là nhỏ nhất, đường ống cấp nước phải bao trùm được các đối tượng dùng nước;

+ Trên mạng lưới đường ống dẫn và mạng lưới ống phân phối, cần bố trí các thiết bị phụ tùng cấp nước: Khóa van, Van thu khí, Van xả khí, Van và miệng xả nước, thiết bị van giám áp...

+ Đường ống dẫn và mạng lưới phải đặt dốc về phía xả cạn với độ dốc không nhỏ hơn 0,001. Khi địa hình bằng phẳng thì độ dốc đặt ống cho phép giảm đến 0,0005. Độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m đối với ống có đường kính đến 300mm và tối thiểu 1,0m đối với ống có đường kính từ 300mm trở lên. Độ dốc ống hướng về hố van xả cạn;

+ Do khu quy hoạch nằm ở khu vực có điều kiện thiên nhiên đặc biệt (khu vực biển, nhiễm mặn) cần lựa chọn vật liệu có độ bền phù hợp với điều kiện của khu vực;

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước phân phối chính của phân D-E có đường kính D110 – D300mm theo mạng vòng và đầu nối vào tuyến ống truyền tải thông qua 02 điểm đầu nối, cấp nước cho 05 tiểu khu;

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: Hệ thống chữa cháy cho phân khu là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Nước chữa cháy và nước sinh hoạt kết hợp chung trên cùng đường ống cấp nước với đường kính ống từ D110mm trở lên, đồng thời hòng cứu hỏa được bố trí với khoảng cách giữa hai hòng cứu hỏa không quá 150m.

11.2.4.5. Quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn Phân khu D_E:

a. Thoát nước thải:

- Chỉ tiêu thoát nước thải:

+ Thoát nước thải sinh hoạt: 180lit/người/ngày đêm.
+ Thoát nước thải du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn: 300lit/người/ngày đêm.
+ Thoát nước thải trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông): 15lit/học sinh.

+ Thoát nước thải trường mầm non: 75lit/cháu.

+ Thoát nước thải công cộng – dịch vụ - thương mại: 2lit/m² sản/ngày đêm.

- Tổng lưu lượng thoát nước thải toàn phân khu D-E khoảng: 14.000 m³/ngày đêm.

- Giải pháp và mạng lưới thoát nước thải:

+ Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống riêng hoàn toàn nước mưa và nước thải.

+ Nước thải được thu gom toàn bộ từ các công trình bằng các tuyến cống chạy dọc theo vỉa hè dẫn về trạm xử lý nước thải nằm ở ô đất Hạ tầng kỹ thuật. Nhằm

đảm bảo độ dốc thoát nước và độ sâu chôn cống phù hợp, bố trí các trạm bơm chuyên bậc trên mạng lưới tại các vị trí khu cây xanh, vỉa hè,... để bơm dẫn áp lực về hố ga tiếp theo, nước thải tự chảy về trạm xử lý nước thải của phân khu D_E.

+ Tại các công trình, nhà vệ sinh phải có bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải trước khi xả vào cống thoát nước thải chung của toàn khu vực quy hoạch để đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Đường cống thoát nước thải sử dụng vật liệu có độ bền cơ học cao, tuổi thọ dài, có khả năng chống ăn mòn, xâm thực từ nước biển, dễ dàng thi công và lắp đặt, thân thiện với môi trường.

+ Cống thoát nước thải sử dụng cống đường kính từ D300-D600mm. Độ dốc đối với cống thoát nước thải tối thiểu 1/D. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống thoát nước thải đặt trên vỉa hè là 0,5m, độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống đặt dưới lòng đường là 0,7m (tính đến đỉnh cống).

+ Nước thải sinh hoạt sau xử lý phải đạt chuẩn theo quy chuẩn tại giá trị C, cột A của QCVN14:2008/BTNMT trước khi thoát ra môi trường tự nhiên.

b. Quản lý chất thải rắn:

- Chỉ tiêu chất thải rắn sinh hoạt: 1,3kg/người/ngàydêm.
- Chất thải rắn công cộng: 20 % chất thải rắn sinh hoạt.
- Tổng lượng chất thải rắn phân khu D_E: 89,5 tấn/ngàydêm.
- Phương án xử lý chất thải rắn:

+ Chất thải rắn phải được thu gom, phân loại và vận chuyển tạm thời về các trạm trung chuyển chất thải rắn được đặt tại khu đất hạ tầng kỹ. Sau đó được đưa về khu xử lý chất thải rắn tập trung khu vực Cần Giờ dự kiến trong quy hoạch chung của huyện Cần Giờ.

+ Trạm trung chuyển chất thải rắn: được bố trí quỹ đất hợp khối với quỹ đất hạ tầng đặt trạm xử lý nước thải để dễ quản lý và đảm bảo khoảng cách ly an toàn theo quy định. Trạm sử dụng công nghệ hiện đại trạm ép kín đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường không khí, môi trường đất và nước ngầm.

+ Với các nơi công cộng như khu vực công viên cây xanh, đường trục chính... đặt các thùng chứa chất thải rắn nhỏ có nắp kín.

11.2.4.6. Đánh giá môi trường chiến lược Phân khu D_E:

a. Các giải pháp quy hoạch giảm thiểu tác động tiêu cực:

- Tăng cường diện tích cây xanh, bố trí các công viên nhỏ và vườn cây xanh ở các tiểu khu để phục vụ cộng đồng, cải thiện chất lượng không khí, giảm nhiệt độ và tiếng ồn. Đảm bảo quy hoạch đủ diện tích cây xanh, công viên và không gian mở, tạo môi trường xanh mát và giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

- Trồng cây xanh khu vực công trình hạ tầng kỹ thuật để giảm thiểu tác động mùi hôi, đảm bảo khoảng cách ly an toàn môi trường theo quy định.

- Phát triển hạ tầng xã hội phù hợp: Đảm bảo có đủ trường học, cơ sở y tế, văn hóa và không gian công cộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giáo dục, và chăm sóc sức khỏe cho cư dân. Quy hoạch hạ tầng xã hội cần được thực hiện song song với

tốc độ phát triển dân cư để tránh quá tải.

- Bố trí hệ thống giao thông linh hoạt với các bãi đỗ xe ngầm, tuyến xe buýt và đường dành cho người đi bộ để giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm giao thông. Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và phương tiện thân thiện với môi trường.

- Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng bộ, hiện đại, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Hệ thống thu gom nước thải tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa.

- Giảm phát sinh khí thải: Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời tại các công trình công cộng, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Thúc đẩy sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong các khu vực dân cư và thương mại.

- Tăng cường giám sát môi trường: Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường để giám sát chất lượng không khí, nước và tiếng ồn. Điều này giúp phát hiện kịp thời các vấn đề môi trường và điều chỉnh biện pháp quản lý khi cần thiết.

Các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động tiêu cực

- Nước thải sinh hoạt:

- + Thiết kế hệ thống thu gom nước thải riêng biệt cho từng tiểu khu, kết nối trực tiếp với trạm xử lý nước thải tập trung công suất lần lượt là 6.500m³/ngày đêm, 7.600m³/ngày đêm.

- + Nước thải từ tiểu khu sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại của từng công trình sẽ được dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung của khu D-E, đảm bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra môi trường. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được tái sử dụng cho việc tưới cây xanh trong khu vực công cộng.

- Quản lý chất thải rắn:

- + Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn và định kỳ thu gom để tránh tình trạng ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển đến các trạm trung chuyển, sau đó vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

- + Tái chế chất thải rắn như: Hợp tác với các đơn vị tái chế để xử lý nhựa, giấy, thủy tinh, chất thải rắn hữu cơ tái chế làm phân bón phục vụ cây xanh..

- + Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

- Phòng ngừa rủi ro môi trường:

- + Kiểm tra và bảo trì định kỳ các thiết bị cơ khí, trang bị máy móc dự phòng hoặc các thiết bị thay thế nhanh chóng.

- + Thực hiện báo cáo định kỳ để phát hiện sớm và khắc phục các vấn đề phát sinh.

- + Tuyên truyền và khuyến khích cư dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như phân loại rác, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ cây xanh.

- + Ứng phó sự cố môi trường:

+ Xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố tràn nước thải, rò rỉ hóa chất hoặc phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu rủi ro.

+ Triển khai các biện pháp giảm phát thải khẩn cấp như tạm ngừng hoạt động của một số khu vực trong trường hợp phát sinh ô nhiễm khí hoặc tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép.

+ Xây dựng quy trình, đội ngũ kỹ thuật phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố.

+ Xây dựng hồ điều hòa dự phòng để chứa nước thải chưa đạt tiêu chuẩn trong trường hợp khẩn cấp, tránh xả thẳng ra môi trường.

c. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường theo quy định.

Lưu ý: Thực hiện lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó lưu ý đánh giá tác động môi trường do hoạt động san lấp mặt bằng, xây dựng đê biển.

12. Sự phù hợp của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch cao hơn:

12.1. Về phát triển kinh tế xã hội:

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh - 4 Phân Khu A, B, C và D_E định hướng phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với mục tiêu phát triển chung của huyện Cần Giờ theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030 xác định mục tiêu “Xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ trở thành thành phố biển mang đặc trưng của một thành phố tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường, trong đó du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao là mũi nhọn..”.

12.2. Về các quy hoạch cấp trên:

- Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh - 4 Phân Khu A, B, C và D_E phù hợp với định hướng Quy hoạch chung Thành phố (theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) liên quan đến khu vực lập quy hoạch:

+ Mô hình phát triển: phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với hai hướng chính là: hướng Đông và hướng Nam ra biển.

+ Không phát triển đô thị vùng bảo tồn nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ trong khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn các huyện Bình Chánh và Củ Chi.

- Phù hợp với định hướng Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (theo Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) liên quan đến khu vực lập quy hoạch. Đồ án xác định các tầm nhìn mới với các mục tiêu phát triển theo bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội mới của Hồ Chí Minh và vùng thành phố trong đó mục tiêu phát triển không gian đô thị thành phố gắn với phát triển chiến lược, mô hình phát triển kinh tế biển của thành phố và vùng thành phố, thích ứng biến đổi khí hậu, ngập úng, triều cường, xâm nhập mặn, nước biển dâng.

- Phù hợp với định hướng về ranh giới, tính chất, chức năng, quy mô dân số, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật phân bổ theo Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ và Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

- Phù hợp với định hướng về tính chất, chức năng, quy mô dân số, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật phân bổ theo Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lần biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh (04 Phân khu A, B, C và D-E).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (đơn vị tổ chức lập quy hoạch) và các đơn vị tư vấn khảo sát, lập bản đồ hiện trạng, lập quy hoạch chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác về pháp lý ranh đất, các số liệu thể hiện trong hồ sơ, bản vẽ trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lần biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (04 Phân khu A, B, C và D-E).

2. Trong quá trình khai thực hiện dự án theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ cần lưu ý thực hiện:

- Tiếp thu ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, Thành ủy (tại các Thông báo số 2236-TB/TU ngày 13 tháng 12 năm 2017, số 488-KL/TU ngày 26 tháng 7 năm 2019, số 916-KL/TU ngày 21 tháng 3 năm 2024), Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở ngành và đơn vị có liên quan đã góp ý khi tổ chức lấy ý kiến nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024); góp ý của các Thành viên Hội đồng Thẩm định (tại Biên bản số 01/SQHKT-HĐTĐ ngày 19 tháng 8 năm 2024, Biên bản số 02/SQHKT-HĐTĐ ngày 06 tháng 12 năm 2024), ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung liên quan quá trình triển khai đồ án theo quy hoạch như: Giải pháp kỹ thuật thiết kế bờ kè, chống xói lở bờ biển. Giải pháp bố trí cảnh quan, giao thông, bãi tắm thuận tiện cho người dân, du khách.

- Về nhà ở xã hội: Áp dụng chuyển tiếp Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được căn cứ theo quy định tại Điều 78 Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Các nội dung quy định khác về đất đai, nghĩa vụ tài chính, đầu tư, xây dựng,... thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và các quy định pháp luật có liên quan hiện hành.

- Đối với các công trình thuộc trường hợp phải thi tuyển phương án kiến trúc được quy định tại Điều 17 Luật Kiến trúc năm 2019, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thi tuyển theo quy định.

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng 02 kênh bù hướng thoát nước Hà Thanh và Rạch Lờ trên địa bàn huyện Cần Giờ trình cơ quan có thẩm quyền thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định trước khi phê duyệt và thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật đầu tư, xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

- Sau khi hoàn thành từng bước, từng giai đoạn, khu vực, dự án cụ thể cần có đánh giá tác động, để thực hiện các bước, giai đoạn kế tiếp theo ý kiến Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1420/BXD-QHKT ngày 15 tháng 6 năm 2018 về góp ý Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp với Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ có trách nhiệm công bố công khai nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có đính kèm các bản vẽ, thuyết minh Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Phân khu A, B, C, D_E được nêu tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hòa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng ĐT;
- Lưu VT (ĐT-MTu) .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Xuân Cường



Phụ lục 1A

Bảng thống kê Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
từng Đơn vị ở và ngoài đơn vị ở (Phân khu A)
Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích		Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mức độ xây dựng tăng cấp	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/năm)
A1	Đơn vị ở A1		768.288,7	157.900,4	539.004,0					9.890		
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		355.203,6	149.943,3	507.175,6							
I	Đất nhóm nhà ở		266.326,0	133.111,2	450.650,5							
I.1	Đất nhà ở thấp tầng		222.229,3	133.111,2	450.650,5				1.172	9.890		
-	Đất nhà ở liền kề		68.399,4	51.316,9	205.267,8				617	5.263		
		A1-01-01	1.131,4	825,9	3.303,7		73,0	4	2,9	10	90	
		A1-01-02	1.127,4	823,0	3.292,1		73,0	4	2,9	10	90	
		A1-01-03	776,4	566,7	2.267,0		73,0	4	2,9	6	53	
		A1-01-04	1.590,2	1.160,8	4.643,4		73,0	4	2,9	18	162	
		A1-01-05	1.449,2	1.057,9	4.231,6		73,0	4	2,9	10	90	
		A1-01-06	1.382,9	1.009,5	4.038,1		73,0	4	2,9	10	90	
		A1-01-07	1.362,6	994,7	3.978,7		73,0	4	2,9	10	90	
		A1-01-08	1.362,6	994,7	3.978,6		73,0	4	2,9	10	90	

Đất nhà ở liền kề -
A1.NNO1

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		AI-01-09	1.383,3	1.009,8	4.039,3	73,0	4	2,9	10	90		(lượt khách/năm)
		AI-01-10	1.355,4	989,4	3.957,8	73,0	4	2,9	10	90		
		AI-01-11	1.321,1	964,4	3.857,6	73,0	4	2,9	9	80		
		AI-01-12	1.375,0	1.003,8	4.015,0	73,0	4	2,9	10	90		
		AI-01-13	1.375,0	1.003,8	4.015,0	73,0	4	2,9	10	90		
		AI-01-14	1.375,0	1.003,8	4.015,0	73,0	4	2,9	10	90		
		AI-01-15	1.271,5	928,2	3.712,8	73,0	4	2,9	9	80		
		AI-02-08	1.267,5	950,6	3.802,4	75,0	4	3,0	12	96		
		AI-02-09	1.109,0	831,7	3.327,0	75,0	4	3,0	12	96		
		AI-02-10	1.472,1	1.104,0	4.416,2	75,0	4	3,0	15	120		
		AI-02-11	963,1	722,3	2.889,2	75,0	4	3,0	10	80		
		AI-02-12	1.180,1	885,1	3.540,2	75,0	4	3,0	11	88		
		AI-02-13	1.444,1	1.083,1	4.332,4	75,0	4	3,0	14	112		
		AI-02-14	1.600,2	1.200,2	4.800,7	75,0	4	3,0	18	144		

Đất nhà ở liền kề -
AI.NNO2

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
		A1-02-15	1.568,0	1.176,0	4.704,0	75,0	4	3,0	18	144		
		A1-02-16	1.629,8	1.222,4	4.889,4	75,0	4	3,0	18	144		
		A1-02-17	1.471,2	1.103,4	4.413,7	75,0	4	3,0	16	128		
		A1-02-18	1.247,2	935,4	3.741,5	75,0	4	3,0	12	96		
		A1-02-19	1.222,1	916,5	3.666,2	75,0	4	3,0	14	112		
		A1-02-20	1.263,7	947,7	3.791,0	75,0	4	3,0	12	96		
		A1-02-21	1.527,8	1.145,8	4.583,3	75,0	4	3,0	16	128		
		A1-02-22	1.440,4	1.080,3	4.321,3	75,0	4	3,0	16	128		
		A1-02-23	1.685,2	1.263,9	5.055,6	75,0	4	3,0	18	144		
		A1-02-24	1.466,0	1.099,5	4.398,0	75,0	4	3,0	15	120		
		A1-02-25	1.112,3	834,2	3.336,8	75,0	4	3,0	10	80		
		A1-02-26	958,0	718,5	2.874,1	75,0	4	3,0	8	64		
		A1-02-27	1.000,1	750,1	3.000,3	75,0	4	3,0	9	72		
		A1-02-28	946,2	709,7	2.838,7	75,0	4	3,0	8	64		

[illegible]

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sản xuất (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất nhà ở liên kế - A1.NNO3	A1-06-01	896,5	778,2	3.112,6	86,8	4	3,5	8	88		(lượt khách/năm)
		A1-06-02	802,5	691,0	2.763,8	86,1	4	3,4	7	75		
	Đất nhà ở liên kế - A1.NNO4	A1-10-01	1.631,2	1.190,8	4.763,2	73,0	4	2,9	14	140		
		A1-10-02	1.650,3	1.204,7	4.818,7	73,0	4	2,9	16	160		
		A1-10-03	1.680,7	1.226,9	4.907,6	73,0	4	2,9	16	160		
		A1-10-04	1.573,5	1.148,7	4.594,6	73,0	4	2,9	13	130		
-			153.829,9	81.794,3	245.382,8				555	4.622		
	Đất nhà ở biệt thự - A1.NNO2	A1-02-01	450,9	225,4	676,3	50,0	3	1,5	1	5		
		A1-02-02	5.618,3	3.090,1	9.270,2	55,0	3	1,7	24	120		
		A1-02-03	16.029,4	8.816,2	26.448,5	55,0	3	1,7	68	278		
		A1-02-04	383,0	191,5	574,4	50,0	3	1,5	1	5		
		A1-02-05	4.965,4	2.731,0	8.192,9	55,0	3	1,7	20	100		
		A1-02-06	348,2	174,1	522,3	50,0	3	1,5	1	5		
		A1-02-07	14.480,0	7.964,0	23.892,0	55,0	3	1,7	62	310		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất nhà ở biệt thự - AI.NNO3	AI-03-01	13.745,3	6.872,7	20.618,0	50,0	3	1,5	25	315		(lượt khách/năm)
	Đất nhà ở biệt thự - AI.NNO3	AI-04-01	3.396,6	1.868,1	5.604,4	55,0	3	1,7	12	120		
		AI-04-02	3.229,5	1.614,8	4.844,3	50,0	3	1,5	8	88		
		AI-04-03	2.411,1	1.326,1	3.978,3	55,0	3	1,7	10	100		
		AI-05-05	1.319,5	659,8	1.979,3	50,0	3	1,5	3	24		
	Đất nhà ở biệt thự - AI.NNO3	AI-05-06	3.752,4	2.063,8	6.191,5	55,0	3	1,7	20	160		
		AI-06-03	968,1	484,1	1.452,2	50,0	3	1,5	2	16		
		AI-06-04	2.000,0	1.100,0	3.300,0	55,0	3	1,7	10	80		
		AI-06-05	1.080,2	594,1	1.782,3	55,0	3	1,7	4	32		
	Đất nhà ở biệt thự - AI.NNO3	AI-06-06	687,4	343,7	1.031,0	50,0	3	1,5	2	16		
		AI-06-07	1.373,8	755,6	2.266,8	55,0	3	1,7	6	48		
		AI-06-08	2.181,8	1.090,9	3.272,7	50,0	3	1,5	5	40		
		AI-06-09	1.708,9	939,9	2.819,8	55,0	3	1,7	6	48		
	Đất nhà ở biệt thự - AI.NNO4	AI-07-01	535,2	267,6	802,8	50,0	3	1,5	2	16		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sân xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		A1-07-02	827,2	413,6	1.240,8	50,0	3	1,5	2	16		
		A1-07-03	8.599,2	4.299,6	12.898,8	50,0	3	1,5	30	298		
		A1-08-01	2.269,4	1.248,2	3.744,6	55,0	3	1,7	8	168		
	Đất nhà ở biệt thự - A1.NNO4	A1-08-02	2.557,9	1.279,0	3.836,9	50,0	3	1,5	6	144		
		A1-08-03	1.908,8	1.049,8	3.149,5	55,0	3	1,7	8	168		
		A1-09-01	1.958,4	1.077,1	3.231,3	55,0	3	1,7	8	80		
		A1-09-02	2.485,7	1.242,8	3.728,5	50,0	3	1,5	6	60		
		A1-09-03	5.380,1	2.959,0	8.877,1	55,0	3	1,7	20	200		
		A1-09-04	2.089,5	1.044,7	3.134,2	50,0	3	1,5	5	50		
	Đất nhà ở biệt thự - A1.NNO4	A1-09-05	1.952,8	1.074,0	3.222,1	55,0	3	1,7	8	80		
		A1-09-06	1.248,3	686,5	2.059,6	55,0	3	1,7	4	40		
		A1-09-07	4.373,8	2.405,6	7.216,7	55,0	3	1,7	16	160		
		A1-09-08	1.905,4	952,7	2.858,0	50,0	3	1,5	4	40		
		A1-09-09	3.788,6	2.083,7	6.251,1	55,0	3	1,7	16	160		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/năm)
		AI-09-10	1.154,1	634,7	1.904,2	55,0	3	1,7	4	40		
		AI-09-11	2.781,2	1.529,7	4.589,0	55,0	3	1,7	10	100		
		AI-09-12	2.995,3	1.497,7	4.493,0	50,0	3	1,5	7	77		
		AI-09-13	2.460,3	1.353,2	4.059,5	55,0	3	1,7	10	100		
		AI-09-14	1.160,6	638,3	1.914,9	55,0	3	1,7	4	40		
		AI-09-15	1.740,7	957,4	2.872,1	55,0	3	1,7	6	60		
		AI-09-16	2.297,6	1.148,8	3.446,4	50,0	3	1,5	4	40		
		AI-09-17	2.662,5	1.464,4	4.393,1	55,0	3	1,7	10	100		
		AI-09-18	1.696,1	848,1	2.544,2	50,0	3	1,5	4	40		
		AI-09-19	1.881,1	1.034,6	3.103,8	55,0	3	1,7	10	100		
		AI-10-05	1.489,2	744,6	2.233,8	50,0	3	1,5	4	26		
	Đất nhà ở biệt thự - AI.NN04	AI-10-06	5.215,6	2.868,6	8.605,7	55,0	3	1,7	18	126		
		AI-10-07	3.345,2	1.839,9	5.519,6	55,0	3	1,7	28	168		
		AI-10-08	940,3	470,2	1.410,5	50,0	3	1,5	4	20		

[illegible]

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách du lịch)
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A1-10-09	185,7									
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		42.899,6									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		48.525,3	15.899,7	55.592,7							
2.1	Đất giáo dục		30.312,7	12.125,0	44.464,4							
+	Trường mầm non		10.089,5	4.035,8	12.107,4						495	
+	Trường tiểu học	A1-11	10.089,5	4.035,8	12.107,4	40,0	3	1,2				
			10.217,7	4.087,1	16.348,3						643	
		A1-12	10.217,7	4.087,1	16.348,3	40,0	4	1,6				
+	Trường trung học cơ sở		10.005,5	4.002,2	16.008,7						544	
		A1-13	10.005,5	4.002,2	16.008,7	40,0	4	1,6				
2.2	Đất công cộng dịch vụ		18.212,6	3.774,7	11.128,3							
-	Đất văn hóa		5.047,3	2.018,9	6.056,7							
+	Trung tâm văn hóa thể thao		5.047,3	2.018,9	6.056,7							
		A1-15	5.047,3	2.018,9	6.056,7	40,0	3	1,2				
-	Đất y tế		1.117,8	447,1	1.341,3							
+	Trạm y tế		1.117,8	447,1	1.341,3							
		A1-16	1.117,8	447,1	1.341,3	40,0	3	1,2				

[illegible]

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		15.348,5	194,7	194,7							
4.1	Đất đường giao thông		11.453,8									
4.2	Đất bãi đỗ xe		3.894,7	194,7	194,7							
	<i>Nhà bảo vệ, quản lý điều hành cấp đơn vị ở</i>	A1-27	3.894,7	194,7	194,7	5,0	1	0,05				
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		413.085,1	7.957,1	31.828,4							
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		15.914,2	7.957,1	31.828,4							
1.1	Đất khu dịch vụ		15.914,2	7.957,1	31.828,4							
+	<i>Thương mại dịch vụ</i>		15.914,2	7.957,1	31.828,4							
		A1-23	7.260,8	3.630,4	14.521,6	50,0	4	2,0				
		A1-24	4.596,7	2.298,4	9.193,5	50,0	4	2,0				
		A1-25	4.056,7	2.028,4	8.113,4	50,0	4	2,0				
2	Mặt nước và bãi cát		142.875,4									
2.1	Mặt nước		142.875,4									
		A1-26	142.875,4									
3	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		254.295,5									
3.1	Đất đường giao thông		254.295,5									
A2	Khu chức năng A2		2.172.446,9	171.896,5	604.978,2							175.200
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		0,0									
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		2.172.446,9	171.896,5	604.978,2							

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (t)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		226.321,4	93.253,1	371.123,3							
1.1	Đất khu dịch vụ		188.541,7	91.364,1	365.456,3							
+	Thương mại dịch vụ		188.541,7	91.364,1	365.456,3							
		A2-02	19.987,4	9.993,7	39.974,8	50,0	4	2,0				
		A2-03	30.517,9	15.258,9	61.035,8	50,0	4	2,0				
		A2-04	16.516,0	8.258,0	33.032,1	50,0	4	2,0				
		A2-05	9.661,1	4.830,6	19.322,3	50,0	4	2,0				
		A2-06	14.296,3	7.148,1	28.592,5	50,0	4	2,0				
		A2-07	14.412,4	7.206,2	28.824,8	50,0	4	2,0				
		A2-08	10.480,7	5.240,4	20.961,4	50,0	4	2,0				
		A2-09	72.669,9	33.428,1	133.712,6	46,0	4	1,8				
1.2	Đất thể dục thể thao		37.779,7	1.889,0	5.667,0							
+	Sân thể thao cơ bản		37.779,7	1.889,0	5.667,0							
		A2-10	37.779,7	1.889,0	5.667,0	5,0	3	0,15				
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng		20.755,4	1.037,8	1.037,8							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	A2-11	3.614,8	180,7	180,7	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	A2-12	6.249,1	312,5	312,5	5,0	1	0,05				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/năm)
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	A2-13	3.234,8	161,7	161,7	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	A2-14	3.553,0	177,7	177,7	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	A2-15	4.103,7	205,2	205,2	5,0	1	0,05				
3	Đất cây xanh sử dụng hạn chế		1.552.114,2	77.605,7	232.817,1							
3.1	Sân golf		1.552.114,2	77.605,7	232.817,1							175.200
		A2-01	1.552.114,2	77.605,7	232.817,1	5,0	3	0,15				
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		373.255,9									
4.1	Đất đường giao thông		373.255,9									
A3	Đơn vị ở A3		1.859.085,6	325.335,5	2.543.596,5					19.048		1.442.100
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		310.544,1	137.981,0	924.484,2							
I	Đất nhóm nhà ở		156.778,6	94.513,7	734.571,0							
1.1	Đất nhà ở thấp tầng		80.703,2	61.826,9	247.215,2				810	7.613		
-	Đất nhà ở liền kề		67.952,9	55.451,7	228.089,7				767	7.183		
		A3-01-01	1.679,0	1.408,7	5.634,7	83,9	4	3,4	19	152		
	Đất nhà ở liền kề - A3.NNO1	A3-01-02	1.760,0	1.427,4	5.709,4	81,1	4	3,2	20	160		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô thửa	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số tầng	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m²)	(m²)	(m²)	(%)	(tầng)	(lần)	(tầng)	(người)	(học sinh)	(lượng khách/năm)
	A3-01-03	1.639,7	1.372,4	5.489,7	83,7	4	3,3	17	136			
	A3-01-04	1.696,2	1.414,7	5.658,7	83,4	4	3,3	21	168			
	A3-01-05	1.650,0	1.326,6	5.306,4	80,4	4	3,2	20	160			
	A3-01-06	1.559,2	1.292,6	5.170,4	82,9	4	3,3	17	153			
	A3-01-07	2.383,8	1.907,0	7.628,1	80,0	4	3,2	27	243			
	A3-01-08	2.464,0	1.973,7	7.894,7	80,1	4	3,2	29	236			
	A3-01-09	1.657,8	1.387,5	5.550,1	83,7	4	3,3	19	171			
	A3-01-10	1.860,0	1.512,2	6.048,7	81,3	4	3,3	22	198			
	A3-01-11	1.597,6	1.332,4	5.329,7	83,4	4	3,3	18	162			
	A3-02-01	1.415,0	1.175,9	4.703,5	83,1	4	3,3	15	165			
	A3-02-02	1.280,0	1.008,6	4.034,6	78,8	4	3,2	14	140			
	A3-02-03	1.263,0	1.035,6	4.142,5	82,0	4	3,3	15	135			
	A3-02-04	900,0	649,8	2.599,2	72,2	4	2,9	10	91			
	A3-02-05	1.001,5	809,2	3.236,8	80,8	4	3,2	11	99			

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1) (m ²)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
		A3-04-02	1.536,2	1.284,2	5.136,9	83,6	4	3,3	17	187		
		A3-04-03	1.447,8	1.206,0	4.824,0	83,3	4	3,3	16	176		
		A3-04-04	1.253,2	1.030,2	4.120,7	82,2	4	3,3	14	168		
		A3-04-05	1.286,3	1.062,5	4.249,9	82,6	4	3,3	14	154		
		A3-04-06	1.380,4	1.145,7	4.582,9	83,0	4	3,3	16	176		
		A3-05-01	1.557,9	1.299,3	5.197,2	83,4	4	3,3	18	162		
	Đất nhà ở liền kề - A3.NNO3	A3-05-02	990,3	801,2	3.204,7	80,9	4	3,2	11	111		
		A3-05-03	900,0	675,9	2.703,6	75,1	4	3,0	10	90		
		A3-08-01	1.665,6	1.389,1	5.556,4	83,4	4	3,3	20	200		
		A3-08-02	1.200,0	936,0	3.744,0	78,0	4	3,1	14	140		
		A3-08-03	1.750,1	1.463,1	5.852,4	83,6	4	3,3	21	210		
	Đất nhà ở liền kề - A3.NNO6	A3-08-04	1.200,0	936,0	3.744,0	78,0	4	3,1	14	126		
		A3-08-05	1.539,0	1.278,9	5.115,6	83,1	4	3,3	18	180		
		A3-08-06	1.335,0	1.053,3	4.213,3	78,9	4	3,2	16	144		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		A3-08-07	1.866,0	1.589,8	6.359,3	85,2	4	3,4	18	180		
		A3-08-08	1.800,0	1.472,4	5.889,6	81,8	4	3,3	18	162		
-	Đất nhà ở biệt thự		12.750,3	6.375,2	19.125,6				43	430		
		A3-02-08	558,1	279,1	837,2	50,0	3	1,5	2	20		
	Đất nhà ở biệt thự - A3.NNO1	A3-02-09	565,2	282,6	847,8	50,0	3	1,5	2	20		
		A3-02-10	575,0	287,5	862,6	50,0	3	1,5	2	20		
		A3-02-11	633,4	316,7	950,1	50,0	3	1,5	2	20		
		A3-04-07	586,3	293,1	879,4	50,0	3	1,5	2	20		
		A3-04-08	565,9	282,9	848,8	50,0	3	1,5	2	20		
	Đất nhà ở biệt thự - A3.NNO2	A3-04-09	570,3	285,2	855,5	50,0	3	1,5	2	20		
		A3-04-10	609,0	304,5	913,5	50,0	3	1,5	2	20		
		A3-04-11	629,1	314,6	943,7	50,0	3	1,5	2	20		
		A3-04-12	544,3	272,2	816,5	50,0	3	1,5	2	20		
	Đất nhà ở biệt thự - A3.NNO3	A3-05-04	549,9	274,9	824,8	50,0	3	1,5	2	20		

[illegible]

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	(Sân chơi, vườn hoa ...)					(m ²)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách du lịch/năm)
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A3-01-12	120,0									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A3-05-07	124,0									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A3-08-13	120,0									
1.4	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		38.222,5									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		88.883,8	29.258,7	103.937,6							
2.1	Đất giáo dục		57.380,1	22.952,0	84.105,4							
+	Trường mầm non		19.256,5	7.702,6	23.107,8						952	
+	Trường tiểu học	A3-09	19.256,5	7.702,6	23.107,8	40,0	3	1,2				
			20.601,6	8.240,6	32.962,5						1.238	
+	Trường trung học cơ sở	A3-10	20.601,6	8.240,6	32.962,5	40,0	4	1,6				
			17.522,0	7.008,8	28.035,1						1.048	
		A3-11	17.522,0	7.008,8	28.035,1	40,0	4	1,6				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1) (m ²)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
2.2	Đất công cộng dịch vụ		31.503,7	6.306,7	19.832,1							
-	Đất văn hóa		5.063,8	2.025,5	6.076,5							
+	Trung tâm văn hóa thể thao		5.063,8	2.025,5	6.076,5							
		A3-12	5.063,8	2.025,5	6.076,5	40,0	3	1,2				
-	Đất y tế		1.251,2	500,5	1.501,4							
+	Trạm y tế		1.251,2	500,5	1.501,4							
		A3-13	1.251,2	500,5	1.501,4	40,0	3	1,2				
-	Đất khu dịch vụ		6.063,1	2.824,5	11.297,9							
+	Thương mại dịch vụ		3.992,0	1.996,0	7.984,1							
		A3-14	3.992,0	1.996,0	7.984,1	50,0	4	2,0				
+	Chợ		2.071,1	828,4	3.313,8							
		A3-15	2.071,1	828,4	3.313,8	40,0	4	1,6				
-	Đất thể dục thể thao		19.125,6	956,3	956,3							
+	Sân chơi, sân tập luyện		19.125,6	956,3	956,3							
		A3-16	19.125,6	956,3	956,3	5,0	1	0,05				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng		44.946,4	2.247,3	2.247,3							
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng		44.946,4	2.247,3	2.247,3							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	A3-17	20.473,8	1.023,7	1.023,7	5,0	1	0,05				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	A3-18	9.030,6	451,5	451,5	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	A3-19	7.704,2	385,2	385,2	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	A3-20	7.737,8	386,9	386,9	5,0	1	0,05				
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		19.935,3	11.961,2	83.728,3							
4.1	Đất bãi đỗ xe		19.935,3	11.961,2	83.728,3							
	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	A3-30	19.935,3	11.961,2	83.728,3	60,0	7	4,2				
II	ĐẤT NGOẠI ĐƠN VỊ Ở		1.548.541,5	187.354,6	1.619.112,2							
I	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		339.933,6	141.170,1	1.572.927,7							
1.1	Đất khu dịch vụ		160.650,5	69.456,8	1.144.693,9							
a	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ)	A3-21	6.317,9	3.158,9	12.635,8	50,0	4	2,0				
b	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ)	A3-22	13.102,6	6.551,3	26.205,2	50,0	4	2,0				
c	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ, Văn phòng, Khách sạn ...)	A3-23	23.002,2	9.200,9	184.017,5	40,0	20	8,0				126.400

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Khởi đế (thương mại dịch vụ ...)				46.004,4							
	Khởi tháp (Văn Phòng, Khách sạn ...)			9.200,9	138.013,1							126.400
d	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ, Văn phòng, Khách sạn ...)	A3-24	85.674,8	34.269,2	856.729,5	40,0	25	10,0				1.315.700
-	Đất khu dịch vụ	A3-24-01	10.911,0	4.210,6	105.263,9	38,6	25	9,6				
	Khởi đế (thương mại dịch vụ ...)				21.052,8							
	Khởi tháp (Văn Phòng, ...)				84.211,1							
-	Đất khu dịch vụ	A3-24-02	12.400,0	4.798,8	119.970,0	38,7	25	9,7				
	Khởi đế (thương mại dịch vụ ...)				23.994,0							
	Khởi tháp (Văn Phòng, ...)				95.976,0							
-	Đất khu dịch vụ	A3-24-03	12.139,9	4.795,3	119.881,5	39,5	25	9,9				
	Khởi đế (thương mại dịch vụ ...)				23.976,3							
	Khởi tháp (Khách sạn ..., ...)				95.905,2							379.225
-	Đất khu dịch vụ	A3-24-04	12.155,8	4.619,2	115.480,1	38,0	25	9,5				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Khởi đế (thương mại dịch vụ ...)		(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/năm)
	Khởi tháp (Khách sạn ...)				23.096,0							
					92.384,1							360.877
-	Đất khu dịch vụ	A3-24-05	9.345,8	3.719,6	92.990,7	39,8	25	10,0				
	Khởi đế (thương mại dịch vụ ...)				18.598,1							
	Khởi tháp (Văn Phòng ...)				74.392,6							
-	Đất khu dịch vụ	A3-24-06	9.862,4	4.240,8	106.020,8	43,0	25	10,8				
	Khởi đế (thương mại dịch vụ ...)				21.204,2							
	Khởi tháp (Văn Phòng ...)				84.816,6							
-	Đất khu dịch vụ	A3-24-07	9.862,4	4.240,8	106.020,8	43,0	25	10,8				
	Khởi đế (thương mại dịch vụ ...)				21.204,2							
	Khởi tháp (Khách sạn ...)				84.816,6							309.581
-	Đất khu dịch vụ	A3-24-08	8.997,7	3.644,1	91.101,7	40,5	25	10,1				
	Khởi đế (thương mại dịch vụ ...)				18.220,3							
	Khởi tháp (Khách sạn ...)				72.881,4							266.017

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (t)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
e	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ)	A3-25	32.553,0	16.276,5	65.106,0	50,0	4	2,0				
1.2	Đất văn hóa		179.283,1	71.713,3	428.233,8							
+	Trung tâm văn hoá thể thao, trung tâm hội nghị, nhà hát		133.183,7	53.273,5	372.914,5							
		A3-27	133.183,7	53.273,5	372.914,5	40,0	7	2,8				
+	Nhà văn hoá, nhà thiếu nhi		46.099,4	18.439,8	55.319,3							
		A3-26	46.099,4	18.439,8	55.319,3	40,0	3	1,2				
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng		923.690,4	46.184,5	46.184,5							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	A3-28-01	150.399,0	7.519,9	7.519,9	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	A3-28-02	773.291,4	38.664,6	38.664,6	5,0	1	0,05				
3	Mặt nước và bãi cát		81.684,1									
3.1	Bãi cát		81.684,1									
		A3-29	81.684,1									
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		203.233,4									
4.1	Đất đường giao thông		203.233,4									
A4	Đơn vị ở A4		718.385,8	171.239,1	629.704,5					13.893		
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		388.039,0	154.414,2	555.190,6							

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1) (m ²)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
1	Đất nhóm nhà ở		255.373,60	121.078,8	406.705,0							
1.1	Đất nhà ở thấp tầng		207.756,6	121.078,8	406.705,0				1.108	13.893		
-	Đất nhà ở liền kề		57.474,3	43.468,6	173.874,4				606	7.656		
		A4-02-01	1.013,4	760,1	3.040,2	75,0	4	3,0	9	90		
		A4-02-02	1.000,0	750,0	3.000,0	75,0	4	3,0	9	90		
		A4-02-03	1.100,0	825,0	3.300,0	75,0	4	3,0	10	110		
		A4-02-04	924,2	693,1	2.772,5	75,0	4	3,0	8	84		
		A4-05-01	899,4	674,5	2.698,1	75,0	4	3,0	8	80		
		A4-05-02	805,1	603,8	2.415,4	75,0	4	3,0	7	74		
		A4-06-01	1.415,0	1.146,2	4.584,7	81,0	4	3,2	17	255		
		A4-06-02	1.350,0	1.066,5	4.266,0	79,0	4	3,2	16	224		
		A4-06-03	1.505,7	1.201,5	4.806,1	79,8	4	3,2	18	270		
		A4-06-04	1.104,6	902,4	3.609,7	81,7	4	3,3	11	165		
		A4-07-01	1.486,6	1.208,6	4.834,5	81,3	4	3,3	18	252		
		A4-07-02	1.666,0	1.339,5	5.358,0	80,4	4	3,2	20	300		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)				(lượt khách/năm)
		A4-09-04	1.200,0	936,0	3.744,0	78,0	4	3,1	14	154		
		A4-09-05	900,0	675,9	2.703,6	75,1	4	3,0	10	118		
		A4-09-06	1.540,6	1.278,7	5.114,7	83,0	4	3,3	18	198		
		A4-09-07	1.635,0	1.312,9	5.251,6	80,3	4	3,2	20	220		
		A4-09-08	1.076,9	877,7	3.510,7	81,5	4	3,3	12	132		
		A4-09-09	1.200,0	936,0	3.744,0	78,0	4	3,1	14	154		
		A4-09-10	1.050,0	806,4	3.225,6	76,8	4	3,1	12	132		
		A4-09-11	1.221,1	1.002,5	4.010,0	82,1	4	3,3	14	154		
		A4-09-12	1.200,0	936,0	3.744,0	78,0	4	3,1	14	154		
		A4-09-13	1.050,0	806,4	3.225,6	76,8	4	3,1	12	132		
		A4-10-01	700,5	527,5	2.109,9	75,3	4	3,0	9	54		
	Đất nhà ở liền kề - A4.NNO5	A4-10-02	489,9	356,2	1.424,6	72,7	4	2,9	6	42		
		A4-10-03	489,9	356,7	1.426,6	72,8	4	2,9	6	36		
		A4-11-01	1.383,9	1.151,4	4.605,8	83,2	4	3,3	15	180		


TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sản xuất (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượng khách/năm)
		A4-11-02	1.440,0	1.147,7	4.590,7	79,7	4	3,2	16	192		
		A4-11-03	1.440,0	1.147,7	4.590,7	79,7	4	3,2	16	192		
		A4-11-04	1.072,8	877,6	3.510,3	81,8	4	3,3	11	127		
		A4-11-05	1.280,0	1.008,6	4.034,6	78,8	4	3,2	14	168		
		A4-11-06	960,0	727,7	2.910,7	75,8	4	3,0	10	120		
		A4-11-07	1.590,9	1.328,4	5.313,6	83,5	4	3,3	17	204		
		A4-11-08	1.440,0	1.147,7	4.590,7	79,7	4	3,2	16	192		
-	Đất nhà ở biệt thự		150.282,3	77.610,2	232.830,6				502	6.237		
		A4-01-01	416,2	208,1	624,2	50,0	3	1,5	1	9		
	Đất nhà ở biệt thự - A4.NNOI	A4-01-02	5.638,2	2.819,1	8.457,2	50,0	3	1,5	24	312		
		A4-01-03	471,3	235,6	706,9	50,0	3	1,5	1	9		
		A4-03-01	2.043,9	1.021,9	3.065,8	50,0	3	1,5	5	20		
	Đất nhà ở biệt thự - A4.NNOI	A4-03-02	1.673,7	836,9	2.510,6	50,0	3	1,5	6	24		
		A4-03-03	4.989,7	2.494,9	7.484,6	50,0	3	1,5	20	80		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (t)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		A4-03-04	738,3	369,2	1.107,5	50,0	3	1,5	2	8		
		A4-04-01	1.863,5	931,8	2.795,3	50,0	3	1,5	4	60		
		A4-04-02	2.283,9	1.141,9	3.425,8	50,0	3	1,5	8	120		
		A4-04-03	3.037,3	1.518,6	4.555,9	50,0	3	1,5	10	150		
		A4-04-04	1.835,7	917,8	2.753,5	50,0	3	1,5	8	120		
		A4-04-05	1.822,9	911,4	2.734,3	50,0	3	1,5	4	60		
		A4-04-06	2.096,1	1.048,1	3.144,2	50,0	3	1,5	8	120		
		A4-04-07	2.348,1	1.174,0	3.522,1	50,0	3	1,5	8	120		
		A4-04-08	2.430,2	1.215,1	3.645,2	50,0	3	1,5	10	150		
		A4-04-09	17.383,0	8.691,5	26.074,6	50,0	3	1,5	41	616		
		A4-04-10	6.013,5	3.006,7	9.020,2	50,0	3	1,5	24	360		
		A4-06-05	374,0	205,7	617,1	55,0	3	1,7	2	24		
		A4-06-06	2.018,8	1.009,4	3.028,2	50,0	3	1,5	5	60		
		A4-06-07	4.959,2	2.727,5	8.182,6	55,0	3	1,7	18	216		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sân xây dựng (1) (m ²)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
		A4-06-08	1.260,6	630,3	1.890,8	50,0	3	1,5	3	36		
		A4-06-09	4.966,4	2.731,5	8.194,5	55,0	3	1,7	18	216		
		A4-06-10	2.480,5	1.240,3	3.720,8	50,0	3	1,5	6	72		
		A4-06-11	3.792,1	2.085,6	6.256,9	55,0	3	1,7	16	192		
		A4-07-06	474,7	237,3	712,0	50,0	3	1,5	1	13		
		A4-07-07	3.647,0	2.005,9	6.017,6	55,0	3	1,7	16	208		
		A4-07-08	8.683,7	4.341,8	13.025,5	50,0	3	1,5	19	247		
		A4-07-09	6.380,4	3.509,2	10.527,6	55,0	3	1,7	22	286		
		A4-07-10	5.680,1	3.124,1	9.372,2	55,0	3	1,7	20	260		
		A4-07-11	3.207,9	1.603,9	4.811,8	50,0	3	1,5	9	117		
		A4-07-12	3.104,7	1.707,6	5.122,7	55,0	3	1,7	16	208		
		A4-07-13	3.853,3	2.119,3	6.358,0	55,0	3	1,7	16	208		
		A4-07-14	3.759,6	1.879,8	5.639,3	50,0	3	1,5	9	117		
		A4-07-15	4.473,4	2.460,4	7.381,1	55,0	3	1,7	16	208		

Đất nhà ở biệt thự -
A4.NNO3

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		A4-07-16	3.797,3	2.088,5	6.265,6	55,0	3	1,7	16	208		(tuốt khách/năm)
		A4-07-17	3.041,5	1.520,7	4.562,2	50,0	3	1,5	7	91		
		A4-07-18	3.812,5	2.096,9	6.290,6	55,0	3	1,7	14	182		
		A4-07-19	546,3	300,5	901,4	55,0	3	1,7	2	26		
	Đất nhà ở biệt thự - A4.NNO4	A4-08-09	8.084,3	4.042,2	12.126,5	50,0	3	1,5	32	320		
		A4-09-14	635,8	317,9	953,7	50,0	3	1,5	2	24		
		A4-09-15	601,3	300,6	901,9	50,0	3	1,5	2	24		
	Đất nhà ở biệt thự - A4.NNO5	A4-09-16	533,3	266,6	799,9	50,0	3	1,5	2	24		
		A4-09-17	600,7	300,4	901,1	50,0	3	1,5	2	24		
		A4-09-18	583,6	291,8	875,4	50,0	3	1,5	2	24		
	Đất nhà ở biệt thự - A4.NNO5	A4-10-04	3.359,4	1.679,7	5.039,1	50,0	3	1,5	11	110		
		A4-11-09	591,1	295,6	886,7	50,0	3	1,5	2	22		
	Đất nhà ở biệt thự - A4.NNO5	A4-11-10	2.629,7	1.314,8	3.944,5	50,0	3	1,5	8	88		
		A4-11-11	635,0	317,5	952,6	50,0	3	1,5	2	22		



TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sân xây dựng (1) (m ²)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
	(Sân chơi, vườn hoa ...)											
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A4-07-21	107,1									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A4-07-22	123,8									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A4-09-19	120,0									
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		46.395,3									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		68.863,5	23.157,5	82.624,8							
2.1	Đất giáo dục		42.068,0	16.827,2	61.841,9							
+	Trường mầm non		13.667,0	5.466,8	16.400,4						695	
		A4-12	6.944,6	2.777,8	8.333,5	40,0	3	1,2				
		A4-13	6.722,4	2.689,0	8.066,9	40,0	3	1,2				
+	Trường tiểu học		15.425,2	6.170,1	24.680,2						903	
		A4-14	6.711,0	2.684,4	10.737,5	40,0	4	1,6				
		A4-15	8.714,2	3.485,7	13.942,7	40,0	4	1,6				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (I)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
+	Trường trung học cơ sở		12.975,8	5.190,3	20.761,2						764	(lượt khách/năm)
		A4-16	12.975,8	5.190,3	20.761,2	40,0	4	1,6				
2.2	Đất công cộng dịch vụ		26.795,5	6.330,3	20.782,9							
-	Đất văn hóa		5.101,0	2.040,4	6.121,2							
+	Trung tâm văn hóa thể thao		5.101,0	2.040,4	6.121,2							
		A4-19	5.101,0	2.040,4	6.121,2	40,0	3	1,2				
-	Đất y tế		1.050,1	420,0	1.260,1							
+	Trạm y tế		1.050,1	420,0	1.260,1							
		A4-20	1.050,1	420,0	1.260,1	40,0	3	1,2				
-	Đất khu dịch vụ		6.791,5	3.177,2	12.708,9							
+	Thương mại dịch vụ		4.606,3	2.303,1	9.212,6							
		A4-17	4.606,3	2.303,1	9.212,6	50,0	4	2,0				
+	Chợ		2.185,2	874,1	3.496,4							
		A4-18	2.185,2	874,1	3.496,4	40,0	4	1,6				
-	Đất thể dục thể thao		13.852,9	692,6	692,6							
+	Sân chơi, sân tập luyện		13.852,9	692,6	692,6							
		A4-21	13.852,9	692,6	692,6	5,0	1	0,05				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng		30.471,4	897,4	897,4							
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng		22.432,0	897,4	897,4							

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Sân vườn, đường dạo cấp đơn vị ở)	A4-23	4.483,4								(học sinh)	(lượt khách/năm)
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	A4-24	17.948,6	897,4	897,4	5,0	1	0,05				
3.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Mặt nước cấp đơn vị ở)		8.039,4									
		A4-28	8.039,4									
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		33.330,5	9.280,5	64.963,3							
4.1	Đất đường giao thông		17.863,0									
4.2	Đất bãi đỗ xe		15.467,5	9.280,5	64.963,3							
	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	A4-31	15.467,5	9.280,5	64.963,3	60,0	7	4,2				
II	ĐẤT NGOẠI ĐƠN VỊ Ở		330.346,8	16.824,9	74.513,9							
I	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		37.678,3	16.824,9	74.513,9							
I.1	Đất khu dịch vụ		17.536,3	8.768,2	35.072,6							
+	Thương mại dịch vụ		17.536,3	8.768,2	35.072,6							
		A4-25	6.242,9	3.121,4	12.485,8	50,0	4	2,0				
		A4-26	3.265,5	1.632,7	6.531,0	50,0	4	2,0				
		A4-27	8.027,9	4.014,0	16.055,9	50,0	4	2,0				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
1.2	Đất giáo dục		19.088,7	7.635,5	38.177,4							
	<i>Trường Trung học phổ thông</i>		19.088,7	7.635,5	38.177,4							
		A4-29	19.088,7	7.635,5	38.177,4	40,0	5	2,0				
1.3	Đất cơ quan, trụ sở		1.053,3	421,3	1.263,9							
	<i>Công trình phòng cháy, chữa cháy</i>	A4-22	1.053,3	421,3	1.263,9	40,0	3	1,2				
2	Mặt nước và bãi cát		166.332,3									
2.1	Mặt nước		166.332,3									
		A4-30	166.332,3									
3	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		126.336,2									
3.1	Đất đường giao thông		126.336,2									
A5	Khu chức năng A5		544.234,9	108.546,0	597.404,3							964.700
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		0,0	0,0	0,0							
II	ĐẤT NGOẠI ĐƠN VỊ Ở		544.234,9	108.546,0	597.404,3							
1	Đất khu dịch vụ du lịch		447.857,3	108.546,0	597.404,3							
-	Đất công trình dịch vụ du lịch		323.798,5	108.018,3	596.876,7				538			964.700
	<i>Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng</i>	A5-01-01	9.038,0	2.530,6	20.245,1	28,0	8	2,2				29.558
	<i>Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng</i>	A5-01-02	5.293,9	1.905,8	15.246,5	36,0	8	2,9				22.260

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sân xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-01-03	4.612,9	1.799,0	7.196,1	39,0	4	1,6	14			8.755
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A5-01-04	6.516,2	1.954,9	15.638,8	30,0	8	2,4				22.833
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-01-05	2.267,7	952,4	3.809,7	42,0	4	1,7	5			4.890
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-01-06	3.166,3	1.329,8	5.319,3	42,0	4	1,7	8			10.786
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-01-07	3.435,6	1.339,9	5.359,6	39,0	4	1,6	9			10.868
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-01-08	2.896,4	1.100,6	4.402,6	38,0	4	1,5	8			7.142
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-01-09	8.235,1	3.376,4	13.505,5	41,0	4	1,6	21			21.909
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-01	8.043,8	2.493,6	9.974,3	31,0	4	1,2	22			16.181
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-02	7.000,9	2.730,3	10.921,4	39,0	4	1,6	22			17.717
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-03	10.442,8	4.281,6	17.126,2	41,0	4	1,6	28			27.783
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-04	11.127,1	4.562,1	18.248,4	41,0	4	1,6	28			29.603
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-05	11.675,9	4.670,3	18.681,4	40,0	4	1,6	30			30.305
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-06	6.324,3	2.529,7	10.118,8	40,0	4	1,6	18			16.415
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-07	5.212,9	2.085,2	8.340,7	40,0	4	1,6	16			13.530

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/năm)
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-08	8.528,9	3.411,5	13.646,2	40,0	4	1,6	24			22.137
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-09	3.152,5	1.229,5	4.917,9	39,0	4	1,6	10			7.978
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-10	3.051,8	1.159,7	4.638,8	38,0	4	1,5	10			7.525
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-11	5.489,5	2.195,8	8.783,2	40,0	4	1,6	14			14.248
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-02-12	4.778,0	1.815,6	7.262,6	38,0	4	1,5	16			11.781
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A5-02-13	49.623,2	9.924,6	89.321,8	20,0	9	1,8				160.257
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A5-02-14	51.793,0	12.948,3	116.534,3	25,0	9	2,3				209.839
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A5-03-01	5.397,0	2.158,8	17.270,4	40,0	8	3,2				25.645
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-02	4.713,5	1.744,0	6.976,0	37,0	4	1,5	16			9.902
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-03	5.191,5	2.024,7	8.098,7	39,0	4	1,6	16			11.496
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-04	5.066,5	1.925,3	7.701,1	38,0	4	1,5	16			10.931
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-05	5.066,5	1.925,3	7.701,1	38,0	4	1,5	16			10.931
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-06	4.113,1	1.563,0	6.251,9	38,0	4	1,5	12			8.874
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A5-03-07	5.430,0	2.172,0	17.376,0	40,0	8	3,2				25.369

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-08	4.743,5	1.755,1	7.020,4	37,0	4	1,5	16			9.965
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-09	5.223,5	2.037,2	8.148,7	39,0	4	1,6	16			11.567
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-10	2.554,0	996,1	3.984,2	39,0	4	1,6	8			5.655
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-11	2.554,0	996,1	3.984,2	39,0	4	1,6	8			5.655
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-12	5.103,5	1.990,4	7.961,5	39,0	4	1,6	16			11.301
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A5-03-13	4.719,0	1.887,6	15.100,8	40,0	8	3,2				22.047
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-14	4.859,0	1.846,4	7.385,6	38,0	4	1,5	15			10.483
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-15	5.847,9	2.280,7	9.122,7	39,0	4	1,6	17			12.949
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-16	6.466,4	2.521,9	10.087,6	39,0	4	1,6	19			14.319
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-17	7.179,3	2.799,9	11.199,7	39,0	4	1,6	21			15.897
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A5-03-18	7.863,6	3.066,8	12.267,1	39,0	4	1,6	23			17.413
-	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch		10.552,2	527,6	527,6							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	A5-01-10	1.440,0	72,0	72,0	5,0	1	0,05				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch
	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	A5-01-11	1.440,0	72,0	72,0	5,0	1	0,05				(lượt khách/năm)
	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	A5-02-15	712,2	35,6	35,6	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	A5-03-19	6.960,0	348,0	348,0	5,0	1	0,05				
-	Đất giao thông khu dịch vụ du lịch		113.506,60									
2	Mặt nước và bãi cát		16.262,1									
2.1	Bãi cát		16.262,1									
		A5-04	16.262,1									
3	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		80.115,5									
3.1	Đất đường giao thông		80.115,5									
A6	Đôn vị ở A6		1.223.262,0	270.684,2	916.157,5					16.196		
1	ĐẤT ĐON VỊ Ở		668.954,8	253.373,2	843.251,3							
1	Đất nhóm nhà ở		449.700,40	226.453,1	751.038,9							
1.1	Đất nhà ở thấp tầng		397.513,7	226.453,1	751.038,9				2.194	16.196		
-	Đất nhà ở liền kề		84.175,3	66.048,1	269.823,8				927	5.772		
		A6-02-01	669,2	501,9	2.509,7	75,0	5	3,8	7	49		
	Đất nhà ở liền kề - A6.NNOI	A6-02-02	630,8	473,1	2.365,4	75,0	5	3,8	6	39		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		A6-02-03	775,7	581,7	2.908,7	75,0	5	3,8	8	48		(lượt khách/năm)
		A6-02-04	751,7	563,8	2.819,0	75,0	5	3,8	8	48		
		A6-03-01	1.511,1	1.057,7	4.231,0	70,0	4	2,8	17	102		
		A6-03-02	1.350,0	945,0	3.780,1	70,0	4	2,8	16	108		
	Đất nhà ở liền kề - A6.NNO1	A6-03-03	1.500,0	1.050,0	4.200,0	70,0	4	2,8	18	126		
		A6-03-04	1.562,5	1.093,8	4.375,0	70,0	4	2,8	18	126		
		A6-22-01	635,8	532,1	2.128,5	83,7	4	3,3	7	21		
		A6-22-02	720,0	573,8	2.295,4	79,7	4	3,2	8	24		
	Đất nhà ở liền kề - A6.NNO6	A6-22-03	601,7	503,6	2.014,4	83,7	4	3,3	7	21		
		A6-24-01	1.373,8	961,7	3.846,7	70,0	4	2,8	16	96		
		A6-24-02	1.187,2	831,1	3.324,3	70,0	4	2,8	14	94		
		A6-25-01	1.337,9	1.107,8	4.431,2	82,8	4	3,3	16	96		
	Đất nhà ở liền kề - A6.NNO8	A6-25-02	1.550,0	1.241,6	4.966,2	80,1	4	3,2	18	111		
		A6-25-03	1.408,2	1.168,8	4.675,2	83,0	4	3,3	16	96		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
	Đất nhà ở liền kề - A6.NNO8	A6-25-04	1.402,3	1.163,9	4.655,6	83,0	4	3,3	16	112		
		A6-25-05	1.550,0	1.241,6	4.966,2	80,1	4	3,2	18	126		
		A6-25-06	1.386,6	1.150,9	4.603,5	83,0	4	3,3	16	112		
		A6-26-01	1.389,5	1.117,1	4.468,5	80,4	4	3,2	20	100		
		A6-26-02	1.464,5	1.186,2	4.744,9	81,0	4	3,2	22	110		
		A6-26-03	1.418,9	1.173,4	4.693,6	82,7	4	3,3	17	85		
		A6-26-04	1.611,6	1.342,5	5.369,9	83,3	4	3,3	20	120		
		A6-26-05	1.325,2	1.093,3	4.373,1	82,5	4	3,3	16	81		
		A6-26-06	1.681,1	1.402,0	5.608,1	83,4	4	3,3	20	120		
		A6-26-07	1.349,8	1.114,9	4.459,6	82,6	4	3,3	16	96		
		A6-26-08	1.682,3	1.404,7	5.618,8	83,5	4	3,3	20	120		
		A6-26-09	1.537,4	1.276,1	5.104,2	83,0	4	3,3	18	108		
		A6-26-10	1.675,4	1.397,3	5.589,2	83,4	4	3,3	20	120		
		A6-26-11	1.164,0	951,0	3.804,0	81,7	4	3,3	13	78		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch
		A6-26-12	1.200,0	936,0	3.744,0	78,0	4	3,1	14	84		
		A6-26-13	1.208,9	993,7	3.974,9	82,2	4	3,3	14	84		
		A6-27-01	1.052,2	789,1	3.156,5	75,0	4	3,0	7	50		
		A6-27-02	1.375,0	1.031,3	4.125,0	75,0	4	3,0	10	70		
		A6-27-03	1.245,0	933,8	3.735,0	75,0	4	3,0	9	63		
		A6-27-04	1.375,1	1.031,3	4.125,3	75,0	4	3,0	10	60		
		A6-27-05	946,5	709,9	2.839,6	75,0	4	3,0	6	36		
		A6-28-01	777,7	607,4	2.429,6	78,1	4	3,1	10	60		
		A6-28-02	1.125,0	856,1	3.424,5	76,1	4	3,0	16	96		
		A6-28-03	991,3	787,1	3.148,4	79,4	4	3,2	14	84		
		A6-28-04	923,2	745,0	2.980,1	80,7	4	3,2	10	60		
		A6-28-05	1.350,0	1.066,5	4.266,0	79,0	4	3,2	16	96		
		A6-28-06	1.095,9	895,3	3.581,3	81,7	4	3,3	12	72		
		A6-28-07	1.635,6	1.362,4	5.449,7	83,3	4	3,3	20	120		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
		A6-28-08	1.620,0	1.349,4	5.397,7	83,3	4	3,3	20	140		
		A6-28-09	1.155,6	945,3	3.781,1	81,8	4	3,3	13	91		
		A6-28-10	1.350,0	1.066,5	4.266,0	79,0	4	3,2	16	112		
		A6-28-11	1.027,1	836,1	3.344,3	81,4	4	3,3	12	84		
		A6-28-12	1.118,4	912,6	3.650,5	81,6	4	3,3	13	91		
		A6-28-13	1.500,0	1.195,5	4.782,0	79,7	4	3,2	18	126		
		A6-28-14	1.231,0	1.013,1	4.052,3	82,3	4	3,3	14	84		
		A6-28-15	1.594,1	1.318,3	6.591,7	82,7	5	4,1	19	133		
		A6-28-16	1.536,0	1.227,3	6.136,3	79,9	5	4,0	18	126		
		A6-28-17	1.175,9	965,4	4.827,0	82,1	5	4,1	14	98		
		A6-30-01	946,2	709,6	2.838,5	75,0	4	3,0	8	54		
	Đất nhà ở liền kề - A6.NNO10	A6-30-02	961,5	721,1	2.884,5	75,0	4	3,0	8	55		
		A6-31-01	889,7	667,3	2.669,2	75,0	4	3,0	9	54		
	Đất nhà ở liền kề - A6.NNO10	A6-31-02	1.784,8	1.338,6	5.354,3	75,0	4	3,0	14	98		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		A6-31-03	2.072,3	1.554,2	6.216,9	75,0	4	3,0	18	126		(lượt khách/năm)
		A6-31-04	1.634,5	1.225,9	4.903,5	75,0	4	3,0	14	98		
		A6-31-05	1.687,3	1.265,5	5.062,0	75,0	4	3,0	16	96		
		A6-31-06	1.800,0	1.350,0	5.400,0	75,0	4	3,0	18	108		
		A6-31-07	1.422,0	1.066,5	4.266,0	75,0	4	3,0	14	84		
		A6-31-08	1.661,7	1.246,3	4.985,2	75,0	4	3,0	17	102		
		A6-31-09	1.501,6	1.126,2	4.504,9	75,0	4	3,0	14	84		
-	Đất nhà ở biệt thự		313.338,4	160.405,0	481.215,1				1.267	10.424		
		A6-01-01	9.423,7	4.711,8	14.135,5	50,0	3	1,5	40	290		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO1	A6-01-02	405,7	202,9	608,6	50,0	3	1,5	14	98		
		A6-01-03	3.962,4	1.981,2	5.943,7	50,0	3	1,5	1	6		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO1	A6-04-01	3.642,0	1.821,0	5.463,1	50,0	3	1,5	16	122		
		A6-05-01	5.141,3	2.570,6	7.711,9	50,0	3	1,5	22	190		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO1	A6-05-02	338,2	169,1	507,4	50,0	3	1,5	1	7		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sản xuất dùng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO2	A6-06-01	5.184,5	2.592,2	7.776,7	50,0	3	1,5	22	198		
		A6-06-02	4.811,9	2.405,9	7.217,8	50,0	3	1,5	10	87		
		A6-06-03	6.814,4	3.407,2	10.221,6	50,0	3	1,5	28	252		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO2	A6-07-01	7.869,9	3.935,0	11.804,9	50,0	3	1,5	28	280		
		A6-07-02	2.162,0	1.081,0	3.243,1	50,0	3	1,5	27	243		
		A6-07-03	5.461,3	2.730,6	8.191,9	50,0	3	1,5	28	280		
		A6-07-04	1.065,5	532,7	1.598,2	50,0	3	1,5	4	36		
		A6-07-05	3.050,9	1.525,5	4.576,4	50,0	3	1,5	12	120		
		A6-07-06	11.758,7	5.879,4	17.638,1	50,0	3	1,5	6	54		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO2	A6-08-01	2.523,4	1.261,7	3.785,1	50,0	3	1,5	10	90		
		A6-08-02	2.932,0	1.466,0	4.398,0	50,0	3	1,5	7	54		
		A6-08-03	3.500,9	1.750,4	5.251,3	50,0	3	1,5	12	108		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO3	A6-09-01	3.879,5	1.939,8	5.819,3	50,0	3	1,5	16	156		
		A6-09-02	3.017,1	1.508,6	4.525,7	50,0	3	1,5	16	144		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		A6-09-03	3.820,3	1.910,2	5.730,5	50,0	3	1,5	6	54		
		A6-10-01	5.491,5	3.020,3	9.061,0	55,0	3	2,2	20	180		
		A6-10-02	2.866,8	1.433,4	4.300,2	50,0	3	2,0	7	59		
		A6-10-03	4.296,0	2.362,8	7.088,4	55,0	3	2,2	18	162		
		A6-11-01	6.093,4	3.046,7	9.140,0	50,0	3	1,5	22	198		
		A6-11-02	2.404,8	1.202,4	3.607,2	50,0	3	1,5	7	57		
		A6-11-03	3.848,5	1.924,3	5.772,8	50,0	3	1,5	20	180		
		A6-12-01	5.675,2	3.121,4	9.364,1	55,0	3	2,2	20	180		
		A6-12-02	5.960,4	2.980,2	8.940,6	50,0	3	2,0	15	135		
		A6-12-03	4.750,1	2.612,5	7.837,6	55,0	3	2,2	24	216		
		A6-12-04	2.583,2	1.420,7	4.262,2	55,0	3	2,2	10	90		
		A6-12-05	6.667,8	3.667,3	11.001,8	55,0	3	2,2	24	216		
		A6-12-06	2.395,3	1.317,4	3.952,3	55,0	3	2,2	10	90		
		A6-12-07	4.047,5	2.226,1	6.678,3	55,0	3	2,2	14	126		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO4	A6-12-08	1.829,8	914,9	2.744,7	50,0	3	2,0	5	45		
		A6-12-09	3.456,9	1.901,3	5.703,9	55,0	3	2,2	18	160		
		A6-13-01	4.415,7	2.428,6	7.285,9	55,0	3	2,2	16	144		
		A6-13-02	2.193,4	1.096,7	3.290,1	50,0	3	2,0	5	45		
		A6-13-03	3.324,9	1.828,7	5.486,1	55,0	3	2,2	14	126		
		A6-13-04	1.888,2	1.038,5	3.115,5	55,0	3	2,2	7	63		
		A6-13-05	2.459,8	1.352,9	4.058,7	55,0	3	2,2	10	80		
		A6-13-06	2.770,3	1.385,2	4.155,5	50,0	3	2,0	7	63		
		A6-13-07	3.362,9	1.849,6	5.548,7	55,0	3	2,2	12	108		
		A6-13-08	2.468,1	1.357,4	4.072,3	55,0	3	2,2	10	90		
		A6-13-09	3.334,7	1.834,1	5.502,3	55,0	3	2,2	14	126		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO4	A6-13-10	2.195,3	1.097,7	3.293,0	50,0	3	2,0	5	45		
		A6-13-11	4.435,4	2.439,5	7.318,4	55,0	3	2,2	16	144		
		A6-14-01	2.923,1	1.607,7	4.823,2	55,0	3	1,7	16	288		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1) (m ²)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
		A6-14-02	329,6	164,8	494,3	50,0	3	1,5	1	11		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO5	A6-15-01	1.867,6	933,8	2.801,4	50,0	3	1,5	10	400		
		A6-15-02	332,3	166,1	498,4	50,0	3	1,5	1	22		
		A6-16-01	564,6	282,3	846,8	50,0	3	1,5	1	9		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO5	A6-16-02	6.896,9	3.448,4	10.345,3	50,0	3	1,5	22	176		
		A6-16-03	5.138,2	2.569,1	7.707,3	50,0	3	1,5	22	176		
		A6-16-04	4.626,3	2.313,2	6.939,5	50,0	3	1,5	20	180		
		A6-16-05	426,6	213,3	639,8	50,0	3	1,5	1	10		
		A6-16-06	610,8	305,4	916,1	50,0	3	1,5	2	18		
		A6-16-07	1.583,4	791,7	2.375,1	50,0	3	1,5	3	30		
		A6-16-08	5.889,8	2.944,9	8.834,7	50,0	3	1,5	22	176		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO3	A6-17-01	326,9	163,4	490,3	50,0	3	1,5	1	10		
		A6-17-02	1.826,4	913,2	2.739,6	50,0	3	1,5	10	90		
		A6-17-03	293,5	146,8	440,3	50,0	3	1,5	1	9		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (t)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		A6-18-01	2.718,2	1.495,0	4.484,9	55,0	3	1,7	10	90		(lượt khách/năm)
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO5	A6-18-02	2.447,5	1.223,7	3.671,2	50,0	3	1,5	6	49		
		A6-18-03	1.864,9	1.025,7	3.077,2	55,0	3	1,7	8	72		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO6	A6-19-01	2.230,5	1.115,2	3.345,7	50,0	3	1,5	8	72		
		A6-19-02	823,2	411,6	1.234,8	50,0	3	1,5	2	16		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO6	A6-20-01	3.339,7	1.669,9	5.009,6	50,0	3	1,5	12	108		
		A6-20-02	842,8	421,4	1.264,1	50,0	3	1,5	2	14		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO6	A6-21-01	4.801,1	2.400,6	7.201,7	50,0	3	1,5	18	170		
		A6-21-02	8.332,5	4.166,2	12.498,7	50,0	3	1,5	19	190		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO6	A6-22-04	2.160,0	1.188,0	3.564,0	55,0	3	1,7	122	200		
		A6-22-05	1.228,8	614,4	1.843,2	50,0	3	1,5	3	6		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO7	A6-23-01	20.170,4	10.085,2	30.255,6	50,0	3	1,5	86	614		
		A6-23-02	13.191,1	6.595,6	19.786,7	50,0	3	1,5	56	392		
	Đất nhà ở biệt thự - A6.NNO9	A6-29-01	11.439,8	5.719,9	17.159,7	50,0	3	1,5	48	327		

[illegible]

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sân xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	(Sân chơi, vườn hoa ...)							(lân)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/năm)
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A6-23-03	148,3									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A6-23-04	270,7									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A6-26-14	120,0									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A6-28-18	120,0									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)	A6-31-10	202,7									
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		50.372,1									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		78.781,0	25.547,9	90.840,2							
2.1	Đất giáo dục		48.885,5	19.554,2	71.987,0							

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
+	Trường mầm non		15.574,7	6.229,9	18.689,7						810	
		A6-33	5.921,5	2.368,6	7.105,8	40,0	3	1,2				
		A6-34	9.653,2	3.861,3	11.583,8	40,0	3	1,2				
+	Trường tiểu học		17.923,4	7.169,4	28.677,6						1.053	
		A6-35	5.752,1	2.300,9	9.203,4	40,0	4	1,6				
		A6-36	12.171,3	4.868,5	19.474,1	40,0	4	1,6				
+	Trường trung học cơ sở		15.387,4	6.154,9	24.619,8						891	
		A6-37	6.208,0	2.483,2	9.932,7	40,0	4	1,6				
		A6-38	9.179,4	3.671,8	14.687,0	40,0	4	1,6				
2.2	Đất công cộng dịch vụ		29.895,5	5.993,6	18.853,2							
-	Đất văn hóa		5.015,1	2.006,1	6.018,2							
+	Trung tâm văn hóa thể thao		5.015,1	2.006,1	6.018,2							
		A6-42	5.015,1	2.006,1	6.018,2	40,0	3	1,2				
-	Đất y tế		1.003,1	401,2	1.203,7							
+	Trạm y tế		1.003,1	401,2	1.203,7							
		A6-41	1.003,1	401,2	1.203,7	40,0	3	1,2				
-	Đất khu dịch vụ		5.783,2	2.681,7	10.726,6							
+	Thương mại dịch vụ		3.684,0	1.842,0	7.368,0							
		A6-40	3.684,0	1.842,0	7.368,0	50,0	4	2,0				
+	Chợ		2.099,2	839,7	3.358,6							
		A6-39	2.099,2	839,7	3.358,6	40,0	4	1,6				

[illegible]

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
3.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Mặt nước cấp đơn vị ở)		8.101,9									
		A6-51	8.101,9									
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		100.193,7									
4.1	Đất đường giao thông		68.538,70									
4.2	Đất bãi đỗ xe		31.655,0									
	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	A6-59	31.655,0	18.993,0	132.951,1	60,0	7	4,2				
II	ĐẤT NGOẠI ĐƠN VỊ Ở		554.307,2	17.311,0	72.906,2							
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		35.750,2	15.905,2	71.500,4							
1.1	Đất khu dịch vụ		16.051,4	8.025,7	32.102,8							
+	Thương mại dịch vụ		16.051,4	8.025,7	32.102,8							
		A6-52	16.051,4	8.025,7	32.102,8	50,0	4	2,0				
1.2	Đất giáo dục		19.698,8	7.879,5	39.397,6							
	Trường Trung học phổ thông		19.698,8	7.879,5	39.397,6							
		A6-53	19.698,8	7.879,5	39.397,6	40,0	5	2,0				
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng		6.746,5	337,3	337,3							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	A6-54	3.863,8	193,2	193,2	5,0	1	0,05				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	A6-55	2.882,7	144,1	144,1	5,0	1	0,05				(lượt khách/năm)
3	Mặt nước và bãi cát		349.708,7									
3.1	Mặt nước		349.708,7									
		A6-56	232.475,0									
		A6-57	80.463,9									
		A6-58	36.769,8									
4	Đất hạ tầng kỹ thuật khác		1.068,4	1.068,4	1.068,4							
	Bến thủy nội địa	A6-60	1.068,4	320,5	641,0	30,0	2	0,6				
5	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		161.033,4									
5.1	Đất đường giao thông		161.033,4									
A	Khu chức năng A7		849.708,9	161.703,8	707.094,3							916.400
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		9.336,6									
I	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		9.336,6									
1.1	Đất đường giao thông		9.336,6									
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		840.372,3	161.703,8	707.094,3							
I	Đất khu dịch vụ du lịch		503.947,8	125.870,9	611.886,7							
+	Đất công trình dịch vụ du lịch		336.195,9	124.107,1	610.123,0				657			916.400

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A7-01-01	9.718,8	2.721,3	21.770,0	28,0	8	2,2				31.785
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A7-01-02	5.107,6	1.685,5	13.484,1	33,0	8	2,6				19.687
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-01-03	4.605,9	1.704,2	6.816,7	37,0	4	1,5	14			9.676
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-01-04	4.616,9	1.754,4	7.017,7	38,0	4	1,5	14			11.035
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-01-05	4.626,8	1.804,5	7.217,8	39,0	4	1,6	14			8.782
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-01-06	4.627,2	1.804,6	7.218,5	39,0	4	1,6	14			11.710
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-01-07	3.417,2	1.298,5	5.194,1	38,0	4	1,5	11			8.426
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-02-01	7.713,4	3.239,6	12.958,5	42,0	4	1,7	20			16.947
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-02-02	8.182,7	3.436,7	13.746,9	42,0	4	1,7	20			19.513
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-02-03	7.823,0	3.207,4	12.829,8	41,0	4	1,6	20			18.211
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-02-04	7.866,4	3.225,2	12.900,9	41,0	4	1,6	20			18.312
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-02-05	4.495,6	1.753,3	7.013,1	39,0	4	1,6	14			9.955
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A7-02-06	9.339,8	2.708,5	21.668,3	29,0	8	2,3				31.636
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-02-07	4.737,2	2.368,6	9.474,4	50,0	4	2,0	9			13.448

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A7-02-08	4.456,6	1.470,7	11.765,5	33,0	8	2,6				17.178
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A7-03-01	14.497,9	5.654,2	45.233,4	39,0	8	3,1				66.041
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-03-02	3.736,6	1.382,5	5.530,2	37,0	4	1,5	3			8.971
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-03-03	4.159,4	1.580,6	6.322,3	38,0	4	1,5	3			10.256
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-03-04	5.361,7	2.466,4	9.865,5	46,0	4	1,8	11			16.004
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A7-03-05	12.067,0	5.550,8	44.406,6	46,0	8	3,7				64.834
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A7-03-06	23.072,3	4.614,5	41.530,1	20,0	9	1,8				60.634
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-03-07	6.133,5	2.269,4	9.077,6	37,0	4	1,5	18			14.726
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-03-08	6.184,6	2.350,1	9.400,5	38,0	4	1,5	18			15.250
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-03-09	6.232,8	2.368,5	9.473,9	38,0	4	1,5	18			15.369
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-03-10	6.271,9	2.195,1	8.780,6	35,0	4	1,4	18			12.115
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A7-04-01	4.625,1	1.480,0	11.840,2	32,0	8	2,6				17.287
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-04-02	3.014,8	964,7	3.858,9	32,0	4	1,3	6			5.702
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-04-03	4.225,3	1.563,4	6.253,4	37,0	4	1,5	12			8.876

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-04-04	4.344,8	1.651,0	6.604,1	38,0	4	1,5	14			9.374
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-04-05	4.461,7	1.740,0	6.960,2	39,0	4	1,6	14			9.880
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-04-06	9.532,6	3.813,0	15.252,1	40,0	4	1,6	28			24.742
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-04-07	6.528,0	2.611,2	10.444,8	40,0	4	1,6	14			16.944
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-04-08	3.803,7	1.635,6	6.542,4	43,0	4	1,7	7			10.613
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-04-09	5.111,7	1.942,4	7.769,7	38,0	4	1,5	16			12.604
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-04-10	5.205,7	2.030,2	8.120,8	39,0	4	1,6	16			13.174
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-04-11	5.296,9	2.065,8	8.263,1	39,0	4	1,6	16			13.405
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-05-01	2.443,9	1.050,9	4.203,6	43,0	4	1,7	6			5.114
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-05-02	2.861,7	1.230,5	4.922,2	43,0	4	1,7	6			5.989
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-05-03	3.664,6	1.502,5	6.010,0	41,0	4	1,6	12			7.312
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-05-04	3.600,6	1.476,3	5.905,0	41,0	4	1,6	12			7.184
	Đất khách sạn-khu du lịch nghỉ dưỡng	A7-05-05	5.127,9	1.384,5	11.076,3	27,0	8	2,2				24.900
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-06-01	2.954,8	1.093,3	4.373,1	37,0	4	1,5	10			6.207

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sản xuất dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/năm)
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-06-02	3.038,1	1.124,1	4.496,3	37,0	4	1,5	10			6.382
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-06-03	3.047,9	1.127,7	4.510,9	37,0	4	1,5	10			6.403
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-06-04	3.068,7	1.166,1	4.664,4	38,0	4	1,5	10			7.024
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-06-05	2.098,6	797,5	3.189,8	38,0	4	1,5	6			4.528
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-06-06	2.896,5	1.129,6	4.518,5	39,0	4	1,6	6			7.330
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-06-07	1.797,8	755,1	3.020,2	42,0	4	1,7	2			4.899
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-06-08	2.941,8	1.206,1	4.824,6	41,0	4	1,6	7			7.827
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-07-01	3.324,8	1.329,9	5.319,6	40,0	4	1,6	10			7.551
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-07-02	3.258,7	1.303,5	5.213,9	40,0	4	1,6	10			7.401
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-07-03	3.194,7	1.245,9	4.983,7	39,0	4	1,6	10			7.629
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-07-04	3.141,8	1.193,9	4.775,6	38,0	4	1,5	10			7.747
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-07-05	3.939,4	1.536,4	6.145,5	39,0	4	1,6	9			9.969
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-07-06	4.249,6	1.572,4	6.289,4	37,0	4	1,5	10			10.203
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-08-01	11.410,4	4.221,9	16.887,4	37,0	4	1,5	19			23.265

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-08-02	4.809,3	1.683,2	6.733,0	35,0	4	1,4	14			10.922
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-08-03	3.979,2	1.392,7	5.570,9	35,0	4	1,4	12			9.037
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-08-04	1.746,4	716,0	2.864,1	41,0	4	1,6	5			4.646
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-08-05	3.346,0	1.104,2	4.416,7	33,0	4	1,3	7			7.165
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-08-06	3.728,0	1.379,3	5.517,4	37,0	4	1,5	12			8.950
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-08-07	3.011,0	1.204,4	4.817,6	40,0	4	1,6	9			7.815
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-08-08	4.570,7	1.645,4	6.581,8	36,0	4	1,4	9			10.677
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	A7-08-09	3.739,9	1.421,2	5.684,6	38,0	4	1,5	12			9.222
+	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch		33.094,8	1.654,7	1.654,7							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	A7-02-09	9.089,8	454,5	454,5	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	A7-03-11	6.605,7	330,3	330,3	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch	A7-04-12	5.148,5	257,4	257,4	5,0	1	0,05				

[illegible]

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		A7-13	1.001,7									(lượt khách/năm)
4	Đất hạ tầng kỹ thuật khác		40.482,7	29.687,3	89.061,9							
	Trạm điện, điện nhẹ, máy phát điện...	A7-10	13.494,1	10.795,3	32.385,9	80,0	3	2,4				
	Trạm xử lý nước thải	A7-11	26.988,6	18.892,0	56.676,0	70,0	3	2,1				
5	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		143.834,1									
5.1	Đất đường giao thông		143.834,1									
A8	Khu chức năng A8		1.396.909,5	307.430,6	1.537.153,0							2.190.000
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		0,0	0,0	0,0							
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		1.396.909,5	307.430,6	1.537.153,0							
1	Đất cây xanh sử dụng hạn chế		1.229.722,4	307.430,6	1.537.153,0							
1.1	Công viên chuyên đề (vui chơi, giải trí)		1.229.722,4	307.430,6	1.537.153,0							2.190.000
		A8-01	1.229.722,4	307.430,6	1.537.153,0	25,0	5	1,3				
2	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		167.187,1									
2.1	Đất đường giao thông		167.187,1									

Ghi chú:

(1) Diện tích sàn xây dựng công trình chưa bao gồm các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình.



Phụ lục 1B

Bảng thống kê cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
từng Đơn vị ở và ngoài đơn vị ở (Phân khu B)

(Kèm theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

~~Bảng~~ Bảng thống kê Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị Đơn vị ở B1

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách / năm)
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		580.243,8	179.236,7	924.236,3				725	19.823	3.369	
I	Đất nhóm nhà ở		395.394,6	120.100,4	640.739,6				725	19.823		
I.1	Đất nhà ở thấp tầng		3.790,7	2.843,1	11.372,4				38	136		
I.1.1	Đất nhà ở liền kề		3.790,7	2.843,1	11.372,4				38	136		
		B1-09-01	994,9	746,2	2.984,8	75,0	4	3,00	10	32		
		B1-09-02	900,0	675,0	2.700,0	75,0	4	3,00	9	36		
		B1-09-03	900,0	675,0	2.700,0	75,0	4	3,00	9	36		
		B1-09-04	995,8	746,9	2.987,6	75,0	4	3,00	10	32		
I.1.2	Đất nhà ở biệt thự		0,0									
I.2	Đất nhà ở xã hội		390.543,4	117.204,1	629.314,0				687	19.687		
I.2.1	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư		342.606,0	76.205,6	533.439,2					16.411		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B1.NNO1	B1-01-01	46.673,5	11.014,9	77.104,3	23,6	7	1,65		2.786		
		B1-02-01	12.743,5	1.809,6	12.667,2	14,2	7	0,99		365		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B1.NNO2	B1-03-01	58.609,1	12.014,9	84.104,3	20,5	7	1,44		3.001		
		B1-04-01	28.137,0	5.993,2	41.952,4	21,3	7	1,49		1.235		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B1.NNO3	B1-05-01	37.128,7	9.059,4	63.415,8	24,4	7	1,71		1.680		
		B1-06-01	91.263,6	20.899,4	146.295,8	22,9	7	1,60		4.227		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B1.NNO4	B1-07-01	38.189,1	8.516,2	59.613,4	22,3	7	1,56		1.867		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B1.NNO5	B1-08-01	29.861,5	6.898,0	48.286,0	23,1	7	1,62		1.250		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1) (m ²)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
1.2.2	Đất nhà ở xã hội dạng nhà ở liền kề thấp tầng		47.937,4	40.998,5	95.874,8				687	3.276		
	Đất nhà ở liền kề - B1.NNO1	B1-01-02	693,7	593,4	1.387,4	85,5	3	2,00	10	50		
		B1-01-03	700,3	600,3	1.400,6	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-01-04	700,1	600,1	1.400,2	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-01-05	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-01-06	557,5	474,1	1.115,0	85,0	3	2,00	8	40		
		B1-01-07	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-01-08	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-01-09	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-02-02	685,3	581,6	1.370,6	84,9	3	2,00	10	40		
		B1-02-03	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	40		
		B1-02-04	700,2	600,1	1.400,4	85,7	3	2,00	10	40		
		B1-02-05	690,6	588,6	1.381,2	85,2	3	2,00	10	40		
		B1-02-06	420,0	360,0	840,0	85,7	3	2,00	6	24		
		B1-02-07	420,0	360,0	840,0	85,7	3	2,00	6	24		
	Đất nhà ở liền kề - B1.NNO2	B1-03-02	626,0	534,0	1.252,0	85,3	3	2,00	9	45		
		B1-03-03	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-03-04	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-03-05	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-03-06	630,0	540,0	1.260,0	85,7	3	2,00	9	45		
		B1-03-07	549,4	464,9	1.098,8	84,6	3	2,00	8	40		
		B1-03-08	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B1-03-09	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B1-03-10	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B1-03-11	695,3	593,3	1.390,6	85,3	3	2,00	10	50		
		B1-03-12	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	60		
		B1-03-13	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-03-14	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
		B1-03-15	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	60		
		B1-03-16	696,0	592,0	1.392,0	85,1	3	2,00	10	50		
		B1-04-02	490,0	420,0	980,0	85,7	3	2,00	7	35		
		B1-04-03	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B1-04-04	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B1-04-05	678,4	575,6	1.356,8	84,8	3	2,00	10	50		
		B1-04-06	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-04-07	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-04-08	692,0	589,2	1.384,0	85,1	3	2,00	10	50		
		B1-05-02	486,8	412,4	973,6	84,7	3	2,00	7	28		
		B1-05-03	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	32		
		B1-05-04	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	32		
		B1-05-05	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	32		
		B1-05-06	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	32		
		B1-05-07	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	32		
		B1-05-08	415,6	351,0	831,2	84,5	3	2,00	6	24		
		B1-06-02	486,0	414,0	972,0	85,2	3	2,00	7	35		
		B1-06-03	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B1-06-04	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-05	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-06	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-07	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B1-06-08	616,1	524,8	1.232,2	85,2	3	2,00	9	45		
		B1-06-09	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-10	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-11	700,1	600,1	1.400,2	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-12	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-13	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-14	479,9	399,2	959,8	83,2	3	2,00	7	35		

Đất nhà ở liên kê - B1.NNO3

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
		B1-06-15	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-16	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-17	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-18	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-06-19	554,3	468,6	1.108,6	84,5	3	2,00	8	40		
		B1-07-02	542,0	460,0	1.084,0	84,9	3	2,00	8	40		
		B1-07-03	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-07-04	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-07-05	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-07-06	556,0	474,0	1.112,0	85,3	3	2,00	8	40		
		B1-07-07	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-07-08	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-07-09	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B1-08-02	487,9	413,6	975,8	84,8	3	2,00	7	28		
		B1-08-03	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	40		
		B1-08-04	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	40		
		B1-08-05	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	40		
		B1-08-06	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	40		
		B1-08-07	487,9	413,6	975,8	84,8	3	2,00	7	28		
1.3			1.060,5	53,2	53,2							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)											
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B1-01-10	246,0	12,3	12,3	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B1-03-17	105,0	5,3	5,3	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B1-03-18	105,0	5,3	5,3	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B1-06-20	161,0	8,1	8,1	5,0	1	0,05				

[illegible]

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		37.399,4	22.439,6	157.077,2							
4.1	Đất đường giao thông		0,0									
4.2	Đất bãi đỗ xe		37.399,4	22.439,6	157.077,2							
	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở) 01	B1-31	19.705,7	11.823,4	82.763,8	60,0	7	4,20				
	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở) 02	B1-32	17.693,7	10.616,2	74.313,4	60,0	7	4,20				
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ		999.583,9	145.313,0	730.312,9						950	
I	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		429.108,1	126.565,3	674.069,8						950	
1.1	Đất khu dịch vụ		108.115,1	54.057,7	216.230,8							
1.1.1	Thương mại dịch vụ		108.115,1	54.057,7	216.230,8							
	Thương mại dịch vụ cấp đô thị 01	B1-21	10.640,7	5.320,4	21.281,6	50,0	4	2,00				
	Thương mại dịch vụ cấp đô thị 02	B1-22	16.048,2	8.024,1	32.096,4	50,0	4	2,00				
	Thương mại dịch vụ cấp đô thị 03	B1-23	33.265,1	16.632,6	66.530,4	50,0	4	2,00				
	Thương mại dịch vụ cấp đô thị 04	B1-24	29.253,1	14.626,6	58.506,4	50,0	4	2,00				
	Thương mại dịch vụ cấp đô thị 05	B1-25	18.908,0	9.454,0	37.816,0	50,0	4	2,00				
1.2	Đất giáo dục		14.598,1	5.839,2	29.196,0						950	
1.2.1	Trường Trung học phổ thông	B1-13	14.598,1	5.839,2	29.196,0	40,0	5	2,00			950	
1.3	Đất y tế		74.491,6	29.796,6	208.576,2							
1.3.1	Bệnh viện đa khoa	B1-27	74.491,6	29.796,6	208.576,2	40,0	7	2,80				
1.4	Đất thể dục thể thao		186.298,6	18.629,9	55.889,7							
1.4.1	Sân vận động	B1-26	186.298,6	18.629,9	55.889,7	10,0	3	0,30				
1.5	Đất cơ quan, trụ sở (trung tâm điều hành đô thị thông minh, hành chính...)	B1-28	45.604,7	18.241,9	164.177,1	40,0	9	3,60				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
2	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm bơm tăng áp, trạm biến áp, máy phát điện...)	B1-29	5.573,7	1.672,1	5.016,3	30,0	3	0,90				
3	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		564.902,1	17.075,6	51.226,8							
3.1	Đất đường giao thông		507.983,6									
3.2	Bãi đỗ xe (bãi đỗ xe, vp, nhà điều hành, trạm dịch vụ sửa chữa...)	B1-30	56.918,5	17.075,6	51.226,8	30,0	3	0,90				
	TỔNG CỘNG		1.579.827,7	324.549,7	1.654.549,2	20,5	1÷9	1,05	725	19.823	4.319	

Ghi chú:

(1) Diện tích sàn xây dựng công trình chưa bao gồm các diện tích sản phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình.

Bảng 2. Bảng thống kê Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị Đơn vị ở B2

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		559.589,9	171.627,7	791.624,8				1.150	19.652	3.342	
I	Đất nhóm nhà ở		397.332,9	125.851,5	590.280,1				1.150	19.652		
I.1	Đất nhà ở thấp tầng		15.189,0	11.392,0	45.568,0				164	624		
I.1.1	Đất nhà ở liền kề		15.189,0	11.392,0	45.568,0				164	624		
	Đất nhà ở liền kề - B2.NNO1	B2-02-01	629,4	472,1	1.888,4	75,0	4	3,00	7	26		
		B2-02-02	708,1	531,1	2.124,4	75,0	4	3,00	8	30		
		B2-10-01	1.026,9	770,2	3.080,8	75,0	4	3,00	10	40		
		B2-10-02	990,0	742,5	2.970,0	75,0	4	3,00	10	40		
		B2-10-03	990,0	742,5	2.970,0	75,0	4	3,00	10	40		
		B2-10-04	942,1	706,6	2.826,4	75,0	4	3,00	9	28		
		B2-20-01	742,2	556,7	2.226,8	75,0	4	3,00	8	24		
		B2-20-02	880,0	660,0	2.640,0	75,0	4	3,00	10	40		
		B2-20-03	880,0	660,0	2.640,0	75,0	4	3,00	10	40		
		B2-20-04	880,0	660,0	2.640,0	75,0	4	3,00	10	40		
		B2-20-05	824,0	618,0	2.472,0	75,0	4	3,00	9	36		
		B2-21-01	839,3	629,5	2.518,0	75,0	4	3,00	9	36		
		B2-21-02	800,0	600,0	2.400,0	75,0	4	3,00	9	36		
		B2-21-03	880,0	660,0	2.640,0	75,0	4	3,00	10	40		
		B2-21-04	960,0	720,0	2.880,0	75,0	4	3,00	11	44		
		B2-21-05	760,1	570,1	2.280,4	75,0	4	3,00	8	24		
		B2-23-01	737,3	553,0	2.212,0	75,0	4	3,00	8	30		
		B2-23-02	719,6	539,7	2.158,8	75,0	4	3,00	8	30		
I.1.2	Đất nhà ở biệt thự		0,0									
I.2	Đất nhà ở xã hội		380.728,1	114.388,7	544.641,3				986	19.028		
I.2.1	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư		311.888,7	58.137,5	406.962,5					14.371		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-01-01	15.323,7	3.080,1	21.560,7	20,1	7	1,41		948		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO2	B2-03-01	33.822,1	6.257,1	43.799,7	18,5	7	1,30		1.305		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-04-01	10.229,5	1.595,8	11.170,6	15,6	7	1,09		357		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO2	B2-05-01	9.497,4	1.652,5	11.567,5	17,4	7	1,22		582		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-06-01	9.707,9	1.359,1	9.513,7	14,0	7	0,98		240		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO3	B2-07-01	47.530,3	8.935,7	62.549,9	18,8	7	1,32		1.902		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-08-01	11.590,0	2.155,7	15.089,9	18,6	7	1,30		714		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO3	B2-09-01	11.706,7	2.154,0	15.078,0	18,4	7	1,29		720		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-11-01	18.398,7	3.624,5	25.371,5	19,7	7	1,38		769		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-12-01	10.645,2	1.681,9	11.773,3	15,8	7	1,11		390		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO3	B2-13-01	10.350,9	1.842,5	12.897,5	17,8	7	1,25		636		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-14-01	10.490,4	1.521,1	10.647,7	14,5	7	1,01		326		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-15-01	10.204,6	1.908,3	13.358,1	18,7	7	1,31		639		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO3	B2-16-01	9.698,0	1.706,8	11.947,6	17,6	7	1,23		596		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-17-01	7.754,4	1.357,0	9.499,0	17,5	7	1,22		217		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO4	B2-18-01	10.211,5	1.868,7	13.080,9	18,3	7	1,28		628		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO5	B2-19-01	18.738,5	3.635,3	25.447,1	19,4	7	1,36		895		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-22-01	10.488,5	2.412,4	16.886,8	23,0	7	1,61		654		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B2.NNO1	B2-24-01	15.132,0	2.920,5	20.443,5	19,3	7	1,35		651		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà ở liền kề thấp tầng	B2-25-01	30.368,4	6.468,5	45.279,5	21,3	7	1,49		1.202		
1.2.2	Đất nhà ở xã hội dạng nhà ở liền kề thấp tầng		68.839,4	56.251,2	137.678,8				986	4.657		
	Đất nhà ở liền kề - B2.NNO1	B2-01-02	559,5	419,6	1.119,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-01-03	420,0	315,0	840,0	75,0	3	2,00	6	30		
		B2-01-04	626,5	469,9	1.253,0	75,0	3	2,00	9	45		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
		B2-01-05	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-01-06	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-01-07	627,0	470,3	1.254,0	75,0	3	2,00	9	45		
		B2-03-02	766,0	654,0	1.532,0	85,4	3	2,00	11	55		
		B2-03-03	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B2-03-04	630,0	540,0	1.260,0	85,7	3	2,00	9	45		
		B2-03-05	414,0	352,3	828,0	85,1	3	2,00	6	30		
		B2-03-06	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B2-03-07	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B2-03-08	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B2-03-09	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B2-03-10	555,9	464,5	1.111,8	83,6	3	2,00	8	40		
		B2-03-11	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B2-03-12	617,7	522,8	1.235,4	84,6	3	2,00	9	45		
		B2-04-02	486,0	414,0	972,0	85,2	3	2,00	7	35		
		B2-04-03	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B2-04-04	559,5	475,0	1.119,0	84,9	3	2,00	8	40		
		B2-04-05	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B2-04-06	489,5	415,0	979,0	84,8	3	2,00	7	35		
		B2-05-02	556,0	417,0	1.112,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-05-03	420,0	315,0	840,0	75,0	3	2,00	6	30		
		B2-05-04	556,0	417,0	1.112,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-05-05	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-05-06	556,0	417,0	1.112,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-06-02	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	40		
		B2-06-03	420,0	360,0	840,0	85,7	3	2,00	6	24		
		B2-06-04	559,3	476,9	1.118,6	85,3	3	2,00	8	32		
		B2-06-05	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	32		
		B2-06-06	557,2	471,1	1.114,4	84,5	3	2,00	8	32		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sản xuất dụng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		B2-07-02	486,0	414,0	972,0	85,2	3	2,00	7	28		
		B2-07-03	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	32		
		B2-07-04	419,5	355,0	839,0	84,6	3	2,00	6	24		
		B2-07-05	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	48		
		B2-07-06	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	48		
		B2-07-07	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	48		
		B2-07-08	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	48		
		B2-07-09	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	48		
		B2-07-10	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	48		
		B2-07-11	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	48		
		B2-07-12	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	48		
		B2-07-13	419,5	355,0	839,0	84,6	3	2,00	6	24		
		B2-07-14	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	32		
		B2-07-15	486,0	414,0	972,0	85,2	3	2,00	7	28		
		B2-08-02	556,0	417,0	1.112,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-08-03	420,0	315,0	840,0	75,0	3	2,00	6	30		
		B2-08-04	556,0	417,0	1.112,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-08-05	700,0	525,0	1.400,0	75,0	3	2,00	10	50		
		B2-08-06	700,0	525,0	1.400,0	75,0	3	2,00	10	50		
		B2-09-02	556,0	417,0	1.112,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-09-03	420,0	315,0	840,0	75,0	3	2,00	6	30		
		B2-09-04	626,0	469,5	1.253,0	75,0	3	2,00	9	45		
		B2-09-05	700,0	525,0	1.400,0	75,0	3	2,00	10	50		
		B2-09-06	700,0	525,0	1.400,0	75,0	3	2,00	10	50		
		B2-11-02	489,8	417,4	979,6	85,2	3	2,00	7	35		
		B2-11-03	630,0	540,0	1.260,0	85,7	3	2,00	9	45		
		B2-11-04	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B2-11-05	627,8	531,5	1.255,6	84,7	3	2,00	9	45		
		B2-11-06	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		

Đất nhà ở liền kề - B2.NNO1

Đất nhà ở liền kề - B2.NNO3

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/ năm)
		B2-11-07	626,0	534,0	1.252,0	85,3	3	2,00	9	45		
		B2-12-02	486,0	414,0	972,0	85,2	3	2,00	7	35		
		B2-12-03	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B2-12-04	559,2	474,5	1.118,4	84,9	3	2,00	8	40		
		B2-12-05	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B2-12-06	559,2	474,5	1.118,4	84,9	3	2,00	8	40		
		B2-13-02	556,0	417,0	1.112,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-13-03	420,0	315,0	840,0	75,0	3	2,00	6	30		
		B2-13-04	556,0	417,0	1.112,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-13-05	700,0	525,0	1.400,0	75,0	3	2,00	10	50		
		B2-13-06	556,0	417,0	1.112,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-14-02	559,5	477,0	1.119,0	85,3	3	2,00	8	40		
		B2-14-03	490,0	420,0	980,0	85,7	3	2,00	7	35		
		B2-14-04	629,8	537,4	1.259,6	85,3	3	2,00	9	45		
		B2-14-05	630,0	540,0	1.260,0	85,7	3	2,00	9	45		
		B2-14-06	628,1	532,4	1.256,2	84,8	3	2,00	9	45		
		B2-15-02	559,5	419,6	1.119,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-15-03	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-15-04	488,0	366,0	976,0	75,0	3	2,00	7	35		
		B2-15-05	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-15-06	486,0	364,5	972,0	75,0	3	2,00	7	35		
		B2-16-02	629,5	472,1	1.259,0	75,0	3	2,00	9	45		
		B2-16-03	559,6	419,7	1.119,2	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-16-04	420,0	315,0	840,0	75,0	3	2,00	6	30		
		B2-16-05	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-16-06	486,0	364,5	972,0	75,0	3	2,00	7	35		
		B2-17-02	628,1	535,3	1.256,2	85,2	3	2,00	9	36		
		B2-17-03	490,0	420,0	980,0	85,7	3	2,00	7	28		
		B2-17-04	625,6	531,2	1.251,2	84,9	3	2,00	9	36		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sân xây dựng (1) (m ²)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
	Đất nhà ở liền kề - B2.NNO4	B2-18-02	416,0	312,0	832,0	75,0	3	2,00	6	30		
		B2-18-03	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-18-04	488,0	366,0	976,0	75,0	3	2,00	7	35		
		B2-18-05	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-18-06	629,5	472,1	1.259,0	75,0	3	2,00	9	45		
		B2-19-02	539,5	477,0	1.119,0	85,3	3	2,00	8	40		
		B2-19-03	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B2-19-04	700,1	600,0	1.400,2	85,7	3	2,00	10	50		
		B2-19-05	629,9	535,8	1.259,8	85,1	3	2,00	9	45		
		B2-19-06	490,0	420,0	980,0	85,7	3	2,00	7	35		
		B2-19-07	558,1	472,4	1.116,2	84,6	3	2,00	8	40		
		B2-22-02	559,5	419,6	1.119,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-22-03	490,0	367,5	980,0	75,0	3	2,00	7	35		
		B2-22-04	559,5	419,6	1.119,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B2-24-02	696,2	594,1	1.392,4	85,3	3	2,00	10	50		
		B2-24-03	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
	Đất nhà ở liền kề - B2.NNO5	B2-24-04	624,7	528,8	1.249,4	84,6	3	2,00	9	45		
		B2-24-05	560,1	480,1	1.120,2	85,7	3	2,00	8	40		
		B2-24-06	558,8	475,6	1.117,6	85,1	3	2,00	8	40		
		B2-25-02	625,3	525,5	1.250,6	84,0	3	2,00	9	36		
		B2-25-03	560,1	480,1	1.120,2	85,7	3	2,00	8	32		
		B2-25-04	544,6	463,8	1.089,2	85,2	3	2,00	8	32		
		B2-25-05	341,9	291,0	683,8	85,1	3	2,00	5	20		
		B2-25-06	412,6	351,2	825,2	85,1	3	2,00	6	24		
		B2-25-07	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	48		
		B2-25-08	840,0	720,0	1.680,0	85,7	3	2,00	12	48		
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B2-25-09	698,2	592,5	1.396,4	84,9	3	2,00	10	40		
1.3			1.415,8	70,8	70,8							

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B2-03-13	96,0	4,8	4,8	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B2-07-16	152,0	7,6	7,6	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B2-07-17	152,0	7,6	7,6	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B2-11-08	208,0	10,4	10,4	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B2-15-07	170,5	8,5	8,5	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B2-19-08	169,0	8,5	8,5	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B2-24-07	209,5	10,5	10,5	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B2-25-10	258,8	12,9	12,9	5,0	1	0,05				
1.4	Đất giao thông nhóm nhà ở		0,0									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		93.727,3	30.601,8	108.862,1						3.342	
2.1	Đất giáo dục		60.622,9	24.249,1	89.080,3						3.342	
2.1.1	Trường mầm non		19.790,2	7.916,1	23.748,3						983	
	Trường mầm non 01	B2-26	8.555,8	3.422,3	10.266,9	40,0	3	1,20			425	
	Trường mầm non 02	B2-27	4.332,7	1.733,1	5.199,3	40,0	3	1,20			215	
	Trường mầm non 03	B2-28	6.901,7	2.760,7	8.282,1	40,0	3	1,20			343	
2.1.2	Trường tiểu học		20.028,3	8.011,3	32.045,2						1.278	
	Trường tiểu học 01	B2-29	8.555,8	3.422,3	13.689,2	40,0	4	1,60			546	
	Trường tiểu học 02	B2-30	4.846,6	1.938,6	7.754,4	40,0	4	1,60			309	
	Trường tiểu học 03	B2-31	6.625,9	2.650,4	10.601,6	40,0	4	1,60			423	
2.1.3	Trường trung học cơ sở		20.804,4	8.321,7	33.286,8						1.081	

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
	Trường trung học cơ sở 01	B2-32	10.380,3	4.152,1	16.608,4	40,0	4	1,60			539	
	Trường trung học cơ sở 02	B2-33	10.424,1	4.169,6	16.678,4	40,0	4	1,60			542	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ		33.104,4	6.352,7	19.781,8							
2.2.1	Đất văn hóa		5.046,3	2.018,5	6.055,5							
2.2.2	Trung tâm văn hóa thể thao	B2-36	5.046,3	2.018,5	6.055,5	40,0	3	1,20				
	Đất y tế		1.235,3	494,1	1.482,3							
	Trạm y tế	B2-35	1.235,3	494,1	1.482,3	40,0	3	1,20				
2.2.3	Đất khu dịch vụ		6.046,6	2.801,3	11.205,2							
	Thương mại dịch vụ	B2-38	3.825,7	1.912,9	7.651,6	50,0	4	2,00				
	Chợ	B2-37	2.220,9	888,4	3.553,6	40,0	4	1,60				
2.2.4	Đất thể dục thể thao		20.776,2	1.038,8	1.038,8							
2.2.4.1	Sân chơi, sân tập luyện		20.776,2	1.038,8	1.038,8							
	Sân chơi, sân tập luyện 01	B2-39	10.858,2	542,9	542,9	5,0	1	0,05				
	Sân chơi, sân tập luyện 02	B2-40	9.918,0	495,9	495,9	5,0	1	0,05				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng		45.795,5	2.289,7	2.289,7							
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng		45.795,5	2.289,7	2.289,7							
	Đất công viên cây xanh 01	B2-41	24.880,9	1.244,0	1.244,0	5,0	1	0,05				
	Đất công viên cây xanh 02	B2-42	20.914,6	1.045,7	1.045,7	5,0	1	0,05				
3.2	Mặt nước		0,0									
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		22.734,2	12.884,7	90.192,9							
4.1	Đất đường giao thông		1.259,8									
4.2	Đất bãi đỗ xe		21.474,4	12.884,7	90.192,9							
	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	B2-45	12.760,6	7.656,4	53.594,8	60,0	7	4,20				
	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	B2-46	8.713,8	5.228,3	36.598,1	60,0	7	4,20				
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ		547.183,4	26.880,1	112.327,6						786	

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		53.990,6	26.880,1	112.327,6							
1.1	Đất khu dịch vụ		41.972,5	22.072,9	88.291,6							
1.1.1	Thương mại dịch vụ		41.972,5	22.072,9	88.291,6							
	Thương mại dịch vụ cấp đô thị 01	B2-43	14.806,6	7.403,3	29.613,2	50,0	4	2,00				
	Thương mại dịch vụ cấp đô thị 02	B2-44	27.165,9	14.669,6	58.678,4	54,0	4	2,16				
1.2	Đất giáo dục		12.018,1	4.807,2	24.036,0						786	
1.2.1	Trường Trung học phổ thông	B2-34	12.018,1	4.807,2	24.036,0	40,0	5	2,00			786	
2	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		493.192,8									
2.1	Đất đường giao thông		493.192,8									
2.2	Bãi đỗ xe		0,0									
	TỔNG CỘNG		1.106.773,3	198.507,8	903.952,4	17,9	1÷7	0,82	1.150	19.652	4.128	

Ghi chú:

(1) Diện tích sàn xây dựng công trình chưa bao gồm các diện tích sân phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình.

Bảng 3. Bảng thống kê Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị Đơn vị ở B3

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1) (m ²)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách đủ lịch (lượt khách / năm)
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		687.723,4	249.872,4	1.094.246,0				2.036	19.797	3.366	
I	Đất nhóm nhà ở		479.177,8	200.087,8	866.345,6				2.036	19.797		
I.1	Đất nhà ở thấp tầng		168.396,9	122.793,7	472.503,3				1.481	5.268		
I.1.1	Đất nhà ở liền kề		127.658,2	101.564,9	408.816,9				1.277	4.226		
		B3-05-01	1.555,0	1.088,5	4.354,0	70,0	4	2,80	18	58		
		B3-05-02	1.800,0	1.260,0	5.040,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B3-05-03	1.650,0	1.155,0	4.620,0	70,0	4	2,80	20	62		
		B3-05-04	1.654,9	1.158,4	4.633,6	70,0	4	2,80	20	80		
		B3-05-05	1.655,7	1.159,0	4.636,0	70,0	4	2,80	20	80		
		B3-05-06	1.805,7	1.264,0	5.056,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B3-05-07	1.747,5	1.223,3	4.893,2	70,0	4	2,80	21	84		
		B3-09-01	1.034,7	724,3	2.897,2	70,0	4	2,80	11	44		
		B3-09-02	1.500,0	1.050,0	4.200,0	70,0	4	2,80	18	72		
		B3-09-03	1.014,9	710,4	2.841,6	70,0	4	2,80	11	44		
		B3-12-01	1.083,9	812,9	3.251,6	75,0	4	3,00	10	32		
		B3-12-02	1.054,4	790,8	3.163,2	75,0	4	3,00	10	40		
		B3-12-03	1.055,6	791,7	3.166,8	75,0	4	3,00	10	40		
		B3-13-01	1.191,2	976,7	3.906,8	82,0	4	3,28	14	56		
		B3-13-02	1.654,4	1.329,8	5.319,2	80,4	4	3,22	20	64		
		B3-13-03	1.229,6	1.010,0	4.040,0	82,1	4	3,29	14	56		
		B3-14-01	1.208,6	944,2	3.776,8	78,1	4	3,12	8	24		
		B3-14-02	1.290,4	1.031,7	4.126,8	80,0	4	3,20	9	18		
		B3-14-03	1.196,0	939,3	3.757,2	78,5	4	3,14	8	24		
		B3-14-04	568,6	531,6	2.126,4	93,5	4	3,74	6	18		
		B3-14-05	880,0	816,0	3.264,0	92,7	4	3,71	10	30		
		B3-14-06	557,3	524,7	2.098,8	94,2	4	3,77	6	18		
		B3-14-07	920,9	743,2	2.972,8	80,7	4	3,23	10	30		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sân xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lân)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
		B3-17-08	736,1	656,1	2.624,4	89,1	4	3,57	7	21		
		B3-19-01	1.734,4	1.462,1	5.848,4	84,3	4	3,37	18	72		
		B3-19-02	867,4	729,3	2.917,2	84,1	4	3,36	7	28		
		B3-24-01	868,6	651,5	3.257,5	75,0	5	3,75	9	36		
		B3-24-02	819,2	614,4	3.072,0	75,0	5	3,75	9	36		
		B3-24-03	819,2	614,4	3.072,0	75,0	5	3,75	9	36		
	Đất nhà ở liên kế - B3.NNO8	B3-24-04	902,7	677,0	3.385,0	75,0	5	3,75	10	32		
		B3-25-01	1.014,2	755,6	3.022,4	74,5	4	2,98	6	20		
		B3-25-02	1.323,8	992,9	3.971,6	75,0	4	3,00	9	36		
		B3-25-03	1.290,4	967,8	3.871,2	75,0	4	3,00	9	36		
		B3-25-04	1.273,1	954,8	3.819,2	75,0	4	3,00	9	36		
		B3-26-01	1.363,5	1.174,8	4.699,2	86,2	4	3,45	16	64		
		B3-26-02	1.278,7	1.101,3	4.405,2	86,1	4	3,45	14	56		
		B3-26-03	1.004,9	805,1	3.220,4	80,1	4	3,20	7	28		
		B3-26-04	801,0	611,5	2.446,0	76,3	4	3,05	5	25		
	Đất nhà ở liên kế - B3.NNO9	B3-26-05	1.285,6	1.058,9	4.235,6	82,4	4	3,29	15	60		
		B3-26-06	1.015,2	824,2	3.296,8	81,2	4	3,25	11	33		
		B3-26-07	1.062,8	865,9	3.463,6	81,5	4	3,26	12	48		
		B3-26-08	980,8	794,5	3.178,0	81,0	4	3,24	10	40		
		B3-26-09	822,3	657,5	2.630,0	80,0	4	3,20	8	24		
		B3-26-10	855,4	685,9	2.743,6	80,2	4	3,21	8	24		
		B3-26-11	483,8	394,3	1.577,2	81,5	4	3,26	5	15		
		B3-26-12	603,3	502,3	2.009,2	83,3	4	3,33	5	15		
		B3-26-13	577,6	452,9	1.811,6	78,4	4	3,14	4	12		
	Đất nhà ở liên kế - B3.NNO10	B3-27-01	601,7	521,0	2.084,0	86,6	4	3,46	5	15		
		B3-27-02	810,0	738,0	2.952,0	91,1	4	3,64	8	24		
		B3-27-03	635,8	587,3	2.349,2	92,4	4	3,69	6	18		
		B3-27-04	441,8	399,4	1.597,6	90,4	4	3,62	4	12		
		B3-27-05	810,0	738,0	2.952,0	91,1	4	3,64	8	24		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
		B3-17-09	333,7	166,9	500,7	50,0	3	1,50	1	4		
		B3-17-10	4.504,5	2.477,5	7.432,5	55,0	3	1,65	24	118		
		B3-18-01	282,2	141,1	423,3	50,0	3	1,50	1	6		
		B3-18-02	3.775,8	2.076,7	6.230,1	55,0	3	1,65	20	100		
		B3-18-03	679,0	339,5	1.018,5	50,0	3	1,50	2	14		
		B3-18-04	2.160,0	1.188,0	3.564,0	55,0	3	1,65	12	60		
		B3-18-05	654,4	327,2	981,6	50,0	3	1,50	2	14		
		B3-18-06	2.265,2	1.245,9	3.737,7	55,0	3	1,65	12	60		
		B3-18-07	870,5	435,3	1.305,9	50,0	3	1,50	3	18		
		B3-19-03	2.234,9	1.229,2	3.687,6	55,0	3	1,65	12	48		
		B3-19-04	628,5	314,3	942,9	50,0	3	1,50	2	14		
		B3-19-05	2.240,8	1.232,4	3.697,2	55,0	3	1,65	12	48		
		B3-19-06	615,2	307,6	922,8	50,0	3	1,50	2	14		
		B3-20	1.830,1	915,1	2.745,3	50,0	3	1,50	10	48		
		B3-21	1.906,8	953,4	2.860,2	50,0	3	1,50	10	48		
		B3-22-01	1.171,9	586,0	1.758,0	50,0	3	1,50	4	40		
		B3-22-02	8.204,5	4.102,3	12.306,9	50,0	3	1,50	48	240		
		B3-22-03	603,0	301,5	904,5	50,0	3	1,50	2	20		
		B3-23-01	390,5	195,3	585,9	50,0	3	1,50	1	8		
		B3-23-02	5.387,2	2.693,6	8.080,8	50,0	3	1,50	24	120		
1.2	Đất nhà ở xã hội		256.155,2	77.076,8	393.625,0				555	14.529		
1.2.1	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư		217.399,2	45.159,0	316.113,0					11.860		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B3.NNO1	B3-01-01	29.343,8	6.514,3	45.600,1	22,2	7	1,55		1.178		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B3.NNO2	B3-02-01	20.848,8	4.461,6	31.231,2	21,4	7	1,30		1.317		
		B3-03-01	34.368,5	6.255,1	43.785,7	18,2	7	1,27		1.565		
		B3-04-01	12.711,1	2.110,0	14.770,0	16,6	7	1,16		565		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B3.NNO3	B3-06-01	21.526,6	4.843,5	33.904,5	22,5	7	1,58		1.569		
		B3-07-01	21.962,5	4.963,5	34.744,5	22,6	7	1,58		1.601		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B3.NNO2	B3-08-01	46.329,1	9.914,4	69.400,8	21,4	7	1,50		2.656		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà chung cư - B3.NNO5	B3-10-01	15.548,8	2.923,2	20.462,4	18,8	7	1,32		448		
	Đất nhà ở xã hội dạng nhà ở liền kề thấp tầng	B3-11-01	14.760,0	3.173,4	22.213,8	21,5	7	1,51		761		
1.2.2			38.756,0	31.917,8	77.512,0				555	2.669		
	Đất nhà ở liền kề - B3.NNO1	B3-01-02	630,0	540,0	1.260,0	85,7	3	2,00	9	36		
		B3-01-03	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	40		
		B3-01-04	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	40		
		B3-01-05	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	40		
		B3-01-06	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	40		
		B3-01-07	769,6	657,7	1.539,2	85,5	3	2,00	11	44		
		B3-02-02	698,2	523,7	1.396,4	75,0	3	2,00	10	50		
	Đất nhà ở liền kề - B3.NNO2	B3-02-03	696,7	522,5	1.393,4	75,0	3	2,00	10	50		
		B3-02-04	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40		
		B3-02-05	700,0	525,0	1.400,0	75,0	3	2,00	10	50		
		B3-02-06	700,0	525,0	1.400,0	75,0	3	2,00	10	50		
		B3-02-07	699,5	524,6	1.399,0	75,0	3	2,00	10	50		
		B3-03-02	629,7	537,1	1.259,4	85,3	3	2,00	9	45		
		B3-03-03	630,0	540,0	1.260,0	85,7	3	2,00	9	45		
		B3-03-04	627,9	533,8	1.255,8	85,0	3	2,00	9	45		
		B3-03-05	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B3-03-06	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B3-03-07	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B3-03-08	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B3-03-09	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50		
		B3-03-10	629,6	535,1	1.259,2	85,0	3	2,00	9	45		
		B3-03-11	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B3-03-12	698,5	595,8	1.397,0	85,3	3	2,00	10	50		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (I)	Diện tích xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(tầng)	(lân)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách / năm)
		B3-04-02	693,5	592,2	1.387,0	85,4	3	2,00	10	50	
		B3-04-03	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40	
		B3-04-04	629,6	535,1	1.259,2	85,0	3	2,00	9	45	
		B3-04-05	630,0	540,0	1.260,0	85,7	3	2,00	9	45	
		B3-04-06	629,8	535,3	1.259,6	85,0	3	2,00	9	45	
		B3-06-02	699,7	524,8	1.399,4	75,0	3	2,00	10	50	
		B3-06-03	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40	
		B3-06-04	693,5	520,1	1.387,0	75,0	3	2,00	10	50	
		B3-06-05	559,7	419,8	1.119,4	75,0	3	2,00	8	40	
		B3-06-06	630,0	472,5	1.260,0	75,0	3	2,00	9	45	
		B3-06-07	559,7	419,8	1.119,4	75,0	3	2,00	8	40	
		B3-07-02	699,7	524,8	1.399,4	75,0	3	2,00	10	50	
		B3-07-03	560,0	420,0	1.120,0	75,0	3	2,00	8	40	
		B3-07-04	699,6	524,7	1.399,2	75,0	3	2,00	10	50	
		B3-07-05	559,6	419,7	1.119,2	75,0	3	2,00	8	40	
		B3-07-06	630,0	472,5	1.260,0	75,0	3	2,00	9	45	
		B3-07-07	559,6	419,7	1.119,2	75,0	3	2,00	8	40	
		B3-08-02	768,8	655,8	1.537,6	85,3	3	2,00	11	55	
		B3-08-03	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50	
		B3-08-04	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50	
		B3-08-05	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50	
		B3-08-06	694,7	589,5	1.389,4	84,9	3	2,00	10	50	
		B3-08-07	769,5	657,0	1.539,0	85,4	3	2,00	11	55	
		B3-08-08	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50	
		B3-08-09	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50	
		B3-08-10	700,0	600,0	1.400,0	85,7	3	2,00	10	50	
		B3-08-11	699,5	597,0	1.399,0	85,3	3	2,00	10	50	
		B3-10-02	553,8	471,3	1.107,6	85,1	3	2,00	8	32	
		B3-10-03	420,0	360,0	840,0	85,7	3	2,00	6	24	

Đất nhà ở liền kề - B3.NNO3

Đất nhà ở liền kề - B3.NNO2

Đất nhà ở liền kề - B3.NNO5

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách / năm)
		B3-10-04	552,4	468,5	1.104,8	84,8	3	2,00	8	32		
		B3-10-05	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	32		
		B3-10-06	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	32		
		B3-10-07	559,5	477,0	1.119,0	85,3	3	2,00	8	32		
		B3-11-02	485,0	413,3	970,0	85,2	3	2,00	7	35		
		B3-11-03	560,0	480,0	1.120,0	85,7	3	2,00	8	40		
		B3-11-04	350,0	300,0	700,0	85,7	3	2,00	5	25		
		B3-11-05	468,7	390,4	937,4	83,3	3	2,00	7	35		
		B3-11-06	470,4	396,7	940,8	84,3	3	2,00	7	35		
1.3	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)		4.344,5	217,3	217,3							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-01-08	204,0	10,2	10,2	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-02-08	172,3	8,6	8,6	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-04-07	186,0	9,3	9,3	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-06-08	211,3	10,6	10,6	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-07-08	211,3	10,6	10,6	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-10-08	146,3	7,3	7,3	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-11-07	160,4	8,0	8,0	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-16-09	133,9	6,7	6,7	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-19-07	151,1	7,6	7,6	5,0	1	0,05				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-22-04	336,7	16,8	16,8	5,0	1	0,05			(học sinh)	(lượt khách / năm)
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-26-14	780,2	39,0	39,0	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B3-28-16	1.651,0	82,6	82,6	5,0	1	0,05				
1.4	Đất giao thông nhóm nhà ở		50.281,2									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		94.239,5	31.183,6	111.876,2						3.366	
2.1	Đất giáo dục		60.879,2	24.351,7	90.003,9						3.366	
2.1.1	Trường mầm non		18.507,2	7.402,9	22.208,7						990	
	Trường mầm non 01	B3-29	13.551,8	5.420,7	16.262,1	40,0	3	1,20			725	
	Trường mầm non 02	B3-30	4.955,4	1.982,2	5.946,6	40,0	3	1,20			265	
2.1.2	Trường tiểu học		22.369,0	8.947,6	35.790,4						1.287	
	Trường tiểu học 01	B3-31	17.204,8	6.881,9	27.527,6	40,0	4	1,60			990	
	Trường tiểu học 02	B3-32	5.164,2	2.065,7	8.262,8	40,0	4	1,60			297	
2.1.3	Trường trung học cơ sở		20.003,0	8.001,2	32.004,8						1.089	
	Trường trung học cơ sở 01	B3-33	14.631,0	5.852,4	23.409,6	40,0	4	1,60			797	
	Trường trung học cơ sở 02	B3-34	5.372,0	2.148,8	8.595,2	40,0	4	1,60			292	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ		33.360,3	6.831,9	21.872,3							
2.2.1	Đất văn hóa		5.016,8	2.006,7	6.020,1							
	Trung tâm văn hóa thể thao	B3-36	5.016,8	2.006,7	6.020,1	40,0	3	1,20				
2.2.2	Đất y tế		1.093,1	437,2	1.311,6							
	Trạm y tế	B3-37	1.093,1	437,2	1.311,6	40,0	3	1,20				
2.2.3	Đất khu dịch vụ		7.175,6	3.384,2	13.556,8							
2.2.3.1	Thương mại dịch vụ		5.139,5	2.569,8	10.279,2			2,00				
	Thương mại dịch vụ 01	B3-39	1.429,0	714,5	2.858,0	50,0	4	2,00				
	Thương mại dịch vụ 02	B3-40	1.867,7	933,9	3.735,6	50,0	4	2,00				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách / năm)
2.2.3. 2	Thương mại dịch vụ 03	B3-41	1.842,8	921,4	3.685,6	50,0	4	2,00				
	Chợ	B3-38	2.036,1	814,4	3.257,6	40,0	4	1,60				
2.2.4. 1	Đất thể dục thể thao		20.074,8	1.003,8	1.003,8							
	Sân chơi, sân tập luyện		20.074,8	1.003,8	1.003,8							
	Sân chơi, sân tập luyện 01	B3-42	4.687,6	234,4	234,4	5,0	1	0,05				
	Sân chơi, sân tập luyện 02	B3-43	15.387,2	769,4	769,4	5,0	1	0,05				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng		47.277,7	2.363,8	2.363,8							
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng		47.277,7	2.363,8	2.363,8							
	Đất công viên cây xanh 01	B3-44	28.076,6	1.403,8	1.403,8	5,0	1	0,05				
	Đất công viên cây xanh 02	B3-45	12.404,5	620,2	620,2	5,0	1	0,05				
	Đất công viên cây xanh 03	B3-46	6.796,6	339,8	339,8	5,0	1	0,05				
3.2	Mặt nước		0,0									
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		67.028,4	16.237,2	113.660,4							
4.1	Đất đường giao thông		39.966,3									
4.2	Đất bãi đỗ xe		27.062,1	16.237,2	113.660,4							
	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	B3-51	14.347,4	8.608,4	60.258,8	60,0	7	4,20				
	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	B3-52	12.714,7	7.628,8	53.401,6	60,0	7	4,20				
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		644.086,3	62.212,6	204.058,7						1.264	
I	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		82.490,4	22.252,2	99.110,9						1.264	
1.1	Đất khu dịch vụ		19.776,3	8.820,5	35.282,0							
1.1.1	Thương mại dịch vụ	B3-47	9.099,3	4.549,7	18.198,8	50,0	4	2,00				
1.1.2	Chợ	B3-48	10.677,0	4.270,8	17.083,2	40,0	4	1,60				
1.2	Đất giáo dục		29.417,2	11.766,9	58.834,5						1.264	
1.2.1	Trường Trung học phổ thông	B3-35	29.417,2	11.766,9	58.834,5	40,0	5	2,00			1.264	

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng	Diện tích sân xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
1.3	Đất thể dục thể thao		33.296,9	1.664,8	4.994,4			(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách / năm)
1.3.1	Sân thể thao cơ bản		33.296,9	1.664,8	4.994,4							
	Sân thể thao cơ bản 01	B3-49	18.938,8	946,9	2.840,7	5,0	3	0,15				
	Sân thể thao cơ bản 02	B3-50	14.358,1	717,9	2.153,7	5,0	3	0,15				
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng		149.334,1	7.466,7	7.466,7							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng 01	B3-56	27.154,9	1.357,7	1.357,7	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng 02	B3-57	8.717,6	435,9	435,9	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng 03	B3-58	113.461,6	5.673,1	5.673,1	5,0	1	0,05				
3	Mặt nước và bãi cát		61.545,0									
3.1	Mặt nước	B3-60	61.545,0									
3.2	Bãi cát		0,0									
4	Đất cây xanh chuyên dụng (cây xanh cách ly)	B3-59	5.498,0									
5	Đất quốc phòng	B3-55	12.845,4									
6	Đất hạ tầng kỹ thuật khác		44.124,5	32.493,7	97.481,1							
6.1	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm xử lý nước thải)	B3-53	28.059,5	19.641,7	58.925,1	70,0	3	2,10				
6.2	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm điện, điện nhẹ, trạm biến áp, máy phát điện...)	B3-54	16.065,0	12.852,0	38.556,0	80,0	3	2,40				
7	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		288.248,9									
7.1	Đất đường giao thông		288.248,9									
7.2	Bãi đỗ xe		0,0									
	TỔNG CỘNG		1.331.809,7	312.085,0	1.298.304,7	23,4	1÷7	0,97	2.036	19.797	4.630	

Ghi chú:

(1) Diện tích sân xây dựng công trình chưa bao gồm các diện tích sân phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình.

Bảng 4. Bảng thống kê Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị Đơn vị ở B4

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sân xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (tổng khách/ năm)
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		952.687,2	401.334,4	1.301.278,4				2.948	15.728	2.673	
I	Đất nhóm nhà ở		770.735,4	374.737,2	1.210.215,1				2.948	15.728		
I.1	Đất nhà ở thấp tầng		666.277,2	374.512,3	1.209.990,2				2.948	15.728		
I.1.1	Đất nhà ở liền kề		113.364,0	83.219,3	336.111,2				1.057	4.022		
		B4-01-01	679,1	475,4	1.901,6	70,0	4	2,80	5	16		
		B4-01-02	2.200,0	1.540,0	6.160,0	70,0	4	2,80	20	60		
		B4-01-03	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	66		
		B4-01-04	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-01-05	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-01-06	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-01-07	1.800,0	1.260,0	5.040,0	70,0	4	2,80	16	64		
		B4-01-08	1.800,0	1.260,0	5.040,0	70,0	4	2,80	16	64		
		B4-01-09	1.800,0	1.260,0	5.040,0	70,0	4	2,80	16	64		
		B4-01-10	2.080,0	1.456,0	5.824,0	70,0	4	2,80	19	76		
		B4-04-01	1.032,4	892,7	3.570,8	86,5	4	3,46	9	36		
		B4-04-02	1.050,3	901,9	3.607,6	85,9	4	3,43	9	36		
		B4-05-01	1.480,0	1.036,0	4.144,0	70,0	4	2,80	13	52		
		B4-05-02	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	66		
		B4-05-03	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	66		
		B4-05-04	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-05-05	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-05-06	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-05-07	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-05-08	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-05-09	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-05-10	1.519,5	1.063,7	4.254,8	70,0	4	2,80	13	52		

Đất nhà ở liền kề - B4.NNO1

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
	Đất nhà ở liên kế - B4.NNO2	B4-06-01	2.107,0	1.474,9	5.899,6	70,0	4	2,80	19	93		
		B4-06-02	2.000,0	1.400,0	5.600,0	70,0	4	2,80	18	54		
		B4-06-03	2.000,0	1.400,0	5.600,0	70,0	4	2,80	18	54		
		B4-06-04	2.000,0	1.400,0	5.600,0	70,0	4	2,80	18	54		
		B4-06-05	1.511,9	1.058,3	4.233,2	70,0	4	2,80	13	65		
		B4-07-01	2.167,0	1.516,9	6.067,6	70,0	4	2,80	19	76		
		B4-07-02	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-07-03	2.400,0	1.680,0	6.720,0	70,0	4	2,80	22	88		
		B4-07-04	2.201,0	1.540,7	6.162,8	70,0	4	2,80	20	80		
		B4-07-05	2.301,8	1.611,3	6.443,2	70,0	4	2,80	20	80		
		B4-07-06	2.116,2	1.481,3	5.925,2	70,0	4	2,80	18	54		
		B4-07-07	2.095,5	1.466,9	5.867,6	70,0	4	2,80	18	54		
		B4-07-08	2.352,9	1.647,0	6.588,0	70,0	4	2,80	21	84		
		B4-08-01	2.089,6	1.462,7	5.850,8	70,0	4	2,80	19	68		
		B4-08-02	2.088,8	1.462,2	5.848,8	70,0	4	2,80	18	72		
		B4-08-03	2.104,3	1.473,0	5.892,0	70,0	4	2,80	18	72		
		B4-08-04	2.111,3	1.477,9	5.911,6	70,0	4	2,80	18	72		
		B4-08-05	2.110,4	1.477,3	5.909,2	70,0	4	2,80	18	72		
		B4-08-06	2.117,2	1.482,0	5.928,0	70,0	4	2,80	18	72		
		B4-08-07	2.133,9	1.493,7	5.974,8	70,0	4	2,80	20	60		
		B4-11-01	1.059,3	906,0	3.624,0	85,5	4	3,42	9	45		
		B4-11-02	840,1	714,8	2.859,2	85,1	4	3,40	7	35		
	Đất nhà ở liên kế - B4.NNO5	B4-18-01	411,4	336,5	1.346,0	81,8	4	3,27	4	12		
		B4-18-02	641,0	550,9	2.203,6	85,9	4	3,44	7	21		
		B4-18-03	1.149,7	957,0	3.828,0	83,2	4	3,33	16	48		
		B4-18-04	1.575,4	1.358,3	5.433,2	86,2	4	3,45	18	68		
		B4-18-05	1.594,1	1.375,0	5.500,0	86,3	4	3,45	20	80		
		B4-18-06	1.617,8	1.394,7	5.578,8	86,2	4	3,45	20	80		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
	Đất nhà ở liên kế - B4.NNO9	B4-30-01	1.673,8	1.443,2	5.772,8	86,2	4	3,45	20	80		
		B4-30-02	376,3	326,0	1.304,0	86,6	4	3,47	4	16		
		B4-30-03	897,3	745,2	2.980,8	83,0	4	3,32	7	24		
		B4-31-01	812,0	609,0	3.045,0	75,0	5	3,75	5	16		
		B4-31-02	1.280,4	960,3	4.801,5	75,0	5	3,75	9	36		
		B4-31-03	1.280,3	960,2	4.801,0	75,0	5	3,75	9	36		
		B4-31-04	939,3	704,5	3.522,5	75,0	5	3,75	6	30		
		B4-33-01	1.652,7	1.418,2	5.672,8	85,8	4	3,43	21	84		
		B4-33-02	1.718,9	1.483,1	5.932,4	86,3	4	3,45	22	88		
		B4-33-03	1.742,3	1.503,4	6.013,6	86,3	4	3,45	22	88		
		B4-33-04	859,8	690,0	2.760,0	80,3	4	3,21	9	36		
		B4-33-05	919,8	741,7	2.966,8	80,6	4	3,23	10	40		
		B4-33-06	1.010,0	818,3	3.273,2	81,0	4	3,24	11	33		
		B4-33-07	833,5	670,9	2.683,6	80,5	4	3,22	8	32		
		B4-33-08	707,3	590,1	2.360,4	83,4	4	3,34	8	32		
		B4-33-09	1.121,4	970,2	3.880,8	86,5	4	3,46	10	40		
1.1.2	Đất nhà ở biệt thự		552.913,2	291.293,0	873.879,0				1.891	11.706		
	Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO1	B4-02-01	2.218,3	1.220,1	3.660,3	55,0	3	1,65	8	48		
		B4-02-02	1.589,1	785,7	2.357,1	49,4	3	1,48	3	24		
		B4-02-03	10.678,4	5.873,1	17.619,3	55,0	3	1,65	40	240		
		B4-02-04	2.089,9	1.045,0	3.135,0	50,0	3	1,50	5	30		
		B4-02-05	424,6	212,3	636,9	50,0	3	1,50	1	8		
		B4-02-06	11.059,4	6.082,7	18.248,1	55,0	3	1,65	42	252		
		B4-02-07	3.334,1	1.667,1	5.001,3	50,0	3	1,50	8	48		
		B4-02-08	4.466,7	2.456,7	7.370,1	55,0	3	1,65	16	96		
		B4-03-01	4.795,8	2.637,7	7.913,1	55,0	3	1,65	20	120		
		B4-03-02	2.148,0	1.074,0	3.222,0	50,0	3	1,50	5	35		
		B4-03-03	429,7	214,9	644,7	50,0	3	1,50	1	6		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/ năm)
		B4-03-04	11.411,9	6.276,5	18.829,5	55,0	3	1,65	44	264		
		B4-03-05	1.855,8	927,9	2.783,7	50,0	3	1,50	4	28		
		B4-03-06	7.668,0	4.217,4	12.652,2	55,0	3	1,65	28	168		
		B4-03-07	2.173,1	1.086,6	3.259,8	50,0	3	1,50	5	35		
		B4-03-08	3.835,5	2.109,5	6.328,5	55,0	3	1,65	14	84		
		B4-03-09	456,0	228,0	684,0	50,0	3	1,50	1	7		
		B4-03-10	434,0	217,0	651,0	50,0	3	1,50	1	7		
		B4-03-11	5.567,0	3.061,9	9.185,7	55,0	3	1,65	22	132		
		B4-03-12	2.217,7	1.108,9	3.326,7	50,0	3	1,50	5	35		
		B4-03-13	428,5	214,3	642,9	50,0	3	1,50	1	6		
		B4-03-14	8.924,2	4.908,3	14.724,9	55,0	3	1,65	34	204		
		B4-03-15	2.162,7	1.081,4	3.244,2	50,0	3	1,50	5	35		
		B4-03-16	4.314,0	2.372,7	7.118,1	55,0	3	1,65	16	96		
		B4-04-03	3.266,4	1.796,5	5.389,5	55,0	3	1,65	14	84		
		B4-04-04	1.921,6	960,8	2.882,4	50,0	3	1,50	4	24		
		B4-04-05	7.414,2	4.077,8	12.233,4	55,0	3	1,65	28	168		
		B4-04-06	1.783,6	891,8	2.675,4	50,0	3	1,50	4	23		
		B4-09-01	788,2	394,1	1.182,3	50,0	3	1,50	2	8		
		B4-09-02	14.060,2	7.030,1	21.090,3	50,0	3	1,50	42	252		
		B4-10-01	1.965,5	1.081,0	3.243,0	55,0	3	1,65	6	48		
		B4-10-02	2.629,1	1.314,6	3.943,8	50,0	3	1,50	6	48		
		B4-10-03	4.591,6	2.525,4	7.576,2	55,0	3	1,65	18	108		
		B4-10-04	2.282,1	1.141,1	3.423,3	50,0	3	1,50	6	48		
		B4-10-05	2.743,6	1.509,0	4.527,0	55,0	3	1,65	12	72		
		B4-10-06	656,0	328,0	984,0	50,0	3	1,50	2	14		
		B4-10-07	1.618,1	890,0	2.670,0	55,0	3	1,65	6	36		
		B4-10-08	2.859,5	1.429,8	4.289,4	50,0	3	1,50	7	42		
		B4-10-09	6.220,1	3.421,1	10.263,3	55,0	3	1,65	24	144		

Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO2

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách / năm)
		B4-10-10	1.865,0	932,5	2.797,5	50,0	3	1,50	4	32		
		B4-10-11	1.994,3	1.096,9	3.290,7	55,0	3	1,65	10	60		
		B4-11-03	1.662,0	831,0	2.493,0	50,0	3	1,50	4	28		
		B4-11-04	404,5	202,3	606,9	50,0	3	1,50	1	5		
		B4-11-05	3.181,6	1.749,9	5.249,7	55,0	3	1,65	12	60		
		B4-11-06	2.820,9	1.410,5	4.231,5	50,0	3	1,50	6	42		
		B4-11-07	1.171,6	644,4	1.933,2	55,0	3	1,65	4	20		
		B4-12-01	5.379,4	2.958,7	8.876,1	55,0	3	1,65	18	108		
		B4-12-02	2.546,4	1.273,2	3.819,6	50,0	3	1,50	7	49		
		B4-12-03	287,3	143,7	431,1	50,0	3	1,50	1	10		
		B4-12-04	4.252,3	2.338,8	7.016,4	55,0	3	1,65	16	96		
		B4-13-01	5.698,5	3.134,2	9.402,6	55,0	3	1,65	18	108		
		B4-13-02	2.058,9	1.029,5	3.088,5	50,0	3	1,50	5	40		
		B4-13-03	1.950,8	1.072,9	3.218,7	55,0	3	1,65	10	60		
		B4-14-01	3.364,7	1.850,6	5.551,8	55,0	3	1,65	12	72		
		B4-14-02	2.339,9	1.170,0	3.510,0	50,0	3	1,50	7	56		
		B4-14-03	6.352,1	3.493,7	10.481,1	55,0	3	1,65	30	180		
		B4-14-04	1.957,2	978,6	2.935,8	50,0	3	1,50	3	40		
		B4-14-05	7.925,6	4.359,1	13.077,3	55,0	3	1,65	28	168		
		B4-14-06	473,4	236,7	710,1	50,0	3	1,50	1	4		
		B4-14-07	4.684,0	2.262,2	6.786,6	48,3	3	1,45	8	64		
		B4-14-08	4.442,0	2.443,1	7.329,3	55,0	3	1,65	14	84		
		B4-15-01	2.387,9	1.313,3	3.939,9	55,0	3	1,65	12	72		
		B4-15-02	2.412,4	1.206,2	3.618,6	50,0	3	1,50	6	48		
		B4-15-03	4.036,6	2.220,1	6.660,3	55,0	3	1,65	14	84		
		B4-16-01	3.926,7	2.159,7	6.479,1	55,0	3	1,65	20	120		
		B4-16-02	2.005,1	1.002,6	3.007,8	50,0	3	1,50	5	40		
		B4-16-03	10.296,4	5.663,0	16.989,0	55,0	3	1,65	32	192		

Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO3

Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO4

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)		(m ²)	(%)	(tầng)	(lân)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách / năm)
		B4-16-04	464,3	232,2	696,6	50,0	3	1,50	1	7		
	Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO5	B4-17-01	5.614,5	2.807,3	8.421,9	50,0	3	1,50	30	173		
		B4-19-01	2.476,7	1.362,2	4.086,6	55,0	3	1,65	12	72		
		B4-19-02	2.014,7	1.007,4	3.022,2	50,0	3	1,50	5	39		
		B4-19-03	3.779,8	2.078,9	6.236,7	55,0	3	1,65	14	84		
		B4-20-01	6.192,9	3.096,5	9.289,5	50,0	3	1,50	22	132		
		B4-20-02	1.969,9	985,0	2.955,0	50,0	3	1,50	4	28		
		B4-20-03	3.207,7	1.603,9	4.811,7	50,0	3	1,50	12	72		
		B4-20-04	2.459,8	1.229,9	3.689,7	50,0	3	1,50	6	42		
	Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO4	B4-20-05	531,8	262,7	788,1	49,4	3	1,48	1	8		
		B4-20-06	11.219,0	5.609,5	16.828,5	50,0	3	1,50	42	252		
		B4-20-07	937,5	468,8	1.406,4	50,0	3	1,50	2	16		
		B4-20-08	633,2	299,5	898,5	47,3	3	1,42	1	8		
		B4-20-09	464,9	232,5	697,5	50,0	3	1,50	1	8		
		B4-20-10	5.922,2	2.961,1	8.883,3	50,0	3	1,50	22	132		
		B4-20-11	450,4	225,2	675,6	50,0	3	1,50	1	8		
		B4-21-01	6.698,0	3.683,9	11.051,7	55,0	3	1,65	26	156		
		B4-21-02	1.754,9	877,5	2.632,5	50,0	3	1,50	4	28		
		B4-21-03	15.965,8	8.781,2	26.343,6	55,0	3	1,65	54	324		
		B4-21-04	777,5	388,8	1.166,4	50,0	3	1,50	2	14		
		B4-21-05	13.564,4	7.460,4	22.381,2	55,0	3	1,65	46	276		
		B4-21-06	1.758,3	848,0	2.544,0	48,2	3	1,45	3	21		
		B4-21-07	6.822,6	3.752,4	11.257,2	55,0	3	1,65	22	132		
		B4-21-08	426,7	213,4	640,2	50,0	3	1,50	1	8		
		B4-21-09	5.129,9	2.414,3	7.242,9	47,1	3	1,41	8	48		
		B4-21-10	474,3	237,2	711,6	50,0	3	1,50	1	7		
	Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO6	B4-21-11	9.003,1	4.951,7	14.855,1	55,0	3	1,65	30	180		
		B4-22-01	2.488,6	1.368,7	4.106,1	55,0	3	1,65	10	60		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách / năm)
		B4-22-02	2.532,4	1.266,2	3.798,6	50,0	3	1,50	6	42		
		B4-22-03	2.719,0	1.495,5	4.486,5	55,0	3	1,65	10	60		
		B4-23-01	2.277,5	1.138,8	3.416,4	50,0	3	1,50	8	48		
		B4-23-02	2.910,0	1.455,0	4.365,0	50,0	3	1,50	7	49		
		B4-23-03	3.460,6	1.730,3	5.190,9	50,0	3	1,50	14	84		
		B4-24-01	2.735,0	1.504,3	4.512,9	55,0	3	1,65	10	60		
		B4-24-02	2.143,1	1.071,6	3.214,8	50,0	3	1,50	5	35		
		B4-24-03	400,8	200,4	601,2	50,0	3	1,50	1	8		
		B4-24-04	7.120,2	3.916,1	11.748,3	55,0	3	1,65	26	156		
		B4-24-05	2.534,3	1.267,2	3.801,6	50,0	3	1,50	6	48		
		B4-24-06	2.926,5	1.609,6	4.828,8	55,0	3	1,65	12	72		
		B4-24-07	415,0	207,5	622,5	50,0	3	1,50	1	8		
		B4-24-08	4.084,1	2.246,3	6.738,9	55,0	3	1,65	14	84		
		B4-25-01	2.182,5	1.091,3	3.273,9	50,0	3	1,50	8	48		
		B4-25-02	3.853,9	1.815,1	5.445,3	47,1	3	1,41	6	48		
		B4-25-03	6.020,4	3.010,2	9.030,6	50,0	3	1,50	22	132		
		B4-25-04	2.122,5	1.061,3	3.183,9	50,0	3	1,50	5	40		
		B4-25-05	389,4	194,7	584,1	50,0	3	1,50	1	7		
		B4-25-06	8.242,4	4.121,2	12.363,6	50,0	3	1,50	30	180		
		B4-25-07	2.537,1	1.268,6	3.805,8	50,0	3	1,50	6	48		
		B4-25-08	4.966,9	2.483,5	7.450,5	50,0	3	1,50	20	120		
		B4-25-09	503,1	251,0	753,0	49,9	3	1,50	1	7		
		B4-25-10	450,8	225,4	676,2	50,0	3	1,50	1	7		
		B4-25-11	445,3	222,7	668,1	50,0	3	1,50	1	7		
		B4-25-12	2.280,0	1.140,0	3.420,0	50,0	3	1,50	8	48		
		B4-25-13	7.700,3	3.679,4	11.038,2	47,8	3	1,43	13	104		
		B4-25-14	4.523,1	2.261,6	6.784,8	50,0	3	1,50	16	96		
		B4-25-15	1.756,3	878,2	2.634,6	50,0	3	1,50	4	32		

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sân xây dựng (l)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (tuyệt khách / năm)
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(tần)	(thửa)			
		B4-25-16	7.944,4	3.972,2	11.916,6	50,0	3	1,50	28	168		
		B4-26-01	2.847,4	1.566,1	4.698,3	55,0	3	1,65	12	72		
		B4-26-02	2.550,4	1.275,2	3.825,6	50,0	3	1,50	6	39		
		B4-26-03	2.725,7	1.499,1	4.497,3	55,0	3	1,65	10	60		
		B4-27-01	442,1	221,1	663,3	50,0	3	1,50	1	8		
		B4-27-02	1.151,0	575,5	1.726,5	50,0	3	1,50	4	28		
		B4-27-03	476,1	238,1	714,3	50,0	3	1,50	1	8		
		B4-27-04	469,4	234,7	704,1	50,0	3	1,50	1	8		
		B4-27-05	2.347,5	1.173,8	3.521,4	50,0	3	1,50	8	48		
		B4-28-01	3.437,8	1.890,8	5.672,4	55,0	3	1,65	12	72		
		B4-28-02	889,6	444,8	1.334,4	50,0	3	1,50	2	16		
		B4-28-03	293,3	146,7	440,1	50,0	3	1,50	1	8		
		B4-28-04	1.734,3	953,9	2.861,7	55,0	3	1,65	8	48		
		B4-28-05	2.189,9	1.095,0	3.285,0	50,0	3	1,50	5	35		
		B4-28-06	1.776,0	976,8	2.930,4	55,0	3	1,65	8	48		
		B4-28-07	1.177,7	647,7	1.943,1	55,0	3	1,65	6	36		
		B4-28-08	1.984,0	992,0	2.976,0	50,0	3	1,50	5	35		
		B4-28-09	8.361,9	4.599,0	13.797,0	55,0	3	1,65	28	168		
		B4-28-10	781,3	390,7	1.172,1	50,0	3	1,50	2	14		
		B4-28-11	6.433,9	3.538,6	10.615,8	55,0	3	1,65	22	132		
		B4-28-12	459,0	229,5	688,5	50,0	3	1,50	1	7		
		B4-28-13	3.121,4	1.716,8	5.150,4	55,0	3	1,65	16	96		
		B4-28-14	2.772,4	1.386,2	4.158,6	50,0	3	1,50	7	49		
		B4-28-15	5.383,5	2.960,9	8.882,7	55,0	3	1,65	20	120		
		B4-28-16	360,2	180,1	540,3	50,0	3	1,50	1	7		
		B4-28-17	548,2	301,5	904,5	55,0	3	1,65	2	12		
		B4-28-18	3.513,4	1.932,4	5.797,2	55,0	3	1,65	18	108		
		B4-28-19	2.699,5	1.349,8	4.049,4	50,0	3	1,50	7	49		

Đất nhà ở biệt thự - B4_NNO7

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sân xây dùng (1) (m ²)	Mật độ xây dùng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (tần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
		B4-28-20	15.364,3	8.450,4	25.351,2	55,0	3	1,65	52	312		
		B4-28-21	2.255,3	1.127,7	3.383,1	50,0	3	1,50	6	42		
		B4-28-22	2.378,9	1.308,4	3.925,2	55,0	3	1,65	12	72		
		B4-29-01	422,8	211,4	634,2	50,0	3	1,50	1	7		
	Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO8	B4-29-02	3.189,6	1.594,8	4.784,4	50,0	3	1,50	12	72		
		B4-29-03	568,9	276,5	829,5	48,6	3	1,46	1	8		
		B4-32-01	5.496,9	2.748,5	8.245,5	50,0	3	1,50	28	168		
	Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO9	B4-32-02	333,9	167,0	501,0	50,0	3	1,50	1	7		
		B4-32-03	4.114,0	2.057,0	6.171,0	50,0	3	1,50	22	154		
		B4-32-04	2.730,3	1.365,2	4.095,6	50,0	3	1,50	9	45		
	Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO10	B4-34-01	404,4	202,2	606,6	50,0	3	1,50	1	4		
		B4-34-02	4.926,4	2.463,2	7.389,6	50,0	3	1,50	26	156		
	Đất nhà ở biệt thự - B4.NNO11	B4-35-01	2.724,7	1.362,4	4.087,2	50,0	3	1,50	12	72		
		B4-35-02	335,9	168,0	504,0	50,0	3	1,50	1	6		
1.2	Đất nhà ở xã hội		0,0									
1.3	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)		4.495,2	224,9	224,9							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-01-11	108,5	5,4	5,4	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-01-12	90,0	4,5	4,5	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-02-09	245,3	12,3	12,3	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-05-11	90,0	4,5	4,5	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-05-12	115,4	5,8	5,8	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-06-06	123,9	6,2	6,2	5,0	1	0,05				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách / năm)
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-06-07	118,1	5,9	5,9	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-07-09	133,0	6,7	6,7	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-07-10	128,0	6,4	6,4	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-08-08	134,5	6,7	6,7	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-08-09	184,3	9,2	9,2	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-09-03	110,1	5,5	5,5	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-17-02	122,1	6,1	6,1	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-18-07	372,2	18,6	18,6	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-20-12	327,8	16,4	16,4	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-24-09	189,9	9,5	9,5	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-27-06	161,4	8,1	8,1	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-28-23	142,8	7,1	7,1	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-32-05	140,4	7,0	7,0	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-33-10	1.133,0	56,7	56,7	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-34-03	125,4	6,3	6,3	5,0	1	0,05				

TT	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa, ...)	B4-35-03	199,1	10,0	10,0	5,0	1	0,05				
1.4	Đất giao thông nhóm nhà ở		99.963,0									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		75.921,2	25.139,4	89.605,5						2.673	
2.1	Đất giáo dục		48.031,5	19.212,6	70.728,1						2.673	
2.1.1	Trường mầm non		15.305,9	6.122,3	18.366,9						786	
	Trường mầm non 01	B4-36	6.540,8	2.616,3	7.848,9	40,0	3	1,20			336	
	Trường mầm non 02	B4-37	4.751,5	1.900,6	5.701,8	40,0	3	1,20			244	
	Trường mầm non 03	B4-38	4.013,6	1.605,4	4.816,2	40,0	3	1,20			206	
2.1.2	Trường tiểu học		16.527,2	6.610,9	26.443,6						1.022	
	Trường tiểu học 01	B4-39	9.158,3	3.663,3	14.653,2	40,0	4	1,60			566	
	Trường tiểu học 02	B4-40	7.368,9	2.947,6	11.790,4	40,0	4	1,60			456	
2.1.3	Trường trung học cơ sở		16.198,4	6.479,4	25.917,6						865	
	Trường trung học cơ sở 01	B4-41	7.469,5	2.987,8	11.951,2	40,0	4	1,60			399	
	Trường trung học cơ sở 02	B4-42	8.728,9	3.491,6	13.966,4	40,0	4	1,60			466	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ		27.889,7	5.926,8	18.877,4							
2.2.1	Đất văn hóa		5.072,8	2.029,1	6.087,3							
	Trung tâm văn hóa thể thao	B4-44	5.072,8	2.029,1	6.087,3	40,0	3	1,20				
2.2.2	Đất y tế		1.061,8	424,7	1.274,1							
	Trạm y tế	B4-43	1.061,8	424,7	1.274,1	40,0	3	1,20				
2.2.3	Đất khu dịch vụ		5.914,7	2.681,0	10.724,0							
2.2.3.1	Thương mại dịch vụ	B4-46	3.151,1	1.575,6	6.302,4	50,0	4	2,00				
2.2.3.2	Chợ	B4-45	2.763,6	1.105,4	4.421,6	40,0	4	1,60				
2.2.4	Đất thể dục thể thao		15.840,4	792,0	792,0							

Bảng 5. Bảng thống kê Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị Khu chức năng B5

TT	Chức năng	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (t)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		0,0						0	0	0	
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		840.092,4	205.767,3	1.167.961,1							1.538.900
I	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		159.761,2	66.952,6	574.263,6							700.700
1.1	Đất khu dịch vụ		110.023,4	47.057,5	514.578,3							700.700
1.1.1	Thương mại dịch vụ		110.023,4	47.057,5	514.578,3							700.700
a.	Thương mại dịch vụ 01	B5-01	30.398,8	15.199,4	60.797,6	50,0	4	2,00				
b.	Thương mại dịch vụ 02	B5-02	79.624,6	31.858,1	453.780,7	40,0	25	5,70				
b.1	Thương mại dịch vụ 02.1 - Tổ hợp TMDV, khách sạn cao cấp, ...	B5-02-01	8.287,1	3.325,0	43.965,0	40,1	25	5,31				170.796
	Khởi thương mại, dịch vụ, ...				9.975,0							
	Khởi khách sạn cao cấp				33.990,0							
b.2	Thương mại dịch vụ 02.2 - Tổ hợp TMDV, khách sạn cao cấp, ...	B5-02-02	8.294,6	3.325,0	43.965,0	40,1	25	5,30				170.796
	Khởi thương mại, dịch vụ, ...				9.975,0							
	Khởi khách sạn cao cấp				33.990,0							
b.3	Thương mại dịch vụ 02.3 - Tổ hợp TMDV, khách sạn cao cấp, ...	B5-02-03	8.111,7	3.325,0	43.965,0	41,0	25	5,42				170.796
	Khởi thương mại, dịch vụ, ...				9.975,0							
	Khởi khách sạn cao cấp				33.990,0							
b.4	Thương mại dịch vụ 02.4 - Tổ hợp TMDV, khách sạn cao cấp, ...	B5-02-04	8.691,5	3.650,4	48.395,2	42,0	25	5,57				188.312
	Khởi thương mại, dịch vụ, ...				10.951,2							
	Khởi khách sạn cao cấp				37.444,0							
b.5	Thương mại dịch vụ 02.5 - Tổ hợp TMDV, văn phòng, ...	B5-02-05	12.160,7	4.888,6	73.329,0	40,2	15	6,03				

TT	Chức năng	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/năm)
b.6	Thương mại dịch vụ 02.6 - Tổ hợp TMDV, văn phòng, ...	B5-02-06	10.909,8	4.445,0	66.675,0	40,7	15	6,11				
b.7	Thương mại dịch vụ 02.7 - Tổ hợp TMDV, văn phòng, ...	B5-02-07	11.320,1	4.445,0	66.675,0	39,3	15	5,89				
b.8	Thương mại dịch vụ 02.8 - Tổ hợp TMDV, văn phòng, ...	B5-02-08	11.849,1	4.454,1	66.811,5	37,6	15	5,64				
1.2	Đất văn hóa		49.737,8	19.895,1	59.685,3							
1.2.1	Trung tâm văn hoá thể thao	B5-03	49.737,8	19.895,1	59.685,3	40,0	3	1,20				
2	Đất khu dịch vụ du lịch		555.353,4	138.814,7	593.697,5							838.200
2.1	Đất công trình dịch vụ du lịch		466.365,2	138.814,7	593.697,5							838.200
2.2.1	Đất biệt thự nghỉ dưỡng		213.356,1	83.523,0	338.893,1							603.839
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 01	B5-04-01	11.891,5	4.994,4	19.977,6	42,0	4	1,68				35.407
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 02	B5-04-02	11.300,0	4.746,0	18.984,0	42,0	4	1,68				33.947
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 03	B5-04-03	1.875,0	806,3	3.225,2	43,0	4	1,72				5.840
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 04	B5-04-04	2.350,0	1.010,5	4.042,0	43,0	4	1,72				7.300
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 05	B5-04-05	11.300,0	4.859,0	19.436,0	43,0	4	1,72				34.677
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 06	B5-04-06	11.300,0	4.859,0	19.436,0	43,0	4	1,72				34.677
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 07	B5-05-01	26.135,5	11.761,0	47.044,0	45,0	4	1,80				83.615
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 08	B5-05-02	39.470,5	11.841,2	47.364,8	30,0	4	1,20				83.980
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 09	B5-05-03	18.585,1	5.575,5	22.302,0	30,0	4	1,20				39.799
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 10	B5-05-04	8.164,9	3.674,2	14.696,8	45,0	4	1,80				26.289
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 11	B5-05-12	4.303,6	2.117,4	8.469,6	49,2	4	1,97				15.335
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 12	B5-05-13	3.106,5	1.553,3	6.213,2	50,0	4	2,00				10.954
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 13	B5-05-14	3.305,9	1.653,0	6.612,0	50,0	4	2,00				11.684
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 11	B5-05-15	4.422,9	2.211,5	8.846,0	50,0	4	2,00				15.701
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 12	B5-05-16	4.038,0	1.615,2	6.460,8	40,0	4	1,60				11.684
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng 13	B5-05-17	4.055,1	1.622,0	6.488,0	40,0	4	1,60				11.684

[illegible]

TT	Chức năng	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầng cao (tầng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách / năm)
	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch 03	B5-05-18	794,3									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch 04	B5-06-12	1.240,0									
2.3	Đất bãi đỗ xe khu dịch vụ du lịch	B5-06-13	1.240,0									
2.4	Đất giao thông khu dịch vụ du lịch		66.807,4									
3	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		124.977,8									
3.1	Đất đường giao thông		124.977,8									
3.2	Bãi đỗ xe		0,0									
	TỔNG CỘNG		840.092,4	205.767,3	1.167.961,1	24,5	3÷25	1,39	0	0	0	1.538.900

Ghi chú:

(1) Diện tích sân xây dựng công trình chưa bao gồm các diện tích sân phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình.



PHỤ LỤC IC

Bảng thống kê Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
từng Đơn vị ở và ngoài đơn vị ở (Phân khu C)

(Kèm theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích m ²	Diện tích xây dựng m ²	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng %	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số người	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Tổng diện tích đất quy hoạch		3.183.194,8	794.924,7	4.163.623,6	24,97	1-108	1,31	5.180	41.364	8.652	1.054.900
CI	ĐƠN VỊ Ở CI		387.561,7	112.979,3	460.977,1	29,2		1,19	634	4.272	1.396	
I	Đất đơn vị ở		187.340,2	81.792,7	343.159,2				634	4.272	743	
I	Đất nhóm nhà ở		121.646,2	64.631,1	260.166,5				634	4.272		
I.1	Đất nhà ở thấp tầng		99.634,9	64.631,1	260.166,5				634	4.272		
	Đất nhà ở liền kề		46.418,5	37.327,5	160.508,3		4		444	2.810		
	Đất nhà ở liền kề 02 - CI.NNOI	CI-02-01	1.130,5	985,8	4.239,1	87,2	4	3,75	9	63		
		CI-02-02	1.112,7	930,2	4.000,0	83,6	4	3,59	9	63		
		CI-02-03	1.239,9	1.083,7	4.659,8	87,4	4	3,76	10	70		
		CI-04-01	915,2	829,2	3.565,6	90,6	4	3,90	8	48		
		CI-04-02	1.309,2	1.005,5	4.323,5	76,8	4	3,30	12	60		
		CI-04-03	1.749,4	1.366,3	5.875,1	78,1	4	3,36	20	93		
		CI-04-04	1.527,1	1.195,7	5.141,7	78,3	4	3,37	14	84		
		CI-04-05	857,3	767,3	3.299,2	89,5	4	3,85	8	48		
		CI-04-06	1.340,6	1.103,3	4.744,1	82,3	4	3,54	14	84		
		CI-04-07	1.466,1	1.171,4	5.037,0	79,9	4	3,44	16	96		
		CI-04-08	1.470,2	1.226,2	5.272,5	83,4	4	3,59	16	96		
		CI-04-09	1.300,1	1.079,1	4.639,9	83,0	4	3,57	14	84		
		CI-04-10	1.519,5	1.217,1	5.233,5	80,1	4	3,44	16	96		
		CI-04-11	1.294,0	1.071,4	4.607,1	82,8	4	3,56	14	84		
		CI-06-01	741,7	556,3	2.392,0	75,0	4	3,23	9	63		
	Đất nhà ở liền kề 06 - CI.NNOI	CI-06-02	750,0	562,5	2.418,8	75,0	4	3,23	9	63		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích m2	Diện tích xây dựng m2	Diện tích sàn xây dựng (1) m2	Mật độ xây dựng %	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số người	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		C1-06-03	822,9	617,2	2.653,8	75,0	4	3,23	10	71	học sinh	Lượt khách/năm
		C1-07-01	557,0	480,1	2.064,6	86,2	4	3,71	6	36		
		C1-07-02	1.540,0	1.241,2	5.337,3	80,6	4	3,47	14	85		
		C1-07-03	1.347,5	1.069,9	4.600,6	79,4	4	3,41	12	74		
		C1-07-04	820,0	742,9	3.194,5	90,6	4	3,90	6	36		
		C1-07-05	554,0	478,1	2.055,8	86,3	4	3,71	6	36		
		C1-07-06	1.520,0	1.223,6	5.261,5	80,5	4	3,46	14	85		
		C1-07-07	1.330,0	1.053,4	4.529,4	79,2	4	3,41	12	74		
		C1-07-08	796,1	720,4	3.097,9	90,5	4	3,89	6	36		
		C1-07-09	544,0	467,8	2.011,7	86,0	4	3,70	6	36		
		C1-07-10	1.520,0	1.223,6	5.261,5	80,5	4	3,46	14	85		
		C1-07-11	1.330,0	1.053,4	4.529,4	79,2	4	3,41	12	74		
		C1-07-12	677,6	601,7	2.587,3	88,8	4	3,82	6	36		
		C1-08-01	899,0	674,2	2.899,2	75,0	4	3,23	8	58		
		C1-08-02	1.000,3	750,2	3.226,0	75,0	4	3,23	9	60		
		C1-08-03	1.018,5	763,9	3.284,6	75,0	4	3,23	9	60		
		C1-08-04	921,1	690,8	2.970,5	75,0	4	3,23	8	57		
		C1-09-01	1.046,2	784,7	3.374,2	75,0	4	3,23	8	65		
		C1-09-02	1.011,7	758,8	3.262,7	75,0	4	3,23	8	65		
		C1-09-03	801,8	601,4	2.585,8	75,0	4	3,23	6	45		
		C1-11-01	820,1	615,1	2.644,9	75,0	4	3,23	9	61		
		C1-11-02	800,0	600,0	2.580,0	75,0	4	3,23	9	62		
		C1-11-03	800,0	600,0	2.580,0	75,0	4	3,23	9	61		
		C1-11-04	826,3	619,7	2.664,7	75,0	4	3,23	9	62		
		C1-12-02	1.200,0	936,0	4.024,8	78,0	4	3,35	10	69		
		C1-12-03	706,9	627,0	2.696,0	88,7	4	3,81	7	42		

[illegible]

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hiệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		28.174,1	9.816,8	34.625,8						743	
2.1	Đất giáo dục		12.977,1	5.190,8	19.266,1		3-4				743	
	Trường mầm non	CI-13	3.743,0	1.497,2	4.491,6	40,0	3	1,2			187	
	Trường tiểu học	CI-14	4.834,7	1.933,9	7.735,5	40,0	4	1,6			314	
	Trường trung học cơ sở	CI-15	4.399,4	1.759,8	7.039,0	40,0	4	1,6			242	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ trong đơn vị ở		15.197,0	4.626,0	15.359,7		1-4					
	Đất văn hóa		5.008,8	2.003,5	6.010,6		3					
	Trung tâm văn hoá thể thao	CI-17	5.008,8	2.003,5	6.010,6	40,0	3	1,2				
	Đất y tế		1.047,5	419,0	1.257,0		3					
	Trạm y tế	CI-18	1.047,5	419,0	1.257,0	40,0	3	1,2				
	Đất khu dịch vụ		4.329,5	1.962,9	7.851,5		4					
	Thương mại dịch vụ	CI-19	2.310,9	1.155,4	4.621,8	50,0	4	2,0				
	Chợ	CI-20	2.018,6	807,4	3.229,8	40,0	4	1,6				
	Đất thể dục thể thao		4.811,2	240,6	240,6		1					
	Sân chơi, sân luyện tập	CI-16	4.811,2	240,6	240,6	5,0	1	0,05				
3	Đất cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng cấp đơn vị ở		14.369,8	507,8	507,8							
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Sân vườn, đường dạo cấp đơn vị ở)	CI-21	814,2									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	CI-22	10.155,5	507,8	507,8	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Mặt nước cấp đơn vị ở)	CI-30	3.400,1									
5	Đất đường giao thông, bãi đỗ xe (đơn vị ở)		23.150,0	6.837,0	47.859,2							
5.1	Đất bãi đỗ xe (Bãi đỗ xe, nhà để xe, nhà điều hành...)	CI-31	11.395,0	6.837,0	47.859,2	60,0	7	4,2				

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích m2	Diện tích xây dựng m2	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng %	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
5.2	Đất đường giao thông (cấp đơn vị ở)		11.755,0								học sinh	Lượt khách/năm
II	Đất ngoài đơn vị ở		200.221,5	31.186,6	117.817,8						653	
I	Công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		42.201,0	20.485,3	88.467,8		4-5					
1.1	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)		25.884,5	13.958,7	55.834,7		4					
	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)	C1-23	5.555,6	2.777,8	11.111,2	50,0	4	2,0				
	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)	C1-24	20.328,9	11.180,9	44.723,5	55,0	4	2,2				
	Không thương mại dịch vụ			11.180,9	44.723,5	55,0	4					
1.2	Đất giáo dục (Trường trung học phổ thông)	C1-25	16.316,5	6.526,6	32.633,1	40,0	5	2,0			653	
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị		27.538,5	1.376,9	1.376,9		1					
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	C1-27	27.538,5	1.376,9	1.376,9	5,0	1	0,05				
3	Đất cây xanh chuyên dụng		2.074,8									
	Đất cây xanh chuyên dụng (Cây xanh cách ly)	C1-28	2.074,8									
4	Mặt nước		26.597,3									
	Mặt nước	C1-29	26.597,3									
5	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác		13.320,6	9.324,4	27.973,2		3					
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm xử lý nước thải)	C1-26	13.320,6	9.324,4	27.973,2	70,0	3	2,1				
6	Đất đường giao thông		88.489,4									
6.1	Đất đường giao thông cấp đô thị		38.518,4									
6.2	Đất đường giao thông khu vực		49.971,0									
C2	ĐƠN VỊ Ở C2		430.161,6	112.776,2	587.867,4	26,5		1,37	874	6.951	1.209	
I	Đất đơn vị ở		219.828,5	96.198,4	535.804,3				874	6.951	1.209	
I	Đất nhóm nhà ở		148.815,1	77.252,8	450.609,2				874	6.951		
1.1	Đất nhà ở thấp tầng		99.119,1	72.851,9	307.578,0				874	3.479		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất nhà ở liền kề		m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
			75.345,3	60.549,3	262.673,6		4-5		761	2.963		
		C2-01-02	800,0	576,0	2.476,8	72,0	4	3,10	6	21		
		C2-01-03	722,0	641,9	2.760,1	88,9	4	3,82	7	26		
		C2-01-05	1.000,0	756,0	3.250,8	75,6	4	3,25	8	30		
		C2-01-06	686,9	607,2	2.611,2	88,4	4	3,80	7	26		
		C2-01-08	1.000,0	756,0	3.250,8	75,6	4	3,25	8	30		
		C2-01-09	741,9	661,7	2.845,5	89,2	4	3,84	7	26		
		C2-01-11	1.000,0	756,0	3.250,8	75,6	4	3,25	8	30		
		C2-01-12	756,8	676,6	2.909,2	89,4	4	3,84	7	26		
		C2-01-14	1.350,0	1.066,5	4.586,0	79,0	4	3,40	10	36		
		C2-01-15	770,8	680,6	2.926,8	88,3	4	3,80	8	30		
		C2-04-02	1.000,0	756,0	3.250,8	75,6	4	3,25	8	30		
		C2-04-03	627,2	546,9	2.351,8	87,2	4	3,75	7	26		
		C2-04-05	1.000,0	756,0	3.250,8	75,6	4	3,25	8	30		
		C2-04-06	655,7	575,7	2.475,4	87,8	4	3,78	7	26		
		C2-04-08	799,2	587,4	2.526,0	73,5	4	3,16	8	30		
		C2-04-09	500,2	440,2	1.892,7	88,0	4	3,78	5	20		
		C2-04-11	1.000,0	756,0	3.250,8	75,6	4	3,25	8	30		
		C2-04-12	656,0	576,0	2.476,8	87,8	4	3,78	7	26		
		C2-04-14	1.000,0	756,0	3.250,8	75,6	4	3,25	8	30		
		C2-04-15	673,8	593,6	2.552,4	88,1	4	3,79	7	26		
		C2-05-02	800,0	588,0	2.528,4	73,5	4	3,16	8	32		
		C2-05-03	563,2	499,0	2.145,7	88,6	4	3,81	5	20		
		C2-05-05	800,0	588,0	2.528,4	73,5	4	3,16	8	32		
		C2-05-06	582,3	518,2	2.228,4	89,0	4	3,83	5	20		
		C2-05-08	960,5	723,3	3.110,2	75,3	4	3,24	8	32		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích xây dựng		Diện tích sàn xây dựng (1)		Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
		C2-05-09	695,3	620,2	2.666,9		89,2	4	3,84	6	30		
		C2-05-11	800,0	588,0	2.528,4		73,5	4	3,16	8	32		
		C2-05-12	627,8	563,7	2.424,0		89,8	4	3,86	5	20		
		C2-05-14	784,0	573,9	2.467,7		73,2	4	3,15	8	32		
		C2-05-15	569,2	505,4	2.173,4		88,8	4	3,82	5	20		
		C2-06-01	708,8	595,4	2.560,3		84,0	4	3,61	7	30		
		C2-06-02	810,0	652,1	2.803,8		80,5	4	3,46	8	35		
		C2-06-03	720,0	576,0	2.476,8		80,0	4	3,44	7	30		
		C2-06-07	1.080,0	896,4	3.854,7		83,0	4	3,57	11	45		
		C2-06-08	995,3	848,0	3.646,5		85,2	4	3,66	10	40		
		C2-07-01	862,4	646,8	2.781,3		75,0	4	3,23	7	33		
		C2-07-02	824,2	618,1	2.657,9		75,0	4	3,23	7	33		
		C2-07-03	724,1	543,1	2.335,1		75,0	4	3,23	5	14		
		C2-08-01	827,7	620,8	3.104,0		75,0	5	3,75	7	30		
		C2-08-02	928,6	696,4	3.482,1		75,0	5	3,75	8	32		
		C2-08-03	808,3	606,3	3.031,3		75,0	5	3,75	6	26		
		C2-10-01	1.526,1	1.274,3	5.479,4		83,5	4	3,59	17	55		
		C2-10-02	1.760,0	1.427,4	6.137,7		81,1	4	3,49	20	67		
		C2-10-03	1.772,1	1.490,3	6.408,3		84,1	4	3,62	20	67		
		C2-11-01	1.255,8	979,5	4.211,9		78,0	4	3,35	14	49		
		C2-11-02	1.280,0	972,8	4.183,0		76,0	4	3,27	14	49		
		C2-11-03	1.260,0	982,8	4.226,2		78,0	4	3,35	14	49		
		C2-11-04	704,5	549,5	2.362,9		78,0	4	3,35	7	28		
		C2-11-05	720,0	561,6	2.414,9		78,0	4	3,35	7	28		
		C2-11-06	716,2	558,6	2.402,2		78,0	4	3,35	7	28		
		C2-12-01	823,2	617,4	2.654,8		75,0	4	3,23	7	30		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
		C2-12-02	804,0	603,0	2.592,8	75,0	4	3,23	7	30		
		C2-12-03	770,2	577,6	2.483,7	75,0	4	3,23	6	24		
		C2-13-02	1.650,0	1.326,6	5.704,4	80,4	4	3,46	20	80		
		C2-13-03	1.650,0	1.326,6	5.704,4	80,4	4	3,46	20	80		
		C2-13-04	597,5	537,8	2.312,4	90,0	4	3,87	5	20		
		C2-13-06	1.650,0	1.326,6	5.704,4	80,4	4	3,46	20	80		
		C2-13-07	1.500,0	1.195,5	5.140,7	79,7	4	3,43	18	72		
		C2-13-08	573,8	513,5	2.208,2	89,5	4	3,85	5	20		
		C2-13-10	1.500,0	1.195,5	5.140,7	79,7	4	3,43	18	72		
		C2-13-11	1.500,0	1.195,5	5.140,7	79,7	4	3,43	18	72		
		C2-13-12	532,0	471,9	2.029,2	88,7	4	3,81	5	20		
		C2-13-14	1.500,0	1.195,5	5.140,7	79,7	4	3,43	18	72		
		C2-13-15	1.350,0	1.066,5	4.586,0	79,0	4	3,40	16	64		
		C2-13-16	511,9	452,0	1.943,8	88,3	4	3,80	5	20		
		C2-13-18	917,1	850,1	3.655,5	92,7	4	3,99	10	40		
		C2-13-19	848,7	815,6	3.507,3	96,1	4	4,13	9	36		
		C2-14-01	913,4	685,1	3.425,3	75,0	5	3,75	9	33		
		C2-14-02	925,1	693,9	3.469,3	75,0	5	3,75	9	34		
		C2-16-02	1.035,0	792,8	3.409,1	76,6	4	3,29	12	48		
		C2-16-03	1.185,0	923,1	3.969,4	77,9	4	3,35	14	56		
		C2-16-04	521,0	461,1	1.982,5	88,5	4	3,81	5	20		
		C2-16-06	1.050,0	799,1	3.435,9	76,1	4	3,27	12	48		
		C2-16-07	1.200,0	918,0	3.947,4	76,5	4	3,29	14	56		
		C2-16-08	578,8	518,6	2.229,8	89,6	4	3,85	5	20		
		C2-16-10	1.050,0	806,4	3.467,5	76,8	4	3,30	12	48		
		C2-16-11	1.050,0	806,4	3.467,5	76,8	4	3,30	12	48		

Đất nhà ở liền kề 13 - C2.NNOI

Đất nhà ở liền kề 14 - C2.NNOI

Đất nhà ở liền kề 16 - C2.NNOI

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích		Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2			%					học sinh	Lượt khách/năm
		C2-16-12	591,8	532,1		2.287,8	89,9	4	3,87	5	20		
		C2-16-14	1.770,0	1.428,4		6.142,1	80,7	4	3,47	22	87		
		C2-16-15	589,8	530,8		2.282,5	90,0	4	3,87	5	20		
	Đất nhà ở biệt thự		23.773,8	12.302,6		44.904,4		3		113	516		
		C2-01-01	778,5	428,2		1.562,8	55,0	3	2,01	4	14		
		C2-01-04	743,5	408,9		1.492,6	55,0	3	2,01	4	14		
	Đất nhà ở biệt thự 01 - C2.NNOI	C2-01-07	768,4	422,6		1.542,5	55,0	3	2,01	4	14		
		C2-01-10	821,6	451,9		1.649,4	55,0	3	2,01	4	14		
		C2-01-13	818,7	450,3		1.643,5	55,0	3	2,01	4	14		
	Đất nhà ở biệt thự 02 - C2.NNOI	C2-02	2.923,2	1.461,6		5.334,8	50,0	3	1,83	16	84		
	Đất nhà ở biệt thự 03 - C2.NNOI	C2-03	2.351,3	1.175,7		4.291,2	50,0	3	1,83	12	67		
		C2-04-01	725,0	398,7		1.455,4	55,0	3	2,01	4	16		
		C2-04-04	707,4	389,1		1.420,1	55,0	3	2,01	4	16		
	Đất nhà ở biệt thự 04 - C2.NNOI	C2-04-07	576,1	288,0		1.051,3	50,0	3	1,83	2	10		
		C2-04-10	718,1	395,0		1.441,7	55,0	3	2,01	4	16		
		C2-04-13	706,3	388,5		1.417,9	55,0	3	2,01	4	16		
		C2-05-01	542,8	271,4		990,6	50,0	3	1,83	2	10		
		C2-05-04	543,8	271,9		992,4	50,0	3	1,83	2	10		
	Đất nhà ở biệt thự 05 - C2.NNOI	C2-05-07	688,2	378,5		1.381,7	55,0	3	2,01	4	21		
		C2-05-10	540,6	270,3		986,6	50,0	3	1,83	2	10		
		C2-05-13	547,1	273,5		998,4	50,0	3	1,83	2	10		
		C2-06-04	326,2	163,1		595,4	50,0	3	1,83	1	5		
	Đất nhà ở biệt thự 06 - C2.NNOI	C2-06-05	837,6	460,7		1.681,5	55,0	3	2,01	4	20		
		C2-06-06	334,3	167,1		610,0	50,0	3	1,83	1	5		
		C2-13-01	573,5	286,7		1.046,6	50,0	3	1,83	2	9		
	Đất nhà ở biệt thự 13 - C2.NNOI	C2-13-05	538,5	269,2		982,7	50,0	3	1,83	2	9		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hiệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
		C2-13-09	540,0	270,0	985,4	50,0	3	1,83	2	9		
		C2-13-13	541,5	270,7	988,2	50,0	3	1,83	2	9		
		C2-13-17	300,9	150,4	549,1	50,0	3	1,83	1	4		
	Đất nhà ở biệt thự 15 - C2.NNO1	C2-15	2.216,5	1.108,3	4.045,1	50,0	3	1,83	12	50		
		C2-16-01	550,3	275,2	1.004,3	50,0	3	1,83	2	10		
	Đất nhà ở biệt thự 16 - C2.NNO1	C2-16-05	511,2	253,6	933,0	50,0	3	1,83	2	10		
		C2-16-09	512,7	256,4	935,8	50,0	3	1,83	2	10		
		C2-16-13	490,0	245,0	894,3	50,0	3	1,83	2	10		
1.2	Đất nhà chung cư (Nhà chung cư cao tầng)		11.002,4	4.401,0	143.031,2	40,0	39	13,0		3.472		
	Đất nhà ở chung cư cao tầng - C2.NNO2	C2-09	11.002,4	4.401,0	143.031,2	40	39 (khối đề 02 tầng)	13,0		3.472		
	Khối dề (Thương mại dịch vụ)			4.401,0	7.701,2	40	2	0,7				
	Khối tháp (căn hộ ở)			4.001,0	135.330,0	36,4	37	12,3		3.472		
1.3	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi...)		176,8									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi...)	C2-05-16	86,8									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi...)	C2-16-16	90,0									
1.4	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		38.516,8									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		37.101,7	12.184,7	42.250,2						1.209	
2.1	Đất giáo dục		21.460,4	8.584,2	31.394,4		3-4				1.209	
	Trường mầm non	C2-17	3.545,2	1.418,1	4.254,2	40,0	3	1,2			177	

Tr	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích		Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2									
	Trường mầm non	C2-18	3.810,5	1.524,2		4.572,6	40,0	3	1,2		người	học sinh	Lượt khách/năm
	Trường tiểu học	C2-19	6.512,0	2.604,8		10.419,2	40,0	4	1,6			423	
	Trường trung học cơ sở	C2-20	7.592,8	3.037,1		12.148,5	40,0	4	1,6			418	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ trong đơn vị ở		15.641,3	3.600,5		10.855,8		1-4					
	Đất văn hóa		5.011,7	2.004,7		6.014,0		3					
	Trung tâm văn hoá thể thao	C2-24	5.011,7	2.004,7		6.014,0	40,0	3	1,2				
	Đất y tế		1.007,9	403,2		1.209,5		3					
	Trạm y tế	C2-25	1.007,9	403,2		1.209,5	40,0	3	1,2				
	Đất khu dịch vụ		2.033,1	813,2		3.253,0		4					
	Chợ	C2-26	2.033,1	813,2		3.253,0	40,0	4	1,6				
	Đất thể dục thể thao		7.588,7	379,4		379,4		1					
	Sân chơi, sân luyện tập	C2-21	7.588,7	379,4		379,4	5,0	1	0,05				
3	Đất cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng cấp đơn vị ở		14.604,9	730,2		730,3		1					
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	C2-22	4.619,5	231,0		231,0	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	C2-23	9.985,4	499,3		499,3	5,0	1	0,05				
4	Đất đường giao thông, bãi đỗ xe (đơn vị ở)		19.306,8	6.030,7		42.214,7		7					
4.1	Đất bãi đỗ xe (Bãi đỗ xe, nhà để xe, nhà điều hành...)	C2-32	10.051,1	6.030,7		42.214,7	60,0	7	4,2				
4.2	Đất đường giao thông (cấp đơn vị ở)		9.255,7										
II	Đất ngoài đơn vị ở		210.333,1	16.577,9		52.063,1			0,2				
1	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)		17.609,5	8.804,8		35.219,0		4					
	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)	C2-27	7.959,7	3.979,8		15.919,4	50,0	4	2,0				

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)	C2-28	m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị		9.649,8	4.824,9	19.299,6	50,0	4	2,0				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	C2-30	64.751,9	3.237,6	3.237,6		1					
			64.751,9	3.237,6	3.237,6	5,0	1	0,05				
3	Đất quốc phòng	C2-29	1.001,7									
4	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác		15.118,4	4.535,5	13.606,5		3					
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (Cảng hành khách)	C2-31	15.118,4	4.535,5	13.606,5	30,0	3	0,9				
5	Đất đường giao thông		111.851,7									
5.1	Đất đường giao thông cấp đô thị		41.563,2									
5.2	Đất đường giao thông khu vực		70.288,5									
C3	ĐON VỊ Ở C3		462.390,6	110.788,3	1.296.100,7	24,5		2,80	671	10.013	1.710	1.054.900
I	Đất đơn vị ở		236.995,2	92.672,6	1.134.895,6			21,8	671	10.013	1.710	937.800
1	Đất nhóm nhà ở		109.492,5	58.781,4	245.081,1				671	1.698		
1.1	Đất nhà ở thấp tầng		87.257,4	58.781,4	245.081,1				671	1.698		
	Đất nhà ở liền kề		50.282,9	39.680,8	175.363,9		4-5		492	1.160		
		C3-01-01	1.091,8	764,3	3.286,3	70,0	4	3,01	8	32		
		C3-01-02	2.144,4	1.501,1	6.454,7	70,0	4	3,01	18	36		
		C3-01-03	1.824,6	1.277,2	5.492,1	70,0	4	3,01	18	36		
		C3-01-04	1.712,0	1.198,4	5.153,2	70,0	4	3,01	18	36		
		C3-01-05	1.733,1	1.213,2	5.216,8	70,0	4	3,01	18	36		
		C3-01-06	1.891,3	1.323,9	5.692,8	70,0	4	3,01	19	74		
		C3-03-01	912,5	684,4	3.421,8	75,0	5	3,75	8	16		
		C3-03-02	1.024,0	768,0	3.840,1	75,0	5	3,75	9	27		
		C3-03-03	1.024,0	768,0	3.840,0	75,0	5	3,75	9	27		
		C3-03-04	1.003,1	752,3	3.761,5	75,0	5	3,75	9	21		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích m2	Diện tích xây dựng m2	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng %	Tầng cao tầng	Hệ số sử dụng đất lần	Số tầng	Dân số người	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất nhà ở liền kề 05 - C3.NNOI	C3-05-01	906,2	816,5	3.510,9	90,1	4	3,87	8	24	học sinh	Lượt khách/năm
		C3-05-03	797,0	717,3	3.084,4	90,0	4	3,87	7	21		
		C3-05-06	915,2	835,5	3.592,9	91,3	4	3,93	7	21		
		C3-05-08	840,4	760,5	3.270,2	90,5	4	3,89	7	21		
		C3-05-10	806,1	726,3	3.123,3	90,1	4	3,87	7	21		
	Đất nhà ở liền kề 07 - C3.NNOI	C3-07-01	1.541,1	1.240,6	5.334,6	80,5	4	3,46	14	28		
		C3-07-03	1.404,2	1.116,4	4.800,3	79,5	4	3,42	14	28		
		C3-07-06	1.433,9	1.158,6	4.982,0	80,8	4	3,47	14	28		
		C3-07-08	1.570,6	1.275,3	5.483,9	81,2	4	3,49	16	43		
		C3-08-01	807,7	605,8	3.029,0	75,0	5	3,75	9	13		
	Đất nhà ở liền kề 08 - C3.NNOI	C3-08-02	899,2	674,4	3.372,1	75,0	5	3,75	10	30		
		C3-08-03	891,3	668,5	3.342,3	75,0	5	3,75	10	30		
		C3-10-01	758,2	568,7	2.445,2	75,0	4	3,23	8	24		
		C3-10-02	960,2	720,1	3.096,5	75,0	4	3,23	11	24		
		C3-10-03	960,1	720,1	3.096,4	75,0	4	3,23	11	22		
	Đất nhà ở liền kề 10 - C3.NNOI	C3-10-04	733,0	549,7	2.363,9	75,0	4	3,23	8	24		
		C3-11-01	738,0	553,5	2.767,4	75,0	5	3,75	6	18		
		C3-11-02	924,0	693,0	3.465,1	75,0	5	3,75	8	24		
		C3-11-03	797,9	598,4	2.992,1	75,0	5	3,75	7	14		
		C3-13-01	570,8	506,9	2.179,7	88,8	4	3,82	5	10		
	Đất nhà ở liền kề 11 - C3.NNOI	C3-13-03	1.744,0	1.414,4	6.081,9	81,1	4	3,49	20	40		
		C3-13-05	631,9	568,1	2.442,7	89,9	4	3,87	5	15		
		C3-13-06	1.760,0	1.427,4	6.137,6	81,1	4	3,49	20	40		
		C3-13-08	615,4	551,4	2.371,0	89,6	4	3,85	5	12		
		C3-13-09	1.760,0	1.427,4	6.137,6	81,1	4	3,49	20	40		
	Đất nhà ở liền kề 14 - C3.NNOI	C3-14-01	687,3	617,2	2.653,8	89,8	4	3,86	6	12		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2	m2	%	tầng	lầu	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
		C3-14-02	1.925,0	1.580,4	6.795,8	82,1	4	3,53	20	40		
		C3-14-04	674,1	604,0	2.597,1	89,6	4	3,85	6	12		
		C3-14-05	1.925,0	1.580,4	6.795,8	82,1	4	3,53	20	40		
		C3-14-07	781,3	704,7	3.030,2	90,2	4	3,88	7	21		
		C3-14-08	1.705,6	1.384,9	5.955,1	81,2	4	3,49	18	36		
		C3-14-10	707,4	637,4	2.740,6	90,1	4	3,87	6	12		
		C3-14-11	1.750,0	1.426,3	6.132,9	81,5	4	3,50	18	31		
	Đất nhà ở biệt thự		36.974,5	19.100,6	69.717,2		3		179	538		
	Đất nhà ở biệt thự 02 - C3.NNOI	C3-02	5.125,2	2.562,6	9.353,4	50,0	3	1,83	28	83		
	Đất nhà ở biệt thự 04 - C3.NNOI	C3-04	3.974,9	1.987,5	7.254,3	50,0	3	1,83	22	64		
		C3-05-02	3.445,0	1.894,7	6.915,8	55,0	3	2,01	16	44		
		C3-05-04	2.280,0	1.254,0	4.577,1	55,0	3	2,01	12	36		
		C3-05-05	594,0	297,0	1.084,0	50,0	3	1,83	2	6		
	Đất nhà ở biệt thự 05 - C3.NNOI	C3-05-07	2.546,9	1.400,8	5.113,0	55,0	3	2,01	12	36		
		C3-05-09	2.395,5	1.317,5	4.808,9	55,0	3	2,01	12	36		
		C3-05-11	1.600,0	880,0	3.212,0	55,0	3	2,01	8	24		
		C3-05-12	576,0	288,0	1.051,3	50,0	3	1,83	2	6		
	Đất nhà ở biệt thự 06 - C3.NNOI	C3-06	2.613,0	1.306,5	4.768,7	50,0	3	1,83	14	43		
		C3-07-02	518,2	259,1	945,8	50,0	3	1,83	2	8		
	Đất nhà ở biệt thự 07 - C3.NNOI	C3-07-05	522,2	261,1	953,1	50,0	3	1,83	2	8		
		C3-07-07	594,3	297,1	1.084,6	50,0	3	1,83	2	8		
		C3-07-09	571,8	285,9	1.043,5	50,0	3	1,83	2	8		
	Đất nhà ở biệt thự 09 - C3.NNOI	C3-09	3.137,0	1.568,5	5.725,0	50,0	3	1,83	16	48		
		C3-12-01	269,5	121,3	442,7	45,0	3	1,64	1	2		
	Đất nhà ở biệt thự 12 - C3.NNOI	C3-12-02	2.207,2	1.117,0	4.077,2	50,6	3	1,85	12	36		
	Đất nhà ở biệt thự 13 - C3.NNOI	C3-13-04	508,3	254,1	927,6	50,0	3	1,83	2	6		

Tr	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích		Diện tích xây dựng	Diện tích sân xây dựng (l)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2			%					học sinh	Lượt khách/năm
		C3-13-07	581,9	290,9		1.061,9	50,0	3	1,83	2	6		
		C3-13-10	600,8	300,4		1.096,5	50,0	3	1,83	2	6		
		C3-14-03	624,6	312,3		1.139,9	50,0	3	1,83	2	6		
		C3-14-06	582,3	291,1		1.062,6	50,0	3	1,83	2	6		
		C3-14-09	513,6	256,8		937,3	50,0	3	1,83	2	6		
		C3-14-12	592,5	296,2		1.081,3	50,0	3	1,83	2	6		
1.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)		189,1										
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C3-07-04	89,8										
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C3-13-02	99,3										
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		22.045,9										
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		53.118,5	17.464,3		61.620,7							
2.1	Đất giáo dục		30.037,2	12.014,9		44.041,5		3-4				1.710	
	Trường mầm non	C3-15	6.049,5	2.419,8		7.259,4	40,0	3	1,2			302	
	Trường mầm non	C3-16	3.995,5	1.598,2		4.794,6	40,0	3	1,2			200	
	Trường tiểu học	C3-17	4.291,9	1.716,8		6.867,0	40,0	4	1,6			279	
	Trường tiểu học	C3-18	6.562,3	2.624,9		10.499,7	40,0	4	1,6			427	
	Trường trung học cơ sở	C3-19	5.746,7	2.298,7		9.194,7	40,0	4	1,6			316	
	Trường trung học cơ sở	C3-20	3.391,3	1.356,5		5.426,1	40,0	4	1,6			187	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ trong đơn vị ở		23.081,3	5.449,5		17.579,2							
	Đất văn hóa		5.184,8	2.073,9		6.221,8		3					
	Trung tâm văn hoá thể thao	C3-23	5.184,8	2.073,9		6.221,8	40,0	3	1,2				
	Đất y tế		1.015,4	406,2		1.218,5		3					
	Trạm y tế	C3-24	1.015,4	406,2		1.218,5	40,0	3	1,2				

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất khu dịch vụ		m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
	Thương mại dịch vụ		5.290,5	2.389,9	9.559,5		4					
	Chợ	C3-25	2.736,6	1.368,3	5.473,1	50,0	4	2,0				
	Đất thể dục thể thao	C3-26	2.554,0	1.021,6	4.086,3	40,0	4	1,6				
	Sân chơi, sân luyện tập		11.590,6	579,5	579,5		1					
	Sân chơi, sân luyện tập	C3-21	4.637,3	231,9	231,9	5,0	1	0,05				
	Sân chơi, sân luyện tập	C3-22	6.953,2	347,7	347,7	5,0	1	0,05				
3	Đất cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng cấp đơn vị ở		23.303,3	1.165,2	1.165,2		1					
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	C3-27	15.784,1	789,2	789,2	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	C3-28	7.519,2	376,0	376,0	5,0	1	0,05				
4	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (Thương mại dịch vụ, KS, VP, ở)		37.962,9	15.187,1	826.954,0		44-108	21,8		8.315		937.800
	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (Thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn, ở)	C3-30	37.962,9	15.187,1	826.954,0	40,0	44-108	21,78		8.315		937.800
	Khởi đế (Thương mại dịch vụ)			15.187,1	44.169,0	40,0	2-5	1,16				
	Khởi tháp (ở)			14.332,9	330.680,0	37,8	42	8,71		8.315		
	Khởi tháp (khách sạn, văn phòng)				452.105,0	-	103					937.800
4.1	Đất hỗn hợp dịch vụ (Thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn...)	C3-30.1	14.333,5	5.425,8	478.234,0	37,85	108 (khởi đế 05 tầng)	33,36				937.800
	Khởi đế (Thương mại dịch vụ)			5.425,8	26.129,0	37,85	5	1,82				
	Khởi tháp (Văn phòng, khách sạn)			5.425,8	452.105,0	37,85	103	31,54				937.800

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
4.2	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở cao tầng	C3-30.2	23.629,4	9.761,3	348.720,0	41,31	44 (khối để 02 tầng)	14,76		8.315		
	<i>Khởi đế (Thương mại dịch vụ)</i>			9.761,3	18.040,0	41,31	2	0,76				
	<i>Khởi tháp (ở)</i>			8.907,1	330.680,0	37,70	42	13,99		8.315		
5	Đất đường giao thông, bãi đỗ xe (đơn vị ở)		13.118,0	74,7	74,7							
5.1	Đất bãi đỗ xe (bãi đỗ xe, nhà bảo vệ, nhà điều hành...)	C3-34	1.493,7	74,7	74,7	5,0	1	0,05				
5.2	Đất đường giao thông (cấp đơn vị ở)		11.624,3									
II	Đất ngoài đơn vị ở		225.395,4	18.115,6	161.205,0							117.100
1	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)		24.717,2	11.143,0	146.680,4		4-25					117.100
	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)	C3-31	12.561,4	6.280,7	25.122,8	50,0	4	2,0				
	Đất khu dịch vụ (Thương mại dịch vụ cấp đô thị)	C3-29	12.155,8	4.862,3	121.557,6	40,0	25 (khối để 05 tầng)	10,0				117.100
	<i>Khởi đế (Thương mại dịch vụ)</i>			4.862,3	24.311,5	40,0	5	2,0				
	<i>Khởi tháp (văn phòng)</i>			4.862,3	38.898,4	-	8	3,2				
	<i>Khởi tháp (khách sạn)</i>			4.862,3	58.347,6	-	12	4,8				117.100
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)		63.931,6	3.196,6	3.196,6		1					
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đô thị)	C3-32	63.931,6	3.196,6	3.196,6	5,0	1	0,05				
3	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác		12.586,7	3.776,0	11.328,0		3					

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Đân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (Cảng hành khách)	C3-33	m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
4	Đất đường giao thông		124.159,9				3	0,9				
4.1	Đất đường giao thông cấp đô thị		51.676,2									
4.2	Đất đường giao thông khu vực		72.483,7									
C4	ĐON VỊ Ở C4		412.094,9	113.164,7	495.641,1	27,8			730	3.961	693	
I	Đất đơn vị ở		215.589,7	97.629,4	408.958,2				730	3.961	693	
I	Đất nhóm nhà ở		153.881,9	78.011,5	312.207,4				730	3.961		
1.1	Đất nhà ở thấp tầng		121.127,3	78.011,5	312.207,4				730	3.961		
	Đất nhà ở liền kề		44.973,8	37.295,8	163.594,9		4-5		372	2.059		
	Đất nhà ở liền kề 02 - C4.NNOI	C4-02-01	1.107,9	831,0	3.573,1	75,0	4	3,23	10	40		
		C4-02-02	1.200,0	900,0	3.870,0	75,0	4	3,23	11	58		
		C4-02-03	1.105,1	828,9	3.564,1	75,0	4	3,23	10	40		
		C4-04-01	835,2	750,0	3.225,2	89,8	4	3,86	7	35		
		C4-04-02	1.762,0	1.515,4	6.516,0	86,0	4	3,70	14	56		
		C4-04-03	747,2	667,2	2.869,2	89,3	4	3,84	7	35		
		C4-04-04	1.598,7	1.363,7	5.863,9	85,3	4	3,67	14	56		
		C4-04-05	749,5	665,5	2.861,8	88,8	4	3,82	7	35		
		C4-04-06	1.644,0	1.407,3	6.051,2	85,6	4	3,68	14	56		
		C4-04-07	849,9	765,8	3.292,8	90,1	4	3,87	7	35		
		C4-04-08	1.522,7	1.298,8	5.585,0	85,3	4	3,67	12	72		
		C4-04-09	866,4	782,4	3.364,2	90,3	4	3,88	7	35		
	Đất nhà ở liền kề 04 - C4.NNOI	C4-04-10	1.539,5	1.313,2	5.646,8	85,3	4	3,67	12	60		
		C4-04-11	770,5	686,5	2.951,9	89,1	4	3,83	7	35		
		C4-04-12	1.700,3	1.458,9	6.273,2	85,8	4	3,69	14	56		
		C4-06-01	891,9	808,1	3.474,7	90,6	4	3,90	7	49		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích		Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m ²	m ²			%	tầng				học sinh	Lượt khách/năm
		C4-06-02	1.749,0	1.502,4		6.460,2	85,9	4	3,69	14	98		
		C4-06-03	917,5	833,1		3.582,4	90,8	4	3,90	7	49		
		C4-06-04	1.928,3	1.664,1		7.155,7	86,3	4	3,71	16	128		
		C4-06-05	703,6	626,9		2.695,8	89,1	4	3,83	6	42		
		C4-06-06	2.500,9	2.210,8		9.506,4	88,4	4	3,80	19	152		
		C4-06-07	809,5	725,3		3.118,9	89,6	4	3,85	7	49		
		C4-06-08	1.449,0	1.159,2		4.984,6	80,0	4	3,44	12	75		
		C4-06-10	1.180,7	990,6		4.259,6	83,9	4	3,61	9	63		
		C4-06-11	827,5	743,1		3.195,2	89,8	4	3,86	7	49		
		C4-06-12	1.680,0	1.367,5		5.880,3	81,4	4	3,50	14	98		
		C4-06-13	1.643,9	1.410,5		6.065,0	85,8	4	3,69	13	104		
		C4-08-01	1.023,4	767,6		4.068,1	75,0	5	3,98	8	32		
		C4-08-02	1.126,4	844,8		4.477,6	75,0	5	3,98	9	36		
		C4-08-03	1.016,7	762,5		4.041,3	75,0	5	3,98	8	32		
		C4-08-04	1.130,9	848,1		4.495,2	75,0	5	3,98	9	45		
		C4-08-05	1.334,4	1.000,8		4.303,4	75,0	4	3,23	10	50		
		C4-08-06	840,0	630,0		2.709,0	75,0	4	3,23	6	30		
		C4-08-07	384,9	288,7		1.241,4	75,0	4	3,23	4	17		
		C4-13-01	920,1	690,1		2.967,3	75,0	4	3,23	8	40		
		C4-13-02	1.008,9	756,7		3.253,8	75,0	4	3,23	9	36		
		C4-13-03	1.008,9	756,7		3.253,8	75,0	4	3,23	9	41		
		C4-13-04	898,2	673,7		2.896,8	75,0	4	3,23	8	40		
			76.153,5	40.715,8		148.612,5		3		358	1.902		
		C4-01-01	3.348,5	1.697,4		6.195,4	50,7	3	1,85	18	95		
		C4-01-02	287,0	120,5		440,0	42,0	3	1,53	1	5		
		C4-03-01	7.614,8	4.188,1		15.286,7	55,0	3	2,01	36	190		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích m ²	Diện tích xây dựng m ²	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng %	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		C4-03-02	451,6	225,8	824,1	50,0	3	1,83	1	5	học sinh	Lượt khách/năm
		C4-03-03	4.967,4	2.732,1	9.972,1	55,0	3	2,01	18	100		
		C4-03-04	389,7	194,8	711,2	50,0	3	1,83	1	5		
		C4-05-01	2.176,9	1.197,3	4.370,2	55,0	3	2,01	10	50		
		C4-05-02	331,7	165,8	605,3	50,0	3	1,83	1	5		
		C4-05-03	2.969,4	1.633,2	5.961,1	55,0	3	2,01	16	80		
		C4-05-04	3.287,6	1.808,2	6.599,8	55,0	3	2,01	16	80		
		C4-05-05	1.121,1	560,5	2.045,9	50,0	3	1,83	4	20		
		C4-05-06	2.335,6	1.284,6	4.688,7	55,0	3	2,01	12	60		
		C4-05-07	3.052,3	1.678,8	6.127,5	55,0	3	2,01	16	80		
		C4-05-08	573,5	286,7	1.046,6	50,0	3	1,83	2	10		
		C4-05-09	3.794,9	2.087,2	7.618,2	55,0	3	2,01	20	114		
		C4-07	6.392,9	3.196,4	11.667,0	50,0	3	1,83	28	147		
		C4-09-01	629,5	314,8	1.148,9	50,0	3	1,83	2	10		
		C4-09-02	3.967,8	2.182,3	7.965,4	55,0	3	2,01	20	120		
		C4-09-03	3.835,7	2.109,6	7.700,2	55,0	3	2,01	20	120		
		C4-09-04	662,0	331,0	1.208,1	50,0	3	1,83	2	10		
		C4-09-05	3.823,4	2.102,9	7.675,4	55,0	3	2,01	20	91		
		C4-09-06	666,1	333,1	1.215,6	50,0	3	1,83	2	10		
		C4-10	3.760,2	1.880,1	6.862,3	50,0	3	1,83	16	86		
		C4-11	3.552,3	1.776,1	6.482,9	50,0	3	1,83	16	86		
		C4-12-01	611,4	305,7	1.115,9	50,0	3	1,83	2	10		
		C4-12-02	3.040,0	1.672,0	6.102,8	55,0	3	2,01	16	80		
		C4-12-03	599,2	299,6	1.093,6	50,0	3	1,83	2	10		
		C4-12-04	1.666,1	916,4	3.344,7	55,0	3	2,01	8	40		
		C4-12-06	2.382,1	1.310,2	4.782,1	55,0	3	2,01	12	63		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích		Diện tích xây dựng	Diện tích sân xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2			%					học sinh	Lượt khách/năm
1.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C4-12-07	3.863,0	2.124,6		7.754,9	55,0	3	2,01	20	120		
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C4-03-05	168,8										
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C4-06-09	126,0										
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C4-12-05	120,0										
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		32.339,8										
2	Đất công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở		30.270,4	10.751,1		38.202,5							
2.1	Đất giáo dục		12.187,2	4.874,9		17.854,2		3-4				693	
	Trường mầm non	C4-14	4.113,4	1.645,4		4.936,1	40,0	3	1,2			206	
	Trường tiểu học	C4-15	4.530,1	1.732,0		6.928,2	40,0	4	1,6			281	
	Trường trung học cơ sở	C4-16	3.743,7	1.497,5		5.990,0	40,0	4	1,6			206	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ trong đơn vị ở		18.083,2	5.876,2		20.348,2		1-4					
	Đất văn hóa		5.006,1	2.002,4		6.007,3		3					
	Trung tâm văn hoá thể thao	C4-18	5.006,1	2.002,4		6.007,3	40,0	3	1,2				
	Đất y tế		1.021,7	408,7		1.226,0		3					
	Trạm y tế	C4-19	1.021,7	408,7		1.226,0	40,0	3	1,2				
	Đất khu dịch vụ		7.085,3	3.216,6		12.866,4		4					
	Thương mại dịch vụ	C4-20	3.824,7	1.912,4		7.649,4	50,0	4	2,0				
	Chợ	C4-21	3.260,6	1.304,2		5.217,0	40,0	4	1,6				
	Đất thể dục thể thao		4.970,1	248,5		248,5		1					
	Sân chơi, sân luyện tập	C4-17	4.970,1	248,5		248,5	5,0	1	0,05				

Tr	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m ²	m ²	m ²	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
3	Đất cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng cấp đơn vị ở		11.730,0	586,5	586,5		1					
	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở	C4-22	9.696,2	484,8	484,8	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở	C4-23	2.033,8	101,7	101,7	5,0	1	0,05				
4	Đất đường giao thông, bãi đỗ xe (đơn vị ở)		19.707,4	8.280,3	57.961,9							
4.1	Đất bãi đỗ xe (Bãi đỗ xe, nhà để xe, nhà điều hành...)	C4-28	13.800,4	8.280,3	57.961,9	60,0	7	4,2				
4.2	Đất đường giao thông (cấp đơn vị ở)		5.906,9									
II	Đất ngoài đơn vị ở		196.505,3	15.535,3	86.682,8							
I	Công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		53.730,2	12.231,8	80.331,3		3-7					
I.1	Đất thể dục thể thao		26.457,8	1.322,9	3.968,7		3					
I.2	Đất y tế	C4-25	26.457,8	1.322,9	3.968,7	5,0	3	0,15				
	Sân thể thao cơ bản		27.272,4	10.909,0	76.362,7		7					
	Bệnh viện đa khoa	C4-24	27.272,4	10.909,0	76.362,7	40,0	7	2,8				
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị		35.587,9	1.779,4	1.779,4		1					
	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị	C4-26	35.587,9	1.779,4	1.779,4	5,0	1	0,05				
3	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác		5.080,1	1.524,0	4.572,1		1					
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác (Trạm bơm tăng áp, trạm biến áp, máy phát điện...)	C4-27	5.080,1	1.524,0	4.572,1	30,0	3	0,9				
4	Đất đường giao thông		102.107,0									
4.1	Đất đường giao thông cấp đô thị		40.267,3									
4.2	Đất đường giao thông khu vực		61.839,7									
C5	ĐƠN VỊ Ở C5		829.838,3	198.799,2	783.525,4	24,2			1.395	9.378	2.459	
I	Đất đơn vị ở		438.361,7	187.136,4	729.838,7				1.395	9.378	1.618	
I	Đất nhóm nhà ở		330.120,0	164.835,0	633.136,8				1.395	9.378		
I.1	Đất nhà ở thấp tầng		286.596,8	164.835,0	633.136,8				1.395	9.378		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích m2	Diện tích xây dựng m2	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng %	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất nhà ở liền kề		60.393,9	48.444,9	208.313,2		4		598	3.453		
		C5-06-01	915,3	686,5	2.952,0	75,0	4	3,23	9	45		
		C5-06-02	1.015,3	761,5	3.274,3	75,0	4	3,23	10	56		
	Đất nhà ở liền kề 06 - C5.NNO1	C5-06-03	898,2	673,7	2.896,7	75,0	4	3,23	9	45		
		C5-06-04	765,0	573,8	2.467,1	75,0	4	3,23	8	48		
		C5-08-01	1.128,1	846,1	3.638,1	75,0	4	3,23	9	45		
		C5-08-02	1.320,0	990,0	4.257,0	75,0	4	3,23	11	44		
		C5-08-03	1.127,4	845,6	3.635,9	75,0	4	3,23	9	45		
	Đất nhà ở liền kề 08 - C5.NNO1	C5-08-04	1.210,0	907,5	3.902,3	75,0	4	3,23	10	50		
		C5-08-05	1.320,0	990,0	4.257,0	75,0	4	3,23	11	52		
		C5-08-06	1.206,4	904,8	3.890,5	75,0	4	3,23	10	50		
		C5-09-01	1.195,5	993,5	4.272,0	83,1	4	3,57	11	66		
		C5-09-02	1.190,0	930,6	4.001,5	78,2	4	3,36	12	72		
		C5-09-03	1.020,0	780,3	3.355,3	76,5	4	3,29	10	50		
		C5-09-04	628,1	560,3	2.409,1	89,2	4	3,84	6	36		
		C5-09-05	1.725,6	1.454,6	6.255,0	84,3	4	3,62	19	114		
		C5-09-06	1.130,5	877,3	3.772,3	77,6	4	3,34	12	72		
		C5-09-07	592,7	528,1	2.270,9	89,1	4	3,83	5	30		
		C5-09-08	1.762,9	1.484,4	6.382,8	84,2	4	3,62	20	100		
	Đất nhà ở liền kề 09 - C5.NNO2	C5-09-09	1.120,0	868,0	3.732,4	77,5	4	3,33	12	72		
		C5-09-10	579,1	514,9	2.213,9	88,9	4	3,82	5	30		
		C5-09-11	991,3	808,9	3.478,2	81,6	4	3,51	9	52		
		C5-09-12	1.190,0	930,6	4.001,5	78,2	4	3,36	12	72		
		C5-09-13	1.360,0	1.079,8	4.643,3	79,4	4	3,41	14	84		
		C5-09-14	609,3	541,0	2.326,4	88,8	4	3,82	6	36		
		C5-09-15	1.128,3	929,7	3.997,8	82,4	4	3,54	11	66		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích m2	Diện tích xây dựng m2	Diện tích sàn xây dựng (1) m2	Mật độ xây dựng %	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		C5-09-16	1.530,0	1.230,1	5.289,5	80,4	4	3,46	16	96	học sinh	
		C5-09-17	1.360,0	1.079,8	4.643,3	79,4	4	3,41	14	84		
		C5-09-18	668,3	600,1	2.580,5	89,8	4	3,86	6	36		
		C5-09-19	1.439,8	1.206,6	5.188,3	83,8	4	3,60	15	75		
		C5-09-20	1.700,0	1.380,4	5.935,7	81,2	4	3,49	18	108		
		C5-09-21	1.360,0	1.079,8	4.643,3	79,4	4	3,41	14	84		
		C5-09-22	667,1	599,0	2.575,9	89,8	4	3,86	6	36		
		C5-09-23	1.810,2	1.535,1	6.600,7	84,8	4	3,65	19	114		
		C5-09-24	1.700,0	1.380,4	5.935,7	81,2	4	3,49	18	108		
		C5-09-25	1.360,0	1.079,8	4.643,3	79,4	4	3,41	14	84		
		C5-09-26	656,4	588,1	2.529,0	89,6	4	3,85	6	36		
		C5-10-01	910,3	682,7	2.933,7	75,0	4	3,23	8	48		
		C5-10-02	1.000,1	750,0	3.225,2	75,0	4	3,23	9	45		
		C5-10-03	1.010,3	757,7	3.258,1	75,0	4	3,23	9	45		
		C5-10-04	1.000,0	750,0	3.225,1	75,0	4	3,23	9	45		
		C5-10-05	804,5	603,4	2.594,5	75,0	4	3,23	7	40		
		C5-11-01	1.334,9	1.106,6	4.758,5	82,9	4	3,56	14	98		
		C5-11-02	1.120,0	868,0	3.732,4	77,5	4	3,33	12	72		
		C5-11-03	576,4	512,4	2.203,4	88,9	4	3,82	5	30		
		C5-11-04	983,8	798,8	3.434,9	81,2	4	3,49	11	66		
		C5-11-05	1.050,0	806,4	3.467,5	76,8	4	3,30	12	72		
		C5-11-06	530,0	470,2	2.021,7	88,7	4	3,81	5	30		
		C5-11-07	882,1	711,0	3.057,2	80,6	4	3,47	10	70		
		C5-11-08	1.050,0	806,4	3.467,5	76,8	4	3,30	12	72		
		C5-11-09	526,5	466,5	2.005,7	88,6	4	3,81	5	30		
		C5-11-10	1.077,6	882,6	3.795,0	81,9	4	3,52	11	66		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích m ²	Diện tích xây dựng m ²	Diện tích sàn xây dựng (1) m ²	Mật độ xây dựng %	Tầng cao tầng	Hệ số sử dụng đất lần	Số thửa thửa	Dân số người	Số học sinh học sinh	Lượng khách du lịch lượt khách/năm
		C5-11-11	1.120,0	868,0	3.732,4	77,5	4	3,33	12	72		
		C5-11-12	636,2	572,0	2.459,5	89,9	4	3,87	5	30		
		C5-11-13	1.705,1	1.432,3	6.158,7	84,0	4	3,61	19	127		
		C5-11-14	1.120,0	868,0	3.732,4	77,5	4	3,33	12	72		
		C5-11-15	575,3	511,4	2.199,2	88,9	4	3,82	5	30		
	Đất nhà ở biệt thự		226.202,9	116.390,0	424.823,6		3		797	5.925		
	Đất nhà ở biệt thự 01 - C5.NNO1	C5-01-01	6.478,4	3.563,1	13.005,4	55,0	3	2,01	22	159		
		C5-01-02	3.039,5	1.519,7	5.547,1	50,0	3	1,83	5	35		
		C5-02-01	7.578,0	3.864,8	14.106,5	51,0	3	1,86	26	182		
	Đất nhà ở biệt thự 02 - C5.NNO1	C5-02-02	1.797,6	760,4	2.775,4	42,3	3	1,54	4	28		
		C5-02-03	6.191,2	3.157,5	11.524,9	51,0	3	1,86	26	212		
		C5-03-01	6.680,3	3.674,2	13.410,7	55,0	3	2,01	24	168		
	Đất nhà ở biệt thự 03 - C5.NNO1	C5-03-02	2.962,4	1.481,2	5.406,4	50,0	3	1,83	7	56		
		C5-03-03	5.775,1	3.176,3	11.593,5	55,0	3	2,01	24	187		
		C5-04-01	6.149,6	3.224,8	11.770,7	52,4	3	1,91	22	172		
		C5-04-02	2.903,2	1.219,4	4.450,7	42,0	3	1,53	7	56		
	Đất nhà ở biệt thự 04 - C5.NNO1	C5-04-03	937,1	491,4	1.793,6	52,4	3	1,91	4	28		
		C5-04-05	4.365,2	2.289,1	8.355,2	52,4	3	1,91	18	126		
		C5-05-01	4.103,2	2.174,7	7.937,7	53,0	3	1,93	14	112		
		C5-05-02	3.793,3	1.644,0	6.000,7	43,3	3	1,58	7	56		
		C5-05-03	7.976,1	4.227,3	15.429,7	53,0	3	1,93	28	224		
	Đất nhà ở biệt thự 05 - C5.NNO1	C5-05-04	2.556,6	1.108,0	4.044,3	43,3	3	1,58	6	48		
		C5-05-05	2.957,5	1.567,5	5.721,3	53,0	3	1,93	12	84		
		C5-05-06	724,9	314,2	1.146,7	43,3	3	1,58	2	14		
		C5-05-07	3.680,6	1.950,7	7.120,2	53,0	3	1,93	14	98		
		C5-05-08	503,4	218,2	796,3	43,3	3	1,58	1	7		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
		C5-05-09	843,2	365,5	1.333,9	43,3	3	1,58	2	14		
		C5-07-02	1.493,0	797,0	2.908,9	53,4	3	1,95	6	42		
	Đất nhà ở biệt thự 07 - C5.NNO1	C5-07-03	1.822,8	747,4	2.727,9	41,0	3	1,50	5	40		
		C5-07-04	5.715,6	3.051,0	11.136,1	53,4	3	1,95	24	192		
		C5-12-02	18.366,7	9.304,6	33.961,7	50,7	3	1,85	76	532		
	Đất nhà ở biệt thự 12 - C5.NNO3	C5-12-04	3.632,5	1.840,2	6.716,8	50,7	3	1,85	16	136		
		C5-13-01	671,0	279,0	1.018,4	41,6	3	1,52	2	16		
		C5-13-02	4.107,8	2.218,2	8.096,6	54,0	3	1,97	18	126		
		C5-13-03	414,8	165,9	605,7	40,0	3	1,46	1	8		
		C5-13-04	399,9	160,0	583,9	40,0	3	1,46	1	8		
		C5-13-05	3.678,5	1.986,4	7.250,3	54,0	3	1,97	14	98		
		C5-13-06	2.168,9	901,8	3.291,7	41,6	3	1,52	5	40		
		C5-13-07	8.385,0	4.527,9	16.526,8	54,0	3	1,97	30	228		
		C5-13-08	309,3	139,2	508,0	45,0	3	1,64	1	8		
		C5-13-09	2.570,0	1.068,6	3.900,4	41,6	3	1,52	6	48		
		C5-13-10	1.395,6	753,6	2.750,7	54,0	3	1,97	6	48		
		C5-13-12	826,8	330,7	1.207,1	40,0	3	1,46	2	16		
		C5-13-14	3.673,2	1.983,5	7.240,0	54,0	3	1,97	16	128		
		C5-13-15	2.152,3	894,9	3.266,6	41,6	3	1,52	5	40		
		C5-13-16	3.412,3	1.842,6	6.725,6	54,0	3	1,97	12	96		
		C5-13-17	842,4	337,0	1.229,9	40,0	3	1,46	2	16		
		C5-13-18	5.400,3	2.916,2	10.644,0	54,0	3	1,97	22	176		
		C5-14-01	16.425,1	9.033,8	32.973,4	55,0	3	2,01	60	413		
	Đất nhà ở biệt thự 14 - C5.NNO3	C5-14-02	501,6	250,8	915,4	50,0	3	1,83	1	6		
		C5-14-03	6.647,7	3.656,2	13.345,3	55,0	3	2,01	24	168		
		C5-14-04	422,7	211,3	771,4	50,0	3	1,83	1	6		

[illegible]

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2	m2	%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C5-13-13	236,5									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C5-14-05	154,1									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C5-17-05	203,2									
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C5-17-07	197,4									
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		41.455,9									
2	Đất công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở		47.308,1	15.380,0	53.771,9							
2.1	Đất giáo dục		28.405,7	11.362,3	41.664,7		3-4				1.618	
	Trường mầm non	C5-18	9.461,0	3.784,4	11.353,3	40,0	3	1,2			473	
	Trường tiểu học	C5-19	10.285,2	4.114,1	16.456,3	40,0	4	1,6			669	
	Trường trung học cơ sở	C5-20	8.659,5	3.463,8	13.855,2	40,0	4	1,6			476	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ trong đơn vị ở		18.902,5	4.017,7	12.107,2		1-4					
	Đất văn hóa		5.038,1	2.015,2	6.045,7		3					
	Trung tâm văn hoá thể thao	C5-23	5.038,1	2.015,2	6.045,7	40,0	3	1,2				
	Đất y tế		1.074,5	429,8	1.289,4		3					
	Trạm y tế	C5-24	1.074,5	429,8	1.289,4	40,0	3	1,2				
	Đất khu dịch vụ		2.666,2	1.066,5	4.265,9		4					
	Chợ	C5-25	2.666,2	1.066,5	4.265,9	40,0	4	1,6				
	Đất thể dục thể thao		10.123,7	506,2	506,2		1					
	Sân chơi, sân luyện tập	C5-21	5.024,1	251,2	251,2	5,0	1	0,05				
	Sân chơi, sân luyện tập	C5-22	5.099,6	255,0	255,0	5,0	1	0,05				

[illegible]

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Mặt nước	C5-34	75.322,7			%	tầng	lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách/năm
4	Đất đường giao thông		134.603,6									
4.1	Đất đường giao thông cấp đô thị		50.472,0									
4.2	Đất đường giao thông khu vực		84.131,6									
C6	ĐƠN VỊ Ở C6		661.147,7	146.417,0	539.512,0	32,1		0,82	876	6.789	1.184	
I	Đất đơn vị ở		373.437,8	144.383,5	532.478,2	39,2		1,4	876	6.789	1.184	
1	Đất nhóm nhà ở		269.692,5	129.492,1	480.842,5				876	6.789		
1.1	Đất nhà ở thấp tầng		239.525,6	129.397,2	480.747,7				876	6.789		
	Đất nhà ở tiền kề		9.586,4	7.501,8	35.829,4		4-5		70	465		
		C6-05-01	886,1	762,9	3.280,7	86,1	4	3,70	7	56		
	Đất nhà ở liền kề 05 - C6.NNO1	C6-05-02	762,8	613,3	2.637,0	80,4	4	3,46	6	48		
		C6-05-03	1.134,6	1.023,4	4.400,8	90,2	4	3,88	10	80		
		C6-10-01	820,2	615,1	3.075,7	75,0	5	3,75	6	36		
		C6-10-02	947,6	710,7	3.553,5	75,0	5	3,75	7	42		
		C6-10-03	894,1	670,6	3.353,0	75,0	5	3,75	5	29		
	Đất nhà ở liền kề 10 - C6.NNO2	C6-10-04	1.317,8	988,4	4.941,9	75,0	5	3,75	10	60		
		C6-10-05	1.027,7	770,7	3.853,7	75,0	5	3,75	6	36		
		C6-10-06	947,6	710,7	3.553,6	75,0	5	3,75	7	42		
		C6-10-07	847,9	635,9	3.179,6	75,0	5	3,75	6	36		
	Đất nhà ở biệt thự		229.939,2	121.895,4	444.918,3		3		806	6.324		
		C6-01-01	3.348,0	1.841,4	6.721,1	55,0	3	2,01	12	98		
		C6-01-02	3.210,9	1.313,3	4.793,4	40,9	3	1,49	5	40		
	Đất nhà ở biệt thự 01 - C6.NNO1	C6-01-03	14.157,5	7.786,6	28.421,3	55,0	3	2,01	50	380		
		C6-01-04	2.543,6	1.195,5	4.363,6	47,0	3	1,72	6	50		
		C6-01-05	12.865,2	7.075,9	25.826,9	55,0	3	2,01	50	380		
		C6-01-06	2.905,2	1.365,5	4.983,9	47,0	3	1,72	7	58		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích m ²	Diện tích xây dựng m ²	Diện tích sàn xây dựng (1) m ²	Mật độ xây dựng %	Tầng cao tầng	Hệ số sử dụng đất lần	Số thửa	Dân số người	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		C6-01-07	9.129,7	5.021,3	18.327,8	55,0	3	2,01	36	270	học sinh	Lượt khách/năm
		C6-01-08	2.944,9	1.384,1	5.052,0	47,0	3	1,72	7	58		
		C6-01-09	3.244,6	1.784,6	6.513,6	55,0	3	2,01	14	112		
		C6-02-01	1.737,7	955,7	3.488,5	55,0	3	2,01	6	50		
	Đất nhà ở biệt thự 02 - C6.NNO1	C6-02-02	3.351,9	1.676,0	6.117,3	50,0	3	1,83	8	68		
		C6-02-03	1.455,8	800,7	2.922,5	55,0	3	2,01	6	50		
	Đất nhà ở biệt thự 03 - C6.NNO1	C6-03	9.624,4	4.812,2	17.564,6	50,0	3	1,83	19	203		
		C6-04-01	494,1	148,2	541,0	30,0	3	1,10	1	8		
	Đất nhà ở biệt thự 04 - C6.NNO1	C6-04-02	8.576,5	4.451,2	16.246,9	51,9	3	1,89	32	249		
		C6-05-04	1.744,7	959,6	3.502,4	55,0	3	2,01	6	48		
		C6-05-05	1.797,6	898,8	3.280,6	50,0	3	1,83	4	32		
		C6-05-06	1.973,6	1.085,5	3.962,0	55,0	3	2,01	8	62		
	Đất nhà ở biệt thự 05 - C6.NNO1	C6-05-07	349,5	174,7	637,8	50,0	3	1,83	1	6		
		C6-05-08	1.335,4	734,4	2.680,7	55,0	3	2,01	4	32		
		C6-05-09	561,0	280,5	1.023,9	50,0	3	1,83	1	6		
		C6-05-10	3.661,4	2.013,8	7.350,3	55,0	3	2,01	12	96		
		C6-06-01	7.394,9	4.067,2	14.845,3	55,0	3	2,01	30	240		
		C6-06-02	2.230,7	1.115,4	4.071,1	50,0	3	1,83	6	44		
	Đất nhà ở biệt thự 06 - C6.NNO1	C6-06-03	3.970,9	2.184,0	7.971,6	55,0	3	2,01	18	144		
		C6-06-04	797,3	398,7	1.455,1	50,0	3	1,83	2	12		
		C6-06-05	2.172,4	1.194,8	4.361,0	55,0	3	2,01	8	60		
		C6-06-06	1.073,7	536,9	1.959,5	50,0	3	1,83	3	20		
		C6-07-01	1.379,8	689,9	2.518,2	50,0	3	1,83	4	28		
	Đất nhà ở biệt thự 07 - C6.NNO2	C6-07-02	1.111,1	611,1	2.230,6	55,0	3	2,01	4	28		
		C6-07-03	365,0	182,5	666,0	50,0	3	1,83	1	8		
		C6-07-04	2.424,3	1.333,4	4.866,9	55,0	3	2,01	10	80		

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích m2	Diện tích xây dựng m2	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng %	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		C6-07-05	6.172,6	3.086,3	11.265,1	50,0	3	1,83	13	104	học sinh	Lượt khách/năm
		C6-07-06	7.154,3	3.934,9	14.362,4	55,0	3	2,01	24	192		
		C6-07-07	2.571,0	1.285,5	4.692,1	50,0	3	1,83	6	48		
		C6-07-08	6.220,4	3.421,2	12.487,4	55,0	3	2,01	20	160		
		C6-07-09	987,3	493,6	1.801,8	50,0	3	1,83	2	16		
		C6-07-10	5.586,9	3.072,8	11.215,7	55,0	3	2,01	26	208		
		C6-07-11	7.839,0	4.311,4	15.736,8	55,0	3	2,01	30	240		
		C6-07-12	470,7	235,3	858,9	50,0	3	1,83	1	8		
		C6-07-13	1.855,8	927,9	3.386,8	50,0	3	1,83	5	40		
		C6-07-14	6.353,0	3.494,1	12.753,6	55,0	3	2,01	28	224		
		C6-07-15	2.950,0	1.475,0	5.383,8	50,0	3	1,83	5	38		
		C6-08-01	1.598,3	879,0	3.208,5	55,0	3	2,01	8	62		
		C6-08-02	1.798,4	863,2	3.150,7	48,0	3	1,75	5	30		
		C6-08-03	4.328,5	2.380,7	8.689,5	55,0	3	2,01	16	128		
		C6-08-04	7.675,9	4.221,7	15.409,4	55,0	3	2,01	34	272		
		C6-08-05	2.574,6	1.222,9	4.463,6	47,5	3	1,73	6	46		
		C6-08-06	6.669,9	3.668,5	13.389,9	55,0	3	2,01	26	208		
		C6-08-07	693,3	329,3	1.202,0	47,5	3	1,73	2	10		
		C6-08-08	18.025,8	9.914,2	36.186,7	55,0	3	2,01	68	544		
		C6-08-09	2.531,8	1.190,0	4.343,3	47,0	3	1,72	7	56		
		C6-08-10	1.185,9	652,2	2.380,6	55,0	3	2,01	6	48		
		C6-08-11	739,0	406,5	1.483,6	55,0	3	2,01	4	32		
		C6-08-12	2.654,4	1.459,9	5.328,7	55,0	3	2,01	14	112		
		C6-08-13	1.529,9	719,0	2.624,5	47,0	3	1,72	4	20		
		C6-08-14	5.482,7	3.015,5	11.006,5	55,0	3	2,01	24	192		
		C6-08-15	274,4	137,2	500,8	50,0	3	1,83	1	5		

Đất nhà ở biệt thự 08 - C6.NNO2

[illegible]

Tt	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			m2	m2	m2	%		lần	thửa	người	học sinh	Lượt khách du lịch
	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi,...)	C6-08-22	88,3								học sinh	
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		26.578,4									
2	Đất công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở		40.716,4	14.318,6	51.062,9							
2.1	Đất giáo dục		20.791,7	8.316,7	30.529,1		3-4				1.184	
	Trường mầm non	C6-11	6.844,0	2.737,6	8.212,8	40,0	3	1,2			342	
	Trường tiểu học	C6-12	7.514,6	3.005,8	12.023,4	40,0	4	1,6			488	
	Trường trung học cơ sở	C6-13	6.433,1	2.573,2	10.292,9	40,0	4	1,6			354	
2.2	Đất công cộng, dịch vụ trong đơn vị ở		19.924,7	6.002,0	20.533,8		1-4					
	Đất văn hóa		5.021,2	2.008,5	6.025,4		3					
	Trung tâm văn hoá thể thao	C6-15	5.021,2	2.008,5	6.025,4	40,0	3	1,2				
	Đất y tế		1.048,2	419,3	1.257,8		3					
	Trạm y tế	C6-16	1.048,2	419,3	1.257,8	40,0	3	1,2				
	Đất khu dịch vụ		6.880,0	3.225,5	12.901,8		4					
	Thương mại dịch vụ	C6-18	1.918,4	959,2	3.836,7	50,0	4	2,0				
	Thương mại dịch vụ	C6-19	2.816,3	1.408,2	5.632,7	50,0	4	2,0				
	Chợ	C6-17	2.145,3	858,1	3.432,4	40,0	4	1,6				
	Đất thể dục thể thao		6.975,4	348,8	348,8		1					
	Sân chơi, sân luyện tập	C6-14	6.975,4	348,8	348,8	5,0	1	0,05				
3	Đất cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng cấp đơn vị ở		34.042,4	471,0	471,0		1					
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)	C6-21	3.740,8	187,0	187,0	5,0	1	0,05				
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Sân vườn, đường dạo cấp đơn vị ở)	C6-22	2.259,7				1					

[illegible]



Phụ lục 1D_E

**Bảng thông lệ Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
từng Đơn vị ở và ngoài đơn vị ở (Phân khu D)**

(Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (I)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao (tầ ng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
DI	Đơn vị ở DI		397317,6	111294,3	435708,5				872	7675		
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		206734,3	96483,1	390093,1				872	7675		
I	Đất nhóm nhà ở		135134,3	73884,7	284679,1				872	7675		
I.1	Đất nhà ở thấp tầng		102638,2	73884,7	284679,1				872	7675		
-	Đất nhà ở liền kề		71872,2	58501,7	238530,1				763	6492		
		DI-02.1	992,7	744,5	2978,1	75	4	3,0	9	72		
		DI-02.2	1100,0	825,0	3300,0	75	4	3,0	10	80		
		DI-02.3	1000,0	750,0	3000,0	75	4	3,0	9	81		
		DI-02.4	959,0	719,3	2877,0	75	4	3,0	8	74		
		DI-04.1	917,7	688,3	3441,4	75	5	3,8	9	77		
		DI-04.2	1011,6	758,7	3793,5	75	5	3,8	10	80		
		DI-04.3	1015,6	761,7	3808,5	75	5	3,8	10	80		
		DI-05.1	1570,2	1315,0	5260,0	83,7	4	3,3	18	144		
		DI-05.2	1460,2	1210,0	4840,0	82,9	4	3,3	18	160		
		DI-05.3	1512,8	1250,0	5000,0	82,6	4	3,3	18	162		
		DI-05.4	1536,9	1271,0	5084,0	82,7	4	3,3	18	162		

Đất nhà ở liền kề - DI.NNOI

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		DI-06.1	1035,2	776,4	3882,0	75	5	3,8	10	90		
		DI-06.2	1011,6	758,7	3793,5	75	5	3,8	10	82		
		DI-06.3	1039,5	779,6	3898,1	75	5	3,8	10	83		
		DI-07.1	1659,4	1387,0	5548,0	83,6	4	3,3	18	144		
		DI-07.2	1502,1	1237,0	4948,0	82,4	4	3,3	18	160		
		DI-07.3	1646,5	1373,0	5492,0	83,4	4	3,3	18	162		
		DI-07.4	1643,3	1372,0	5488,0	83,5	4	3,3	18	162		
		DI-09.1	619,6	555,0	2220,0	89,6	4	3,6	5	45		
		DI-09.2	1260,8	1045,0	4180,0	82,9	4	3,3	14	112		
		DI-09.3	583,2	519,0	2076,0	89,0	4	3,6	6	48		
		DI-09.4	1292,3	1071,0	4284,0	82,9	4	3,3	14	112		
		DI-09.5	627,9	564,0	2256,0	89,8	4	3,6	6	48		
		DI-09.6	1248,1	1031,0	4124,0	82,6	4	3,3	14	112		
		DI-09.7	640,7	577,0	2308,0	90,1	4	3,6	6	54		
		DI-09.8	1235,9	1021,0	4084,0	82,6	4	3,3	14	126		
		DI-09.9	624,0	560,0	2240,0	89,7	4	3,6	6	54		
		DI-09.10	1253,2	1038,0	4152,0	82,8	4	3,3	14	126		
		DI-09.11	636,5	572,0	2288,0	89,9	4	3,6	6	54		
		DI-09.12	1241,5	1026,0	4104,0	82,6	4	3,3	14	126		
		DI-09.13	597,5	534,0	2136,0	89,4	4	3,6	5	45		
		DI-09.14	1281,2	1110,0	4440,0	86,6	4	3,5	14	126		
		DI-10.1	1460,4	1218,0	4872,0	83,4	4	3,3	16	132		
		DI-10.2	1400,0	1165,0	4660,0	83,2	4	3,3	16	129		

Đất nhà ở liền kề - DI.NNO2

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		DI-10.3	1404,2	1165,0	4660,0	83,0	4	3,3	16	144		
		DI-10.4	1405,6	1170,0	4680,0	83,2	4	3,3	16	144		
		DI-10.5	1408,5	1172,0	4688,0	83,2	4	3,3	16	144		
		DI-10.6	1424,1	1185,0	4740,0	83,2	4	3,3	16	144		
		DI-10.7	1438,1	1200,0	4800,0	83,4	4	3,3	16	144		
		DI-13.1	940,4	705,3	2821,2	75	4	3,0	8	64		
		DI-13.2	1100,0	825,0	3300,0	75	4	3,0	10	75		
		DI-13.3	913,6	685,2	2740,8	75	4	3,0	8	64		
		DI-14.1	561,6	497,0	1988,0	88,5	4	3,5	5	45		
		DI-14.2	1280,0	1008,0	4032,0	78,8	4	3,2	14	126		
		DI-14.3	1600,0	1288,0	5152,0	80,5	4	3,2	18	162		
		DI-14.4	624,9	561,0	2244,0	89,8	4	3,6	5	45		
		DI-14.5	1279,9	1008,0	4032,0	78,8	4	3,2	14	126		
		DI-14.6	1600,0	1288,0	5152,0	80,5	4	3,2	18	159		
		DI-14.7	534,2	470,0	1880,0	88,0	4	3,5	5	40		
		DI-14.8	1440,0	1148,0	4592,0	79,7	4	3,2	16	128		
		DI-14.9	1440,0	1148,0	4592,0	79,7	4	3,2	16	128		
		DI-14.10	594,2	530,0	2120,0	89,2	4	3,6	5	40		
		DI-14.11	1424,0	1134,0	4536,0	79,6	4	3,2	16	128		
		DI-14.12	1264,0	994,0	3976,0	78,6	4	3,1	14	112		
		DI-15.1	514,3	450,0	1800,0	87,5	4	3,5	5	51		
		DI-15.2	1440,0	1148,0	4592,0	79,7	4	3,2	16	128		
		DI-15.3	1280,0	1008,0	4032,0	78,8	4	3,2	14	112		

Đất nhà ở liên kết - DI.NNO3

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tả ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tả ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D1-10.12	608,0	304,0		50	3	1,5	2	20		
		D1-10.13	574,6	287,3		50	3	1,5	2	20		
		D1-10.14	554,5	277,3		50	3	1,5	2	20		
		D1-11	3191,8	1595,9		50	3	1,5	9	114		
		D1-12	3997,0	1998,5		50	3	1,5	11	143		
		D1-14.13	736,9	368,5		50	3	1,5	2	16		
		D1-14.14	628,8	314,4		50	3	1,5	2	16		
		D1-14.15	669,7	334,9		50	3	1,5	2	16		
		D1-14.16	608,0	304,0		50	3	1,5	2	16		
		D1-15.10	708,7	354,4		50	3	1,5	2	18		
		D1-15.11	481,3	240,7		50	3	1,5	2	18		
		D1-15.12	359,1	179,6		50	3	1,5	1	9		
1.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi)	D1-14.17	128,0									
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		32368,1									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		40806,3	13633,3	47846,3							
2.1	Đất giáo dục		24564,8	9825,9	36190,1							
+	Trường mầm non		7783,9	3113,5	9340,6						384	
		D1-20	3000,9	1200,4	3601,1	40	3	1,2				
		D1-21	4783,0	1913,2	5739,6	40	3	1,2				
+	Trường tiểu học		8992,1	3596,9	14387,4						499	

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
		D1-22	3005,2	1202,1	4808,3	40	4	1,6				
		D1-23	5986,9	2394,8	9579,1	40	4	1,6				
+	Trường trung học cơ sở		7788,8	3115,5	12462,0						422	
		D1-24	3004,0	1201,6	4806,4	40	4	1,6				
		D1-25	4784,8	1913,9	7655,7	40	4	1,6				
2.2	Đất công cộng, dịch vụ		16241,6	3807,4	11656,2							
+	Đất văn hóa		5001,8	2000,7	6002,2							
	Trung tâm văn hóa thể thao	D1-17	5001,8	2000,7	6002,2	40	3	1,2				
+	Đất y tế		1050,4	420,2	1260,5							
	Trạm y tế	D1-16	1050,4	420,2	1260,5	40	3	1,2				
+	Đất khu dịch vụ		2505,9	1002,3	4009,4							
+	Chợ	D1-19	2505,9	1002,3	4009,4	40	4	1,6				
+	Đất thể dục thể thao		7683,5	384,2	384,2							
	Sân chơi, sân tập luyện	D1-18	7683,5	384,2	384,2	5	1	0,05				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng		17292,9	864,6	864,6							
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)		17292,9	864,6	864,6							
		D1-26	2582,6	129,1	129,1	5	1	0,05				
		D1-27	9079,5	454,0	454,0	5	1	0,05				
		D1-28	5630,8	281,5	281,5	5	1	0,05				

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao (tầ ng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		13500,7	8100,4	56703,0							
4.1	Đất đường giao thông											
4.2	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	D1-34	13500,7	8100,4	56703,0	60	7	4,2				
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		190583,3	14811,2	45615,4							
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		12206,0	6103,0	24412,1							
	Đất khu dịch vụ		12206,0	6103,0	24412,1							
-	Thương mại dịch vụ	D1-29	12206,0	6103,0	24412,1	50	4	2,0				
2	Đất cây xanh sử dụng công cộng		49212,8	2460,6	2460,6							
		D1-30	49212,8	2460,6	2460,6	5	1	0,05				
3	Đất cây xanh chuyên dụng		1802,3									
		D1-32	931,2			-	-					
		D1-33	871,1			-	-					
4	Đất hạ tầng kỹ thuật khác		8925,1	6247,6	18742,7							
	Trạm xử lý nước thải	D1-31	8925,1	6247,6	18742,7	70	3	2,1				
5	Đất đường giao thông		118437,0									
			118437,0									
I+I I	Tổng diện tích quy hoạch		397.317, 6									
D2	Khu chức năng D2		364073,3	74252,0	346893,4				404	1.215		276.900

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầ ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		53695,4	27880,2	131596,4				220	1.215		(tuyệt khách/nă m)
I	Đất nhóm nhà ở		34387,2	19411,8	72317,1				220	1.215		
1.1	Đất nhà ở thấp tầng		27891,0	19411,8	72317,1				220	1215		
-	Đất nhà ở liên kề		17231,2	14081,9	56327,4				179	976		
	Đất nhà ở liên kề - D2.NNOI	D2-01.1	1413,2	1184,0	4736,0	83,8	4	3,4	14	70		
		D2-01.2	1575,0	1271,0	5084,0	80,7	4	3,2	16	80		
		D2-01.3	1391,7	1167,0	4668,0	83,9	4	3,4	14	70		
		D2-01.4	1559,0	1317,0	5268,0	84,5	4	3,4	16	80		
		D2-01.5	1746,2	1483,0	5932,0	84,9	4	3,4	18	108		
		D2-01.6	1390,8	1159,0	4636,0	83,3	4	3,3	16	96		
		D2-01.7	1491,2	1246,0	4984,0	83,6	4	3,3	18	108		
		D2-01.8	1404,4	1171,0	4684,0	83,4	4	3,3	16	96		
		D2-01.9	1591,9	1333,0	5332,0	83,7	4	3,3	18	90		
		D2-03.1	875,3	656,5	2625,9	75	4	3,0	8	40		
		D2-03.2	1000,0	750,0	3000,0	75	4	3,0	9	45		
		D2-03.3	1000,0	750,0	3000,0	75	4	3,0	9	51		
		D2-03.4	792,5	594,4	2377,5	75	4	3,0	7	42		
-	Đất nhà ở biệt thự		10659,8	5329,9	15989,7				41	239		
	Đất nhà ở biệt thự - D2.NNOI	D2-01.10	2611,5	1305,8	3917,3	50	3	1,5	9	63		
		D2-02	3671,6	1835,8	5507,4	50	3	1,5	13	76		
		D2-04.1	4036	2018,0	6054,0	50	3	1,5	18	94		
		D2-04.2	340,7	170,4	511,1	50	3	1,5	1	6		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao ng	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
1.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi)	D2-01.11	128,0									
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		6368,2									
2	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		19308,2	8468,5	59279,3							
2.1	Đất đường giao thông		5194,1									
2.2	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	D2-13	14114,1	8468,5	59279,3	60	7	4,2				
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		310377,9	46371,8	215297,0							
I	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		9902,3	4951,2	19804,7							
	Đất khu dịch vụ		9902,3	4951,2	19804,7							
	Thương mại dịch vụ		9902,3	4951,2	19804,7							
		D2-05	3338,8	1669,4	6677,5	50	4	2,0				
		D2-06	6563,6	3281,8	13127,1	50	4	2,0				
2	Đất khu dịch vụ du lịch		139935,3	31994,3	174887,7				184			276.900
2.1	Đất công trình dịch vụ du lịch		105011,3	31994,3	174887,7				184			276.900
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-07.1	4540,2	1816,1	7264,3	40	4	1,6	14			9.943
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-07.2	4206,4	1261,9	5047,7	30	4	1,2	10			6.141
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-07.3	1773,1	549,7	2198,7	31	4	1,2	4			2.990
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-07.4	1582,3	601,3	2405,1	38	4	1,5	5			3.072
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-07.5	4662,9	1725,3	6901,1	37	4	1,5	14			9.446

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tầ ng cao (tầ ng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-07.6	4178,3	1546,0	6183,8	37	4	1,5	12			8.464
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-07.7	3670,5	1394,8	5579,2	38	4	1,5	11			7.127
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-07.8	3930,5	1493,6	5974,3	38	4	1,5	12			8.177
	Đất khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng	D2-07.9	6647,9	1994,4	15954,9	30	8	2,4	4			21.838
	Đất khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng	D2-08.1	2948,5	1002,5	8019,9	34	8	2,7	2			13.173
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-08.2	3240,4	1101,7	4406,9	34	4	1,4	9			8.043
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-08.3	4055,3	1500,5	6001,8	37	4	1,5	12			8.215
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-08.4	4955,9	1734,6	6938,2	35	4	1,4	14			10.552
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-08.5	5831,0	2157,5	8629,9	37	4	1,5	18			13.562
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-08.6	6570,7	2431,2	9724,6	37	4	1,5	20			15.015
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D2-08.7	7294,5	2699,0	10795,9	37	4	1,5	22			16.419
	Đất khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng	D2-08.8	34923,0	6984,6	62861,3	20	9	1,8	1			114.722
2.2	Đất giao thông khu dịch vụ du lịch		34924,1									
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng		76742,5	3837,1	3837,1							
		D2-11	76742,5	3837,1	3837,1	5	1	0,05				
4	Đất cây xanh chuyên dụng	D2-12	713,0									
5	Đất quốc phòng	D2-09	1000,2									
6	Đất hạ tầng kỹ thuật khác		7984,5	5589,2	16767,5							
	Trạm xử lý nước thải	D2-10	7984,5	5589,2	16767,5	70	3	2,1				

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tả ng cao (m)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
7	Đất đường giao thông		74100,0									
I+I I	Tổng diện tích quy hoạch		364073,3									
D3	Đơn vị ở D3		1310097, 3	290878,9	979656,2				1.721	10.525		45.300
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		622343,0	258414,8	835078,5				1.721	10.525		
I	Đất nhóm nhà ở		467157,7	235438,2	742643,6				1.721	10.525		
1.1	Đất nhà ở thấp tầng		423706,6	235438,2	742643,6				1721	10525		
-	Đất nhà ở liền kề		48169,1	36328,9	145315,7				449	2381		
	Đất nhà ở liền kề - D3.NNO3	D3-09.1	1183,9	947,1	3788,5	80	4	3,2	10	60		
		D3-09.2	1161,8	929,4	3717,8	80	4	3,2	10	60		
		D3-09.3	1122,1	897,7	3590,7	80	4	3,2	9	54		
		D3-09.4	1111,7	889,4	3557,4	80	4	3,2	9	54		
		D3-09.5	909,7	727,8	2911,0	80	4	3,2	7	42		
		D3-09.6	861,9	689,5	2758,1	80	4	3,2	7	42		
	Đất nhà ở liền kề - D3.NNO1	D3-11.1	774,3	580,7	2322,9	75	4	3,0	9	45		
		D3-11.2	720,0	540,0	2160,0	75	4	3,0	8	40		
		D3-11.3	720,0	540,0	2160,0	75	4	3,0	8	34		
		D3-11.4	737,7	553,3	2213,1	75	4	3,0	8	35		
	Đất nhà ở liền kề - D3.NNO2	D3-12.3	1154,6	971,0	3884,0	84,1	4	3,4	10	60		
		D3-12.4	1055,6	880,0	3520,0	83,4	4	3,3	9	54		
		D3-12.5	1055,6	880,0	3520,0	83,4	4	3,3	9	54		
		D3-12.6	975,2	843,0	3372,0	86,4	4	3,5	8	48		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D3-17.1	2194,0	1535,8	6143,2	70	4	2,8	20	100		
		D3-17.2	2258,4	1580,9	6323,5	70	4	2,8	20	100		
		D3-17.3	2263,6	1584,5	6338,1	70	4	2,8	20	100		
		D3-17.4	2224,1	1556,9	6227,5	70	4	2,8	20	100		
		D3-17.5	1983,3	1388,3	5553,2	70	4	2,8	22	87		
		D3-18.1	1850,9	1295,6	5182,5	70	4	2,8	18	108		
		D3-18.2	2024,7	1417,3	5669,2	70	4	2,8	20	100		
		D3-18.3	2024,7	1417,3	5669,2	70	4	2,8	20	100		
		D3-18.4	1711,7	1198,2	4792,8	70	4	2,8	17	90		
		D3-19.1	2019,1	1413,4	5653,5	70	4	2,8	20	100		
		D3-19.2	1633,3	1143,3	4573,2	70	4	2,8	16	96		
		D3-19.3	1800,3	1260,2	5040,8	70	4	2,8	18	102		
		D3-19.4	1973,4	1381,4	5525,5	70	4	2,8	20	100		
		D3-20.1	813,6	663,0	2652,0	81,5	4	3,3	7	42		
		D3-20.2	900,0	738,0	2952,0	82,0	4	3,3	8	48		
		D3-20.3	907,2	745,0	2980,0	82,1	4	3,3	8	48		
		D3-20.4	991,3	851,0	3404,0	85,8	4	3,4	9	46		
		D3-20.5	834,0	713,0	2852,0	85,5	4	3,4	7	42		
		D3-20.6	1116,2	931,0	3724,0	83,4	4	3,3	10	50		
		D3-20.7	1116,2	931,0	3724,0	83,4	4	3,3	10	50		
		D3-20.8	1021,2	884,0	3536,0	86,6	4	3,5	9	45		
		D3-20.9	963,8	831,0	3324,0	86,2	4	3,4	9	45		
-	Đất nhà ở biệt thự		375537,5	199109,3	597327,9				1272	8144		

Đất nhà ở liền kề - D3.NNOI

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D3-01.1	1374,2	755,8	2267,4	55	3	1,7	6	36		
		D3-01.2	3043,1	1673,7	5021,1	55	3	1,7	12	72		
		D3-01.3	2138,4	1069,2	3207,6	50	3	1,5	5	30		
		D3-01.4	5764,5	3170,5	9511,4	55	3	1,7	20	118		
		D3-01.5	2192,3	1096,2	3288,5	50	3	1,5	5	30		
		D3-01.6	2046,2	1125,4	3376,2	55	3	1,7	8	56		
		D3-01.7	427,9	214,0	641,9	50	3	1,5	1	7		
		D3-01.8	439,1	219,6	658,7	50	3	1,5	1	7		
		D3-01.9	8083,2	4445,8	13337,3	55	3	1,7	34	238		
		D3-01.10	377,0	188,5	565,5	50	3	1,5	1	7		
		D3-01.11	2786,6	1532,6	4597,9	55	3	1,7	11	77		
		D3-01.12	1933,2	966,6	2899,8	50	3	1,5	4	28		
		D3-01.13	11573,4	6365,4	19096,1	55	3	1,7	44	264		
		D3-02.1	219,6	109,8	329,4	50	3	1,5	1	5		
		D3-02.2	1728,3	864,2	2592,5	50	3	1,5	10	40		
		D3-02.3	209,6	104,8	314,4	50	3	1,5	1	5		
		D3-03.1	523,9	262,0	785,9	50	3	1,5	1	7		
		D3-03.2	6154,2	3384,8	10154,4	55	3	1,7	22	154		
		D3-03.3	2241,5	1120,8	3362,3	50	3	1,5	5	35		
		D3-03.4	2322,5	1277,4	3832,1	55	3	1,7	10	70		
		D3-03.5	2841,7	1562,9	4688,8	55	3	1,7	12	84		
		D3-03.6	459,0	229,5	688,5	50	3	1,5	1	7		
		D3-03.7	7894,3	4341,9	13025,6	55	3	1,7	32	224		

Đất nhà ở biệt thự - D3.NNO4

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tỷ lệ cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tỷ lệ)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/năm)
		D3-03.8	1901,7	950,9	2852,6	50	3	1,5	4	28		
		D3-03.9	7031,1	3867,1	11601,3	55	3	1,7	24	167		
		D3-03.10	714,2	357,1	1071,3	50	3	1,5	1	7		
		D3-03.11	427,7	213,9	641,6	50	3	1,5	1	7		
		D3-03.12	5151,1	2833,1	8499,3	55	3	1,7	20	140		
		D3-03.13	2249,8	1124,9	3374,7	50	3	1,5	5	35		
		D3-03.14	7500,9	4125,5	12376,5	55	3	1,7	26	156		
		D3-03.15	397,9	199,0	596,9	50	3	1,5	1	7		
		D3-03.16	2951,0	1623,1	4869,2	55	3	1,7	10	60		
		D3-03.17	2583,9	1292,0	3875,9	50	3	1,5	6	36		
		D3-03.18	2497,8	1373,8	4121,4	55	3	1,7	10	60		
		D3-03.19	595,2	297,6	892,8	50	3	1,5	1	6		
		D3-03.20	386,4	193,2	579,6	50	3	1,5	1	6		
		D3-03.21	4436,4	2440,0	7320,1	55	3	1,7	16	96		
		D3-03.22	1797,6	898,8	2696,4	50	3	1,5	4	24		
		D3-03.23	3959,7	2177,8	6533,5	55	3	1,7	16	96		
		D3-03.24	425,2	212,6	637,8	50	3	1,5	1	6		
		D3-03.25	3672,0	2019,6	6058,8	55	3	1,7	12	72		
		D3-03.26	1764,8	882,4	2647,2	50	3	1,5	4	24		
		D3-03.27	1378,9	758,4	2275,2	55	3	1,7	6	36		
		D3-03.28	941,4	517,8	1553,3	55	3	1,7	4	24		
		D3-03.29	303,1	151,6	454,7	50	3	1,5	1	6		
		D3-04.1	3104,6	1707,5	5122,6	55	3	1,7	12	84		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sản phẩm xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D3-04.2	1825,2	912,6	2737,8	50	3	1,5	4	28		
		D3-04.3	10305,0	5667,8	17003,3	55	3	1,7	38	226		
		D3-04.4	460,0	230,0	690,0	50	3	1,5	1	7		
		D3-04.5	2129,0	1064,5	3193,5	50	3	1,5	5	35		
		D3-04.6	5108,9	2809,9	8429,7	55	3	1,7	18	108		
		D3-04.7	498,3	249,2	747,5	50	3	1,5	1	7		
		D3-04.8	2168,0	1084,0	3252,0	50	3	1,5	5	35		
		D3-04.9	5744,9	3159,7	9479,1	55	3	1,7	20	140		
		D3-05.1	417,1	208,6	625,7	50	3	1,5	1	6		
		D3-05.2	1478,1	739,1	2217,2	50	3	1,5	6	36		
		D3-05.3	8013,2	4006,6	12019,8	50	3	1,5	34	197		
		D3-05.4	415,9	208,0	623,9	50	3	1,5	1	6		
		D3-06.1	4053,2	2229,3	6687,8	55	3	1,7	16	112		
		D3-06.2	2118,2	1059,1	3177,3	50	3	1,5	5	35		
		D3-06.3	12399,2	6819,6	20458,7	55	3	1,7	48	329		
		D3-06.4	332,7	166,4	499,1	50	3	1,5	1	7		
		D3-06.5	332,5	166,3	498,8	50	3	1,5	1	7		
		D3-06.6	2135,5	1067,8	3203,3	50	3	1,5	5	35		
		D3-06.7	7339,1	4036,5	12109,5	55	3	1,7	26	158		
		D3-06.8	656,6	328,3	984,9	50	3	1,5	1	7		
		D3-06.9	9809,3	5395,1	16185,3	55	3	1,7	30	180		
		D3-06.10	2145,0	1072,5	3217,5	50	3	1,5	5	35		
		D3-06.11	3276,0	1801,8	5405,4	55	3	1,7	14	98		

Đất nhà ở biệt thự - D3.NNO3

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D3-06.12	459,5	229,8	689,3	50	3	1,5	1	7		
		D3-07	16580,6	8290,3	24870,9	50	3	1,5	29	265		
		D3-08.1	2351,5	1293,3	3880,0	55	3	1,7	10	70		
		D3-08.2	378,1	189,1	567,2	50	3	1,5	1	7		
		D3-08.3	5315,4	1823,5	5470,4	55	3	1,7	14	96		
		D3-08.4	312,9	156,5	469,4	50	3	1,5	1	7		
		D3-08.5	2580,5	1290,3	3870,8	50	3	1,5	6	42		
		D3-08.6	2758,6	1517,2	4551,7	55	3	1,7	10	70		
		D3-08.7	507,6	253,8	761,4	50	3	1,5	1	7		
		D3-08.8	532,1	266,1	798,2	50	3	1,5	1	7		
		D3-08.9	6965,9	3831,2	11493,7	55	3	1,7	24	120		
		D3-08.10	1797,3	898,7	2696,0	50	3	1,5	4	24		
		D3-08.11	2454,2	1349,8	4049,4	55	3	1,7	10	70		
		D3-08.12	2560,5	1408,3	4224,8	55	3	1,7	10	70		
		D3-09.7	1502,3	751,2	2253,5	50	3	1,5	4	24		
		D3-09.8	8247,8	4536,3	13608,9	55	3	1,7	28	137		
		D3-10	14730,7	7365,4	22096,1	50	3	1,5	60	350		
		D3-12.1	5420,9	2981,5	8944,5	55	3	1,7	20	100		
		D3-12.2	1879,6	939,8	2819,4	50	3	1,5	5	33		
		D3-13.1	2169,0	1193,0	3578,9	55	3	1,7	8	56		
		D3-13.2	442,0	221,0	663,0	50	3	1,5	1	7		
		D3-13.3	3712,7	2042,0	6126,0	55	3	1,7	12	84		
		D3-13.4	2125,9	1063,0	3188,9	50	3	1,5	5	35		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tỉ ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thừa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tỉ ng)	(lần)	(thừa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D3-13.5	3414,3	1877,9	5633,6	55	3	1,7	12	84		
		D3-13.6	425,9	213,0	638,9	50	3	1,5	1	7		
		D3-13.7	2276,3	1252,0	3755,9	55	3	1,7	8	48		
		D3-13.8	1804,9	902,5	2707,4	50	3	1,5	5	35		
		D3-13.9	2989,9	1495,0	4484,9	50	3	1,5	12	72		
		D3-13.10	374,2	187,1	561,3	50	3	1,5	1	7		
		D3-13.11	1844,8	1014,6	3043,9	55	3	1,7	6	44		
		D3-13.12	1533,5	766,8	2300,3	50	3	1,5	4	28		
		D3-13.13	2788,4	1533,6	4600,9	55	3	1,7	12	84		
		D3-13.14	304,4	152,2	456,6	50	3	1,5	1	7		
		D3-13.15	2704,6	1487,5	4462,6	55	3	1,7	10	70		
		D3-13.16	357,3	178,7	536,0	50	3	1,5	1	7		
		D3-14.1	603,0	301,5	904,5	50	3	1,5	1	7		
		D3-14.2	8350,8	4175,4	12526,2	50	3	1,5	28	168		
		D3-14.3	2091,0	1045,5	3136,5	50	3	1,5	5	35		
		D3-14.4	3008,7	1504,4	4513,1	50	3	1,5	12	73		
		D3-14.5	373,2	186,6	559,8	50	3	1,5	1	7		
		D3-15.1	518,7	259,4	778,1	50	3	1,5	1	7		
		D3-15.2	7368,5	3684,3	11052,8	50	3	1,5	26	182		
		D3-15.3	498,4	249,2	747,6	50	3	1,5	1	7		
		D3-15.4	735,9	368,0	1103,9	50	3	1,5	1	7		
		D3-15.5	7308,3	3654,2	10962,5	50	3	1,5	26	160		
		D3-15.6	1797,3	898,7	2696,0	50	3	1,5	4	28		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao ng	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
		D3-15.7	10406,9	5723,8	17171,4	55	3	1,7	38	228		
		D3-15.8	1991,9	996,0	2987,9	50	3	1,5	4	28		
		D3-15.9	3724,4	2048,4	6145,3	55	3	1,7	14	98		
		D3-15.10	490,0	245,0	735,0	50	3	1,5	1	7		
		D3-15.11	5150,1	2832,6	8497,7	55	3	1,7	18	108		
		D3-16.1	9336,4	4668,2	14004,6	50	3	1,5	32	183		
		D3-16.2	1072,9	536,5	1609,4	50	3	1,5	2	12		
1.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (vườn hoa, sân chơi)		4493,6									
		D3-03.30	190,3									
		D3-03.31	213,2									
		D3-05.5	205,7									
		D3-08.13	233,1									
		D3-12.7	424,1									
		D3-20.10	2597,4									
		D3-16.3	309,9									
		D3-09.9	319,8									
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		38957,5									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		55278,2	18109,0	63333,2							
2.1	Đất giáo dục		35097,0	14038,8	51305,8							

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tầ ng cao (tầ ng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
+	Trường mầm non		12123,2	4849,3	14547,9						587	
		D3-27	5535,2	2214,1	6642,2	40	3	1,2				
		D3-28	6588,1	2635,2	7905,7	40	3	1,2				
+	Trường tiểu học		12846,3	5138,5	20554,1						763	
		D3-29	4810,3	1924,1	7696,4	40	4	1,6				
		D3-30	8036,1	3214,4	12857,7	40	4	1,6				
+	Trường trung học cơ sở		10127,4	4051,0	16203,9						646	
		D3-31	6785,3	2714,1	10856,5	40	4	1,6				
		D3-32	3342,1	1336,8	5347,3	40	4	1,6				
2.2	Đất công cộng dịch vụ		20181,2	4070,2	12027,3							
+	Đất văn hóa		5215,6	2086,2	6258,7							
	Trung tâm văn hóa thể thao	D3-26	5215,6	2086,2	6258,7	40	3	1,2				
+	Đất y tế		1130,0	452,0	1356,0							
	Trạm y tế	D3-25	1130,0	452,0	1356,0	40	3	1,2				
+	Đất khu dịch vụ		2400,5	960,2	3840,8							
	Chợ	D3-21	2400,5	960,2	3840,8	40	4	1,6				
+	Đất thể dục thể thao		11435,1	571,8	571,8							
	Sân chơi, sân tập luyện	D3-22	5370,7	268,5	268,5	5	1	0,05				
	Sân chơi, sân tập luyện	D3-23	2011,4	100,6	100,6	5	1	0,05				
	Sân chơi, sân tập luyện	D3-24	4053,0	202,7	202,7	5	1	0,05				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng		25672,4	828,5	828,5							

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao ng	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)		16570,9	828,5	828,5							
		D3-33	4017,1	200,9	200,9	5	1	0,05				
		D3-34	8347,5	417,4	417,4	5	1	0,05				
		D3-35	1725,5	86,3	86,3	5	1	0,05				
		D3-36	2480,7	124,0	124,0	5	1	0,05				
3.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Mặt nước cấp đơn vị ở)	D3-37	9101,4									
4	Đất đường giao thông, đất bãi đỗ xe		74234,7	4039,0	28273,2							
4.1	Đất đường giao thông		67503,0									
4.2	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	D3-41	6731,7	4039,0	28273,2	60	7	4,2				
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		687754,3	32464,1	144577,7							
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		58881,3	27803,3	117762,5							
1.1	Đất khu dịch vụ		42508,2	21254,1	85016,3							
	Thương mại dịch vụ, Văn phòng, Khách sạn ...	D3-38	42508,2	21254,1	85016,3	50	4	2,0				11.931
1.2	Đất giáo dục		16373,1	6549,2	32746,2							
	Trung học phổ thông	D3-39	16373,1	6549,2	32746,2	40	5	2,0				
2	Đất khu dịch vụ du lịch		19996,2	4660,8	26815,1				27			33.369
2.1	Đất công trình dịch vụ du lịch		14363,0	4660,8	26815,1				27			33.369

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao ng	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D3-40.1	3278,9	1246,0	4983,9	38	4	1,5	10			7.628
	Đất khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng	D3-40.2	7566,6	2043,0	16343,9	27	8	2,2	7			17.897
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D3-40.3	3517,5	1371,8	5487,4	39	4	1,6	10			7.845
2.2	Đất giao thông khu dịch vụ du lịch		5633,2									
3	Mặt nước		480886,1									
		D3-42	123532,8			-	-					
		D3-43	357353,4			-	-					
4	Đất đường giao thông		127990,7									
I+I I	Tổng diện tích quy hoạch		1310097, 3									
D4	Đơn vị ở D4		1865289, 2	388921,2	1418148,1				2.459	19.225		282.800
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		840936,9	311199,8	1096611,4				2.459	19.225		
I	Đất nhóm nhà ở		537729,4	284581,9	955235,5				2.459	19.225		
1.1	Đất nhà ở thấp tầng		491394,1	284581,9	955235,5				2459	19225		
-	Đất nhà ở liền kề		125148,1	91675,1	376515,2				1202	8728		
		D4-01.4	1120,0	868,0	3472,0	77,5	4	3,1	12	96		
		D4-01.5	591,8	527,0	2108,0	89,1	4	3,6	6	48		
		D4-01.6	1050,0	806,0	3224,0	76,8	4	3,1	12	96		
		D4-01.7	538,7	478,0	1912,0	88,7	4	3,5	5	44		
		D4-01.8	1200,0	936,0	3744,0	78,0	4	3,1	14	98		
		D4-01.9	514,5	454,0	1816,0	88,2	4	3,5	5	40		

Đất nhà ở liền kề - D4.NNOI

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D4-03.1	1011,8	758,9	3035,4	75	4	3,0	9	63		
		D4-03.2	1100,0	825,0	3300,0	75	4	3,0	10	68		
		D4-03.3	1100,0	825,0	3300,0	75	4	3,0	10	68		
		D4-03.4	998,4	748,8	2995,2	75	4	3,0	9	63		
		D4-04.4	1700,0	1380,0	5520,0	81,2	4	3,2	18	144		
		D4-04.5	1870,0	1530,0	6120,0	81,8	4	3,3	20	136		
		D4-04.6	1700,0	1380,0	5520,0	81,2	4	3,2	18	126		
		D4-04.7	651,3	583,0	2332,0	89,5	4	3,6	6	48		
		D4-04.8	1600,0	1288,0	5152,0	80,5	4	3,2	18	126		
		D4-04.9	1744,0	1414,0	5656,0	81,1	4	3,2	20	140		
		D4-04.10	1744,0	1414,0	5656,0	81,1	4	3,2	20	140		
		D4-04.11	617,9	553,0	2212,0	89,5	4	3,6	5	40		
		D4-04.12	1700,0	1380,0	5520,0	81,2	4	3,2	18	126		
		D4-04.13	1870,0	1530,0	6120,0	81,8	4	3,3	20	140		
		D4-04.14	2040,0	1680,0	6720,0	82,4	4	3,3	22	154		
		D4-04.15	639,8	571,0	2284,0	89,2	4	3,6	6	48		
		D4-05.6	925,1	759,0	3795,0	82,0	5	4,1	8	64		
		D4-05.7	1024,0	850,0	4250,0	83,0	5	4,2	9	72		
		D4-05.8	725,8	613,0	3065,0	84,5	5	4,2	6	54		
		D4-06.6	880,4	755,0	3775,0	85,8	5	4,3	8	64		
		D4-06.7	924,0	760,0	3800,0	82,3	5	4,1	8	64		
		D4-06.8	1024,0	850,0	4250,0	83,0	5	4,2	9	72		
		D4-06.9	1024,0	850,0	4250,0	83,0	5	4,2	9	72		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sản phẩm xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tỷ lệ cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tỷ lệ)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/năm)
		D4-06.10	1024,0	850,0	4250,0	83,0	5	4,2	9	72		
		D4-06.11	924,0	759,0	3795,0	82,1	5	4,1	8	64		
		D4-07.1	1812,8	1269,0	5075,8	70	4	2,8	18	144		
		D4-07.2	1817,2	1272,0	5088,2	70	4	2,8	18	144		
		D4-07.3	1817,2	1272,0	5088,2	70	4	2,8	18	143		
		D4-07.4	1812,6	1268,8	5075,3	70	4	2,8	18	140		
		D4-08.1	1737,8	1216,3	4865,8	70	4	2,8	16	105		
		D4-08.2	1999,0	1399,3	5597,2	70	4	2,8	20	140		
		D4-08.3	1986,9	1390,8	5563,3	70	4	2,8	20	140		
		D4-08.4	2070,8	1449,6	5798,2	70	4	2,8	20	140		
		D4-09.1	1493,5	1045,5	4181,8	70	4	2,8	14	98		
		D4-09.2	1630,9	1141,6	4566,5	70	4	2,8	16	113		
		D4-09.3	1620,0	1134,0	4536,0	70	4	2,8	16	128		
		D4-09.4	1615,3	1130,7	4522,8	70	4	2,8	16	128		
		D4-10.1	1977,0	1383,9	6919,5	70	5	3,5	20	160		
		D4-10.2	1978,6	1385,0	6925,1	70	5	3,5	20	145		
		D4-11.1	2054,3	1438,0	5752,0	70	4	2,8	21	147		
		D4-11.2	1808,3	1265,8	5063,2	70	4	2,8	18	126		
		D4-11.3	1888,2	1321,7	5287,0	70	4	2,8	19	138		
		D4-12.1	1905,1	1333,6	5334,3	70	4	2,8	19	152		
		D4-12.2	1980,0	1386,0	5544,0	70	4	2,8	20	140		
		D4-12.3	1980,1	1386,1	5544,3	70	4	2,8	20	140		
		D4-12.4	2027,4	1419,2	5676,7	70	4	2,8	20	140		

Đất nhà ở liền kề - D4.NNO2

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao ng	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
		D4-12.5	1652,4	1156,7	4626,7	70	4	2,8	16	128		
		D4-13.1	1952,3	1366,6	5466,4	70	4	2,8	22	154		
		D4-13.2	2216,3	1551,4	6205,6	70	4	2,8	20	120		
		D4-13.3	2465,4	1725,8	6903,1	70	4	2,8	22	132		
		D4-13.4	2258,9	1581,2	6324,9	70	4	2,8	20	120		
		D4-13.5	1973,8	1381,7	5526,6	70	4	2,8	18	127		
		D4-24.1	2127,6	1489,3	5957,3	70	4	2,8	19	152		
		D4-24.2	2222,8	1556,0	6223,8	70	4	2,8	20	140		
		D4-24.3	2222,8	1556,0	6223,8	70	4	2,8	20	140		
		D4-24.4	2222,8	1556,0	6223,8	70	4	2,8	20	140		
		D4-24.5	2220,5	1554,4	6217,4	70	4	2,8	20	140		
		D4-24.6	2180,1	1526,1	6104,4	70	4	2,8	20	140		
		D4-24.7	2216,7	1551,7	6206,7	70	4	2,8	20	140		
		D4-24.8	2223,1	1556,2	6224,7	70	4	2,8	20	140		
		D4-24.9	2219,5	1553,7	6214,6	70	4	2,8	20	140		
		D4-24.10	2229,0	1560,3	6241,1	70	4	2,8	20	140		
		D4-24.11	2222,4	1555,7	6222,7	70	4	2,8	20	140		
		D4-24.12	1736,5	1215,6	4862,2	70	4	2,8	14	115		
		D4-25.1	2151,6	1506,1	6024,5	70	4	2,8	19	145		
		D4-25.2	1820,4	1274,3	5097,1	70	4	2,8	16	128		
		D4-25.3	2021,3	1414,9	5659,6	70	4	2,8	18	126		
		D4-25.4	2021,3	1414,9	5659,6	70	4	2,8	18	126		
		D4-25.5	2021,3	1414,9	5659,6	70	4	2,8	18	126		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
-	Đất nhà ở biệt thự	D4-25.6	1958,8	1371,2	5484,6	70	4	2,8	18	126		
			366246,0	192906,8	578720,4				1257	10497		
		D4-01.1	547,8	273,9	821,7	50	3	1,5	2	16		
		D4-01.2	458,0	229,0	687,0	50	3	1,5	2	16		
		D4-01.3	584,6	292,3	876,9	50	3	1,5	2	16		
		D4-02	3831,4	1915,7	5747,1	50	3	1,5	14	117		
		D4-04.1	640,2	320,1	960,3	50	3	1,5	2	16		
		D4-04.2	588,7	294,4	883,1	50	3	1,5	2	16		
		D4-04.3	737,4	368,7	1106,1	50	3	1,5	2	16		
		D4-05.1	511,2	255,6	766,8	50	3	1,5	1	9		
		D4-05.2	3619,3	1990,6	5971,8	55	3	1,7	16	128		
		D4-05.3	623,7	311,9	935,6	50	3	1,5	1	9		
		D4-05.4	3240,0	1782,0	5346,0	55	3	1,7	18	144		
		D4-05.5	601,6	300,8	902,4	50	3	1,5	2	18		
		D4-06.1	349,6	174,8	524,4	50	3	1,5	1	8		
		D4-06.2	6778,8	3728,3	11185,0	55	3	1,7	30	238		
		D4-06.3	1034,6	517,3	1551,9	50	3	1,5	3	24		
		D4-06.4	3141,8	1728,0	5184,0	55	3	1,7	14	98		
		D4-06.5	384,0	192,0	576,0	50	3	1,5	1	8		
		D4-14.1	613,2	306,6	919,8	50	3	1,5	1	8		
		D4-14.2	10008	5004,0	15012,0	50	3	1,5	34	278		
		D4-15.1	3115,3	1713,4	5140,2	55	3	1,7	12	137		
		D4-15.2	2663,8	1331,9	3995,7	50	3	1,5	6	72		

Đất nhà ở biệt thự - D4.NNO1

Đất nhà ở biệt thự - D4.NNO5

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (I)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D4-15.3	8553,4	4704,4	14113,1	55	3	1,7	30	330		
		D4-15.4	364,8	182,4	547,2	50	3	1,5	1	11		
		D4-15.5	506,5	253,3	759,8	50	3	1,5	1	11		
		D4-15.6	1044,1	522,1	1566,2	50	3	1,5	2	22		
		D4-16.1	517,5	284,6	853,9	55	3	1,7	1	9		
		D4-16.2	7725,1	4248,8	12746,4	55	3	1,7	28	252		
		D4-16.3	1861,4	930,7	2792,1	50	3	1,5	4	36		
		D4-16.4	4263,8	2345,1	7035,3	55	3	1,7	16	144		
		D4-16.5	15922,2	8757,2	26271,6	55	3	1,7	52	464		
		D4-16.6	1456,7	801,2	2403,6	55	3	1,7	6	54		
		D4-16.7	1797,8	898,9	2696,7	50	3	1,5	4	32		
		D4-16.8	13355,4	7345,5	22036,4	55	3	1,7	46	414		
		D4-16.9	1856,2	928,1	2784,3	50	3	1,5	4	32		
		D4-16.10	9058,7	4982,3	14946,9	55	3	1,7	34	272		
		D4-16.11	2146,3	1073,2	3219,5	50	3	1,5	5	40		
		D4-16.12	4111,2	2261,2	6783,5	55	3	1,7	17	136		
		D4-16.13	520,8	260,4	781,2	50	3	1,5	1	8		
		D4-16.14	2835,4	1559,5	4678,4	55	3	1,7	10	80		
		D4-16.15	1795,7	897,9	2693,6	50	3	1,5	4	32		
		D4-16.16	3372,9	1855,1	5565,3	55	3	1,7	12	96		
		D4-16.17	453,3	226,7	680,0	50	3	1,5	1	8		
		D4-16.18	2852,2	1568,7	4706,1	55	3	1,7	10	80		
		D4-16.19	1774,2	887,1	2661,3	50	3	1,5	4	32		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thừa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thừa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D4-16.20	2420,7	1331,4	3994,2	55	3	1,7	10	80		
		D4-17.1	2252,6	1126,3	3378,9	50	3	1,5	8	72		
		D4-17.2	2114,6	1057,3	3171,9	50	3	1,5	5	46		
		D4-17.3	2967	1483,5	4450,5	50	3	1,5	10	90		
		D4-18.1	1229,9	615,0	1844,9	50	3	1,5	4	36		
		D4-18.2	5444,7	2722,4	8167,1	50	3	1,5	20	171		
		D4-18.3	1797,6	898,8	2696,4	50	3	1,5	4	36		
		D4-18.4	1771,2	885,6	2656,8	50	3	1,5	6	54		
		D4-18.5	542,5	271,3	813,8	50	3	1,5	1	9		
		D4-19.1	2079,8	1143,9	3431,7	55	3	1,7	8	72		
		D4-19.2	474,9	237,5	712,4	50	3	1,5	1	9		
		D4-19.3	3397	1868,4	5605,1	55	3	1,7	14	119		
		D4-19.4	1797,6	898,8	2696,4	50	3	1,5	4	36		
		D4-19.5	4106,6	2258,6	6775,9	55	3	1,7	14	126		
		D4-19.6	834,9	417,5	1252,4	50	3	1,5	2	18		
		D4-19.7	1324,7	728,6	2185,8	55	3	1,7	4	36		
		D4-20.1	3542,4	1771,2	5313,6	50	3	1,5	14	112		
		D4-20.2	1797,6	898,8	2696,4	50	3	1,5	4	36		
		D4-20.3	4795,1	2397,6	7192,7	50	3	1,5	16	132		
		D4-21	1918,1	959,1	2877,2	50	3	1,5	6	52		
		D4-22.1	1897,3	1043,5	3130,5	55	3	1,7	6	54		
		D4-22.2	2394,4	1197,2	3591,6	50	3	1,5	4	43		
		D4-22.3	2397,3	1318,5	3955,5	55	3	1,7	8	72		

Đất nhà ở biệt thự - D4.NNO4

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tâ ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		D4-23.1	20395,1	10197,6	30592,7	50	3	1,5	70	580		(lượt khách/nă m)
	Đất nhà ở biệt thự - D4.NNO6	D4-23.2	1368,5	684,3	2052,8	50	3	1,5	2	18		
		D4-26.1	1094,3	547,2	1641,5	50	3	1,5	2	18		
		D4-26.2	10728,6	5364,3	16092,9	50	3	1,5	38	320		
		D4-27	4327,1	2163,6	6490,7	50	3	1,5	15	130		
	Đất nhà ở biệt thự - D4.NNO4	D4-28.1	8541,8	4698,0	14094,0	55	3	1,7	34	272		
		D4-28.2	2433,2	1216,6	3649,8	50	3	1,5	6	48		
		D4-28.3	14543,2	7998,8	23996,3	55	3	1,7	50	400		
		D4-28.4	355,3	177,7	533,0	50	3	1,5	1	8		
		D4-28.5	2859,1	1572,5	4717,5	55	3	1,7	12	96		
		D4-28.6	1816,6	908,3	2724,9	50	3	1,5	4	32		
		D4-28.7	12445,2	6844,9	20534,6	55	3	1,7	42	378		
		D4-28.8	568,1	284,1	852,2	50	3	1,5	1	9		
		D4-28.9	1784,1	892,1	2676,2	50	3	1,5	4	36		
		D4-28.10	13681,9	7525,0	22575,1	55	3	1,7	50	450		
		D4-28.11	3101,8	1550,9	4652,7	50	3	1,5	5	45		
		D4-28.12	6742,7	3708,5	11125,5	55	3	1,7	26	235		
	Đất nhà ở biệt thự - D4.NNO3	D4-29.1	3391,8	1865,5	5596,5	55	3	1,7	10	50		
		D4-29.2	442,9	221,5	664,4	50	3	1,5	1	5		
		D4-29.3	1622,8	892,5	2677,6	55	3	1,7	6	30		
		D4-29.4	2452,9	1226,5	3679,4	50	3	1,5	6	30		
		D4-29.5	2493	1371,2	4113,5	55	3	1,7	10	60		
		D4-29.6	351,5	175,8	527,3	50	3	1,5	1	6		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)							(lượt khách/nă m)
		D4-29.7	3015,1	1507,6	4522,7	50	3	1,5	7	42		
		D4-29.8	4336,9	2385,3	7155,9	55	3	1,7	14	84		
		D4-29.9	1785,8	892,9	2678,7	50	3	1,5	4	24		
		D4-29.10	4340,6	2387,3	7162,0	55	3	1,7	14	84		
		D4-29.11	431	215,5	646,5	50	3	1,5	1	6		
		D4-29.12	1919,5	1055,7	3167,2	55	3	1,7	8	48		
		D4-29.13	1797,6	898,8	2696,4	50	3	1,5	4	24		
		D4-29.14	7214,2	3967,8	11903,4	55	3	1,7	24	145		
		D4-29.15	957,1	478,6	1435,7	50	3	1,5	2	12		
		D4-30	8819,7	4409,9	13220,6	50	3	1,5	32	260		
		D4-31.1	5557	2778,5	8335,5	50	3	1,5	24	199		
		D4-31.2	347,8	173,9	521,7	50	3	1,5	1	9		
		D4-32.1	6535,2	3267,6	9802,8	50	3	1,5	28	252		
		D4-32.2	1637,6	818,8	2456,4	50	3	1,5	4	36		
		D4-32.3	14492,3	7246,2	21738,5	50	3	1,5	62	518		
1.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)		2570,1	22,0	22,0							
		D4-01.10	120,0									
		D4-04.16	128,0									
		D4-10.3	144,9									
		D4-14.3	305,3									
		D4-16.21	254,4									
		D4-16.22	280,2	14,0	14,0	5	1	0,1				

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao (tầ ng)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
		D4-18.6	242,0									
		D4-23.3	440,1									
		D4-26.3	159,3	8,0	8,0	5	1	0,1				
		D4-26.4	312,1									
		D4-24.13	183,9									
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		43765,2									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		94921,7	8923,5	28502,3							
2.1	Đất giáo dục		58744,1	9475,2	28425,7							
+	Trường mầm non		18112,0	7244,8	21734,4						961	
		D4-40	4812,5	1925,0	5775,0	40	3	1,2				
		D4-41	6246,4	2498,6	7495,7	40	3	1,2				
		D4-42	7053,1	2821,2	8463,7	40	3	1,2				
+	Trường tiểu học		22063,7	8825,5	35302,0						1.250	
		D4-43	9856,1	3942,4	15769,7	40	4	1,6				
		D4-44	12207,6	4883,1	19532,2	40	4	1,6				
+	Trường trung học cơ sở		18568,3	7427,3	29709,3						1.057	
		D4-45	9856,2	3942,5	15770,0	40	4	1,6				
		D4-46	8712,1	3484,8	13939,3	40	4	1,6				
2.2	Đất công cộng dịch vụ		36177,7	7591,6	24506,6							
+	Đất văn hóa		5248,8	2099,5	6298,6							
	Trung tâm văn hóa-Thể thao	D4-34	5248,8	2099,5	6298,6	40	3	1,2				
+	Đất y tế		1376,9	550,7	1652,2							

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
	<i>Trạm y tế</i>	<i>D4-33</i>	1376,9	550,7	1652,2	40	3	1,2				
+	Đất khu dịch vụ		8155,6	3871,5	15486,0							
	<i>Chợ</i>	<i>D4-38</i>	2063,2	825,3	3301,1	40	4	1,6				
	<i>Thương mại dịch vụ</i>	<i>D4-39</i>	6092,5	3046,2	12184,9	50	4	2,0				
+	Đất thể dục thể thao		21396,3	1069,8	1069,8							
	<i>Sân chơi, sân luyện tập</i>	<i>D4-35</i>	6562,4	328,1	328,1	5	1	0,05				
	<i>Sân chơi, sân luyện tập</i>	<i>D4-36</i>	5806,5	290,3	290,3	5	1	0,05				
	<i>Sân chơi, sân luyện tập</i>	<i>D4-37</i>	9027,4	451,4	451,4	5	1	0,05				
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng		56434,5	1831,2	1831,2							
3.1	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Công viên, vườn hoa cấp đơn vị ở)		36624,9	1831,2	1831,2							
		<i>D4-48</i>	1970,2	98,5	98,5	5	1	0,05				
		<i>D4-49</i>	8354,4	417,7	417,7	5	1	0,05				
		<i>D4-50</i>	3131,9	156,6	156,6	5	1	0,05				
		<i>D4-51</i>	3518,9	175,9	175,9	5	1	0,05				
		<i>D4-52</i>	4781,1	239,1	239,1	5	1	0,05				
		<i>D4-53</i>	8055,2	402,8	402,8	5	1	0,05				
		<i>D4-54</i>	701,8	35,1	35,1	5	1	0,05				
		<i>D4-55</i>	2065,0	103,2	103,2	5	1	0,05				
		<i>D4-56</i>	2584,5	129,2	129,2	5	1	0,05				
		<i>D4-57</i>	1461,9	73,1	73,1	5	1	0,05				

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao (tầ ng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
3.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng (Mặt nước cấp đơn vị ở)	D4-68	19809,6									
4	Đất đường giao thông, đất bãi đổ xe		151851,4	15863,2	111042,3							
4.1	Đất đường giao thông		125412,7									
4.2	Đất bãi đỗ xe (Nhiều tầng cấp đơn vị ở)	D4-58	26438,6	15863,2	111042,3	60	7	4,2				
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		1024352, 3	77721,4	321536,8							
I	Đất công trình dịch vụ-công cộng cấp đô thị		106380,9	32250,5	132589,2							
1.1	Đất khu dịch vụ		48659,0	24329,5	97318,0							
	Thương mại dịch vụ		48659,0	24329,5	97318,0							
		D4-60	27484,2	13742,1	54968,4	50	4	2,0				
		D4-61	21174,8	10587,4	42349,7	50	4	2,0				
1.2	Đất giáo dục		14385,3	5754,1	28770,7							
	Trường trung học phổ thông	D4-47	14385,3	5754,1	28770,7	40	5	2,0				
1.3	Đất thể dục thể thao		43336,6	2166,8	6500,5							
	Sân thể thao cơ bản	D4-59	43336,6	2166,8	6500,5	5	3	0,15				
2	Đất khu dịch vụ du lịch		169607,6	42264,8	185741,4							282.800
2.1	Đất công trình dịch vụ du lịch		122870,9	42074,1	185550,8				306			282.800
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-63.1	8980,0	3412,4	13649,6	38	4	1,5	23			19.098
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-63.2	8207,8	3119,0	12475,9	38	4	1,5	20			17.001
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-63.3	8027,1	2809,5	11238,0	35	4	1,4	17			15.211

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tả ng cao (tả ng)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-63.4	8719,7	3313,5	13253,9	38	4	1,5	28			18.061
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-63.5	5799,3	1739,8	6939,2	30	4	1,2	15			9.525
	Đất khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng	D4-63.6	11150,6	2453,1	19625,0	22	8	1,8	8			35.851
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-64.1	9962,1	3785,6	15142,4	38	4	1,5	24			20.726
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-64.2	3119,1	1185,3	4741,0	38	4	1,5	10			6.417
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-64.3	3140,8	1193,5	4774,1	38	4	1,5	10			6.737
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-64.4	8306,4	3156,4	12625,7	38	4	1,5	26			17.281
	Đất khách sạn - khu du lịch nghỉ dưỡng	D4-64.5	3915,8	978,9	7831,5	25	8	2,0	4			14.321
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-64.6	2633,3	948,0	3792,0	36	4	1,4	8			5.190
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-64.7	3839,7	1420,7	5682,8	37	4	1,5	12			7.778
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-65.1	3526,0	881,5	7052,0	25	8	2,0	3			14.604
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-65.2	6865,1	2402,8	9611,2	35	4	1,4	20			15.759
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-65.3	6318,3	2148,2	8592,9	34	4	1,4	18			14.044
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-65.4	7443,3	2605,2	10420,7	35	4	1,4	22			16.482
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-65.5	6790,2	2376,6	9506,3	35	4	1,4	20			15.186
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng	D4-65.6	6126,1	2144,1	8576,5	35	4	1,4	18			13.526
2.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng khu dịch vụ du lịch		1906,5	95,3	95,3							
		D4-64.8	1906,5	95,3	95,3	5	1	0,05				
2.3	Đất bãi đỗ xe khu dịch vụ du lịch		1906,5	95,3	95,3	5	1	0,05				
		D4-64.9	1906,5	95,3	95,3	5	1	0,05				

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao ng	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
2.4	Đất giao thông khu dịch vụ du lịch		42923,7									
3	Đất cây xanh sử dụng công cộng		64122,8	3206,1	3206,1							
4	Mặt nước	D4-62	64122,8	3206,1	3206,1	5	1	0,05				
			450942,9									
		D4-66	171232,7									
		D4-67	279710,2									
5	Đất đường giao thông		233298,1									
I+I I	Tổng diện tích quy hoạch		1865289, 2									
D5	Đơn vị ở D5		867835,2	178386,2	560318,8				1.081	14.475		
I	ĐẤT ĐƠN VỊ Ở		478073,2	176044,1	550950,3				1.081	14.475		
I	Đất nhóm nhà ở		300465,5	152963,3	475128,2				1.081	14.475		
I.1	Đất nhà ở thấp tầng		288327,3	152963,3	475128,2				1081	14475		
-	Đất nhà ở liền kề		22011,8	16238,4	64953,5				225	2057		
	Đất nhà ở liền kề - D5.NNOI	D5-01.1	1774,2	1241,9	4967,8	70	4	2,8	20	160		
		D5-01.2	1760,0	1232,0	4928,0	70	4	2,8	20	160		
		D5-01.3	669,5	468,7	1874,6	70	4	2,8	6	48		
		D5-01.4	835,9	585,1	2340,5	70	4	2,8	8	64		
		D5-01.5	866,6	606,6	2426,5	70	4	2,8	8	64		
		D5-01.6	664,3	465,0	1860,0	70	4	2,8	6	48		
		D5-01.7	799,2	559,4	2237,8	70	4	2,8	8	64		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D5-01.8	695,1	486,6	1946,3	70	4	2,8	7	56		
		D5-01.9	1439,6	1007,7	4030,9	70	4	2,8	16	144		
		D5-01.10	1445,6	1011,9	4047,7	70	4	2,8	15	142		
		D5-02.1	1135,1	851,3	3405,3	75	4	3,0	10	94		
		D5-02.2	1200,0	900,0	3600,0	75	4	3,0	11	99		
		D5-02.3	1109,5	832,1	3328,5	75	4	3,0	10	100		
		D5-03.2	1744,0	1308,0	5232,0	75	4	3,0	20	214		
		D5-03.3	1826,6	1369,9	5479,7	75	4	3,0	20	200		
		D5-04.3	1280,0	1008,0	4032,0	78,8	4	3,2	14	140		
		D5-04.4	1329,2	1090,0	4360,0	82,0	4	3,3	14	140		
		D5-04.5	727,1	614,0	2456,0	84,4	4	3,4	6	60		
		D5-04.6	710,3	600,0	2400,0	84,5	4	3,4	6	60		
-	Đất nhà ở biệt thự		266315,5	136724,9	410174,8				856	12418		
		D5-03.1	587,1	293,6	880,7	50	3	1,5	2	20		
	Đất nhà ở biệt thự - D5.NNO1		1510,5	755,3	2265,8	50	3	1,5	5	50		
		D5-04.2	549,9	275,0	824,9	50	3	1,5	2	20		
		D5-05.1	393,5	196,8	590,3	50	3	1,5	1	14		
		D5-05.2	17794,2	8897,1	26691,3	50	3	1,5	74	1.020		
		D5-06	13404,3	6702,2	20106,5	50	3	1,5	54	728		
	Đất nhà ở biệt thự - D5.NNO2		3202,7	1761,5	5284,5	55	3	1,7	16	235		
		D5-08.1	3007,5	1503,8	4511,3	50	3	1,5	12	168		
		D5-08.2	3601	1800,5	5401,5	50	3	1,5	14	196		
		D5-08.3	1783,5	891,8	2675,3	50	3	1,5	4	56		

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao (tầ ng)	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số (người)	Số học sinh	Lượng khách du lịch
		D5-08.4	21656,1	10828,1	32484,2	50	3	1,5	70	974		(lượt khách/nă m)
		D5-08.5	1214,8	607,4	1822,2	50	3	1,5	4	56		
		D5-09	18362,9	9181,5	27544,4	50	3	1,5	28	629		
		D5-10.1	6050,5	3327,8	9983,3	55	3	1,7	24	336		
		D5-10.2	1794	897,0	2691,0	50	3	1,5	4	56		
		D5-10.3	5121,1	2816,6	8449,8	55	3	1,7	18	252		
		D5-10.4	1561,3	780,7	2342,0	50	3	1,5	3	42		
		D5-10.5	2161,5	1188,8	3566,5	55	3	1,7	8	112		
		D5-10.6	704,8	352,4	1057,2	50	3	1,5	2	28		
		D5-10.7	4413,4	2427,4	7282,1	55	3	1,7	18	252		
		D5-10.8	1783,3	891,7	2675,0	50	3	1,5	4	56		
		D5-10.9	10374,1	5705,8	17117,3	55	3	1,7	38	550		
		D5-10.10	790	395,0	1185,0	50	3	1,5	1	14		
		D5-10.11	442,3	221,2	663,5	50	3	1,5	1	14		
		D5-10.12	1798,6	899,3	2697,9	50	3	1,5	4	56		
		D5-10.13	9451,8	5198,5	15595,5	55	3	1,7	34	476		
		D5-10.14	2527,4	1263,7	3791,1	50	3	1,5	6	84		
		D5-10.15	5051,4	2778,3	8334,8	55	3	1,7	18	252		
		D5-11.1	3382,2	1691,1	5073,3	50	3	1,5	13	182		
		D5-11.2	1798,2	899,1	2697,3	50	3	1,5	4	56		
		D5-11.3	5842	2921,0	8763,0	50	3	1,5	20	285		
		D5-11.4	494,1	247,1	741,2	50	3	1,5	1	14		
		D5-11.5	7376,5	3688,3	11064,8	50	3	1,5	28	392		

Đất nhà ở biệt thự - D5.NNO3

Đất nhà ở biệt thự - D5.NNO4

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (l)	Mật độ xây dựng	Tà ng cao	Hệ số sử dụng đất	Số thửa	Dân số	Số học sinh	Lượng khách du lịch
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầ ng)	(lần)	(thửa)	(người)	(học sinh)	(lượt khách/nă m)
		D5-11.6	523,7	261,9	785,6	50	3	1,5	1	14		
		D5-11.7	1764	882,0	2646,0	50	3	1,5	4	56		
		D5-11.8	16325,5	8162,8	24488,3	50	3	1,5	56	784		
		D5-11.9	2110,2	1055,1	3165,3	50	3	1,5	5	70		
		D5-11.10	9538,2	4769,1	14307,3	50	3	1,5	30	425		
		D5-11.11	825,4	412,7	1238,1	50	3	1,5	1	14		
		D5-12.1	5514,9	3033,2	9099,6	55	3	1,7	19	285		
		D5-12.2	2118,4	1059,2	3177,6	50	3	1,5	5	75		
		D5-12.3	3401,5	1870,8	5612,5	55	3	1,7	14	210		
		D5-12.4	375,5	187,8	563,3	50	3	1,5	1	15		
		D5-12.5	13458	6729,0	20187,0	50	3	1,5	28	420		
		D5-12.6	8740,3	4807,2	14421,5	55	3	1,7	30	450		
		D5-12.7	2402,4	1201,2	3603,6	50	3	1,5	10	150		
		D5-12.8	1829	914,5	2743,5	50	3	1,5	4	60		
		D5-12.9	7860,4	4323,2	12969,7	55	3	1,7	26	399		
		D5-12.10	519,2	259,6	778,8	50	3	1,5	1	15		
		D5-13.1	6419,2	3209,6	9628,8	50	3	1,5	24	334		
		D5-13.2	1800,5	900,3	2700,8	50	3	1,5	4	56		
		D5-13.3	4250,6	2125,3	6375,9	50	3	1,5	14	196		
		D5-14.1	2607,4	1303,7	3911,1	50	3	1,5	10	170		
		D5-14.2	1780,8	890,4	2671,2	50	3	1,5	4	68		
		D5-14.3	2491,3	1245,7	3737,0	50	3	1,5	8	136		
		D5-14.4	6962,1	3481,1	10443,2	50	3	1,5	14	234		

Đất nhà ở biệt thự - D5.NNO5

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao (tầ ng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
	Đất nhà ở biệt thự - D5.NNO2	D5-15	2710,5	1355,3	4065,8	50	3	1,5	8	107		
1.2	Đất cây xanh sử dụng công cộng nhóm nhà ở (Sân chơi, vườn hoa ...)		1614,3									
		D5-03.4	127,7									
		D5-08.6	263,6									
		D5-08.7	393,8									
		D5-11.12	454,6									
		D5-12.11	374,7									
1.3	Đất đường giao thông nhóm nhà ở		10524,0									
2	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở		66008,4	21261,4	74002,7							
2.1	Đất giáo dục		43213,8	17285,5	62713,3							
+	Trường mầm non		16071,8	6428,7	19286,2						724	
		D5-20	5713,6	2285,4	6856,3	40	3	1,2				
		D5-21	10358,3	4143,3	12429,9	40	3	1,2				
+	Trường tiểu học		14466,7	5786,7	23146,8						941	
		D5-22	8342,3	3336,9	13347,7	40	4	1,6				
		D5-23	6124,4	2449,8	9799,1	40	4	1,6				
+	Trường trung học cơ sở		12675,2	5070,1	20280,3						796	
		D5-24	6089,1	2435,6	9742,6	40	4	1,6				
		D5-25	6586,1	2634,4	10537,8	40	4	1,6				
2.2	Đất công cộng dịch vụ		22794,6	3975,9	11289,3							

ST T	Chức năng sử dụng đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng (%)	Tà ng cao (tầ ng)	Hệ số sử dụng đất (lần)	Số thửa (thửa)	Dân số (người)	Số học sinh (học sinh)	Lượng khách du lịch (lượt khách/nă m)
4.2	Đất bãi đỗ xe (Nhà bảo vệ, quản lý điều hành cấp đơn vị ở)	D5-34	11769,8	588,5	588,5	5	1	0,05				
II	ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở		389762,0	2342,1	9368,6							
1	Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị		4684,3	2342,1	9368,6							
	Đất khu dịch vụ		4684,3	2342,1	9368,6							
	<i>Thương mại dịch vụ</i>	<i>D5-33</i>	<i>4684,3</i>	<i>2342,1</i>	<i>9368,6</i>	<i>50</i>	<i>4</i>	<i>2,0</i>				
2	Mặt nước	D5-35	299364,3			-	-					
3	Đất đường giao thông		85713,4									
I+I I	Tổng diện tích quy hoạch		867835,2							53.115		

Ghi chú:

(1) Diện tích sàn xây dựng công trình chưa bao gồm các diện tích sân phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình.

Bảng thống kê Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
-Ngoài đơn vị ở (Phân Khu E)

STT	Chức năng sử dụng đất	Kí hiệu lô đất	Diện tích	Diện tích xây dựng	Diện tích sàn xây dựng (1)	Mật độ xây dựng	Tầng cao	Hệ số sử dụng đất
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(%)	(tầng)	(lần)
1	Đất cây xanh sử dụng công cộng		2.471,3	123,6	123,6			
		E1-07	801,6	40,1	40,1	5	1	0,05
		E1-08	809,7	40,5	40,5	5	1	0,05
		E1-09	860,0	43,0	43,0	5	1	0,05
2	Mặt nước		4.524.148,8					
		Mặt nước	583.272,1					
		Mặt nước	3.094.191,5					
		Mặt nước	752.813,3					
		Mặt nước	33.456,4					
		Mặt nước	30.404,0					
3	Đất đường giao thông		54.559,2					
			54.559,2					
			4.581.179,4	123,6	123,6			
		Tổng diện tích						

Ghi chú:

(1) Diện tích sàn xây dựng công trình chưa bao gồm các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình.

